

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

«Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиш бўйича инжиниринг компанияси» УК Қорақалпоғистон Республикаси Худудий бошқармаси директори

А. Абдулқимов

2022й

Тўртқўл турмони Тўртқўл шаҳри "Марказобод" ва "Тиничлик" МФЙ ҳудудларидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиши ва янгидан қуриши объектининг

ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИКИШ УЧУН ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1.	Бўртмачи	"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Қарақалпоғистон Республикаси Худудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ЛК-408 сонли қарори.
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш ва реконструкция
4.	Молγιαлаштириш манбаси	Республика бюджети.
5.	Бўртмачи реқвизити	Нукус шаҳри, Тўртқўль гузори кўчаси №59/16 р/с 20210000800977464001 МФО:00868
6.	Лойиҳа босқичи	в УЗПСБ КК худудий филиал ИНН: 305974651, ОКЭД: 42210
7.	Бош лойиҳалаш қорҳонасининг номи	Ишчи лойиҳа
8.	Лойиҳа қуввати	Танлов асосида аниқланади.
9.	Лойиҳаланадиган ишшоотнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади. 1. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши: - ичимлик сув тармони, узунлиги 1,5 км (бузилиши ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади)
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга кўйиладиган асосий талаблар	1. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши: - полистилен ва полипропилен қувурларни қўллаш (заवादда ишлаб чиқарилган); - ташқи изоляцияланган металл қувурларни қўллаш; - назорат қудуқлари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш тўйлуқланган (олверқидилган) темир бетон конструкцияларини қўллаш; - назорат қудуғи колпони- ГОСТ-3634-99 отыр юк кўтарма марқали, "Усуватъаминот" лототини суъви билан лойиҳахалаш; - қўлданлиши лозим бўлган жойларда хаво чиқариш (вантуз) ускунаси урнатилиши (антивазодхалаш); - лойиҳани ишлаб чиқишда ичимлик сув тармотини уй хўжалигитача ўтказилиши билан бир қаторда хар бир хонадонга сув хисоблагичларининг (сув хисоблагичлар мавжуд холдаглар бундан мустасно) ўрнатилиши кўзда тутилсин; -сув хисоблагичларни темир бетон қудуқта хонадонларининг жойлашишга қараб 4 тагача урнатилш - эпюксид колпачаги завьяжқа ўрнатилш; - лойиҳани худудий "QARADILRAQ SUW TAMLUNAT" МЧЖ билан келишилш;
11.	Ишшоот иш режими	Доний
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Атпроф-мухит мухофазасига кўйилдиган талаблар	"Атпроф-мухит таъсир тўғрисида қонун" лойиҳасини бажариш (проект ЗВОС)

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Дойихада аниқланган
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022-2023 йй
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Муҳандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудда амалда бўлган қонда ва йўриқномаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шартлари	<ul style="list-style-type: none"> - Қурилатган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик ҳулосага мувофиқ. - Дойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ЦНН 4.02.00-04 га мувофиқ иш хақи ва машиналар ишлаши меъёрларига нисбатан. - Ишчи дойиха амалдаги қонун ва қондаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин. - Қурилишнинг бошланғич нархлари қонунийликка белгиланган тартибда бўлгани қандаги нархлар ўрғаниб чиқилган ҳолда ҳисоблансин - Ишчи дойиха барча ҳулосалар билан бирга тулинкинича бюрократчиға босма шаклда рангли 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин.
20.	Ҳисоб-китоблар варианты	Талаб этилмайди
21	Фуқаро мулофасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга кўйилган талаблар ва фавқулодда олоҳланттириллар	ФВБ талабларига биноан

Дойиха бўлими бошлиғи:



Ж. Қудияров