

«ТАСЛИҚЛАЙМАН»



Кўнгирот тумани "Моншақли" МФЙ ҳудудидаги  
"Жўзимзар" кўчаларидаги ичимлик сўв тармоқларини  
реконструкция қилиш объектининг

ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИКИШ УЧУН ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1.	Буюртмачи	"Сўв ташминоти ва оқова сўв объектлари қурилиш буйича инжиниринг компанияси" УЎК Қорақалпоғистон Республикаси Худудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408 сонли қарори.
3.	Қурилиш тури	Реконструкция.
4.	Моянлаштириш манбаси	Республика бюджет.
5.	Буюртмачи реқвизити	Нукус шаҳри, Турткуль гузори кучаси №59/16 р/с 20210000800977464001 МФФ:00868 в УЭПСБ КК худудий филиал ИНН: 305974651, ОКСД: 42210
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳага шай қорхонасининг номи	Таллов асосида аниқланади.
8.	Лойиҳа қуввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади.
9.	Лойиҳаланган ишчи лойиҳанинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	<p><b>1. Ичимлик сўв тармоқлар қурилиши:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ичимлик сўв тармоқи, узунлиги 0,9 км (ўзғичлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади)</li> <li><b>1. Ичимлик сўв тармоқлар қурилиши:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полипропилен ва полипропилен қувурларни қўллаш (заводида ишлаб чиқарилган);</li> <li>- ташқи изоляцияланган металл қувурларни қўллаш;</li> <li>- назорат қувурлари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш тўйнуқланган (отверждавалган) темир бетон қонструкцияларни қўллаш;</li> <li>- назорат қувури қопқоғи- ГОСТ-3634-99 отир юк қўтарма маркали, "Ўзсўвташминот" логотипи ёзуви билан лойиҳалаш;</li> <li>- қўлланниши лозим бўлган жойларда ҳаво чىқариш (вангуз) ускунаси ўрнатили (антикондольвий);</li> <li>- лойиҳани ишлаб чиқишда ичимлик сўв тармоқини уй хўжалигигача ўтказилиши билан бир қаторда ҳар бир хонадонга сўв ҳисоблагичларнинг (сўв ҳисоблагичлар мавжуд ҳолатлар бундан мустасно) ўрнатилиши кўзда тутилсин;</li> <li>- сўв ҳисоблагичларни темир бетон қувурга хонадонларнинг жойлашишига қараб 4 тагача ўрнатилиш - локсид қопламали задыжка ўрнатили;</li> <li>- лойиҳани худудий "ҚАРАҚАЛПОҚ СУВ ТАМЛИНАТ" МЧЖ билан келишили.</li> </ul> </li> </ul>
11.	Ишчи лойиҳа режими	Домний
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва ташминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва ташминот тизимларидан фойдаланилисин
13.	Агроф-муҳит муҳофазасига кўйилган талаблар	"Агроф-муҳит таъсир тўғрисида қонун" лойиҳасини бажариш (проект ЗВОС)

Нукус шаҳри 2022 й.

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланганли
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022-2023 йи
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурити ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Муҳандислик таджкоотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва кўриқномаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шартлари	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Қурилаган объектлардаги типроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик ҳулосага мувофиқ.</li> <li>- Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш хақи ва машиналар ишлаши меъёрларига нисбатан;</li> <li>- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин;</li> <li>- Қурилишнинг бошланғич нархлари қонунчиликта белгиланган тартибда бугунги кундаги нархлар ўрғаниб чиқилган ҳолда ҳисоблансин</li> <li>- Ишчи лойиҳа барча ҳулосалар билан бирга тўлиқлинича бюртмачига босма шаклда рангли 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин.</li> </ul>
20.	Ҳисоб-китоблар варианты	Талаб этилмайди
21.	Фуқаро мулофасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулодда отқолганттришлар	ФЗБ талабларига биноан

Лойиҳа бўлими бошлиғи:



Ж. Қудияров