

"ТАСДИҚЛАЙМАН"



Тошкент вилоят ҳокимлиги

“ЯБХ” ИК директори

Э.Абдувалиев

2022 й.

## ЛОЙИҲА ТОПШИРИҒИ

Янгийўл тумани Ёшлик маҳалла маъмурий биносини  
қуриш ва моддий техника билан таъминлаш бўйича  
лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш


Тошкент 2022 й.

NN п/п	Асосий маълумотлар ва талаблар номи	Асосий маълумотлар ва талаблар мазмуни
1	Буюртмачи	Тошкент вилояти ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси.
2	Ишлаб чиқиш учун асослар	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори
3	Қурилиш тури	Янги қуриш
4	Молиялаштириш манбаи	Давлат бюджет маблағлари
5	Ажратилган маблағ, млн.сўм	500.0 млн.сум
6	Лойиҳачи ташкилот-бош лойиҳачи номи	Танлов савдолари орқали аниқланади
7	Объектнинг жойлашган ўрни	Янгийўл тумани Ёшлиқ маҳалласи
8	Лойиҳалаштириш босқичи	Бир босқичда (ЛСХ) амалга оширилади.
9	Лойиҳалашнинг алоҳида шарт-шароитлари	<p>ЛСХ га қуйидаги ишларни амалга ошириш киритилсин.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>--янги МФЙ биносини қурилиши:</li> <li>- Пойдевор-лентасимон ёки йиғма темир бетон блоклар;-Бинолар каркаси конструкцияси-қуйма темир бетон ва гиштли юк кўтарувчи конструкциялар билан аралаш тузилиши лозим.</li> <li>- Деворлар пиштган гиштдан. Ташки деворлар 380 мм калинликда ва ташки иссиқлик сакловчи материал(базалт, фақат ўқув бинолари учун)лардан фойдаланилиши, биноларнинг ички пардадеворлари 250 мм калинликда бажарилсин.</li> <li>- Ораёпмалар –темир конструкциялар;</li> <li>- Томкопламаси– темир каркасга ўрнатиладиган рангли тунукадан фойдаланиш лозим.</li> <li>- Ички тўсувчи деворлар (перегородки) 120 мм калинликда пишган гишт;</li> <li>- Деразага икки қаватли ойна ўрнатиладиган пластик профилдан тайёрланган деразалар ўрнатилади.</li> <li>- Ички эшиклар пластик профилдан, ёғоч материаллардан ёки МДФ дан ишланиши лозим.</li> <li>- Бино цоколида бетон плиткалардан фойдаланиш.</li> </ul>
10	Қурилиш ишларини бажариш муддати	2022 йил
11	Мухандислик ва технологик жихозларга қўйиладиган асосий талаблар, технологик ускуналар	Бино ва хоналарни иситиш ва шамоллатиш тизими КМК 2.04.05-91 “Иситиш, шамоллатиш ва хавони тозалаш” меъёрий ҳужжатига мувофиқ ишлаб чиқилиши керак.

	рўйхати ва етказиб берувчининг номи.	<p>Иситиш тизимини лойиҳалашда замонавий биометаллдан ишланган радиаторларни ва сертификатланган пластик қувурлар ишлатилиши шарт.</p> <p>Ёритиш тизими жихозларини ПУЭ талаблари асосида жамоат бинолари учун электр таъминотини лойиҳалаш бўйича кўрсатмаларни ва бошқа амалдаги меъёрий ҳужжатларни ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқиш. Ёритиш ускуналари замонавий энерготежамкор ёритиш лампаларидан фойдаланиш.</p> <p>Ўқув бинолари автоматик ёнгин хавфсизлиги сигнализациялари билан жихозланиши лозим</p>
12	Лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва тугатиш	Шарномага асосан
13	Лойиҳалаш учун буюртмачи томонидан берилган дастлабки маълумотларнинг таркиби.	<p>1. Танланган объект реконструкция, Архитектура режалаштириш топшириғи (1 ва 2 қисм);</p> <p>3. Мухандислик ва геологик материаллар, топогеодезик хариталар натижалари (лойиҳа ташкилоти томонидан амалга оширилади);</p> <p>4. Лойиҳаланаётган объектни муҳандислик коммуникация тармоқларига уланиш учун техник шартлар: сув таъминоти, газ тармоқлари, электр тармоқлари (бош лойиҳачи томонидан энергия талабларини ҳисоблаб чиққандан кейин).</p>
14	Смета ҳужжатларини тузиш услубига қўйиладиган талаблар.	<p>Смета ҳужжатларини амалдаги меъёр ва қоидаларга амал қилган ҳолда ишлаб чиқилсин. Смета ҳужжатларини нархларни амалдаги тартибда ҳисоблансин (жорий каталог асосида). Такдим этиладиган смета ҳужжатлари таркиби қуйидагилардан иборат:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Жамланган ресурс ведомости;</li> <li>- Жамланган ресурс смета.</li> </ul>
15	Лойиҳа-смета ҳужжатлари бўлимларининг таркиби	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. БР (бош режа, шу жумладан ободонлаштириш);</li> <li>2. АЕ (архитектура ечимлари);</li> <li>3. Т/БК (темир-бетон конструкциялар);</li> <li>4. ИТ (иситиш тизими).</li> <li>5. СК (сув таъминоти ва канализация);</li> <li>6. ЁХС (ёнгин хавфсизлиги сигнализацияси);</li> <li>7. ПККАТ (паст қучланишли ва алоқа тармоғи);</li> <li>8. ТСТ (ташки сув таъминоти тармоғи);</li> <li>9. ТКТ (ташки канализация тармоғи);</li> <li>10. ЭТ (электр таъминоти);</li> <li>11. УТ (умумий тушунтиришлар);</li> <li>12. СМ (смета ҳужжатлари).</li> </ol>

16	Қабул қилинадиган лойихавий ечимларга энергия самарадорлигини таъминлаш талаблар	Марказ бино-иншоотларида энергияни самарали тежаш бўйича чора-тадбирларни кўзда тутиш.
17	Ногиронлар ва аҳолининг кам ҳаракатланадиган гуруҳларининг яшаш шароитларини таъминлашга қўйиладиган талаблар	Ногиронлар учун пандусларни кўзда тутиш.
18	Ёнгин хавфсизлиги бўлимини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар.	Бўлимни амалдаги меъёр ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқиш, шунингдек ШНК “Бино ва иншоотларнинг ёнгин хавфсизлиги” дан фойдаланган ҳолда.
19	Мухандислик тадқиқотларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар	Мухандислик тадқиқот ва изланишлар тегишли махсус лицензияси мавжуд ташкилотлар томонидан амалга оширилади. (мухандислик геологияси, гидрогеология, топографик сьемкалар ва бошқалар)
20	Қурилиш объектининг мураккаблик тоифаси	II тоифа
21	Қўшимча талаблар	Ишчи лойихалар 3 нусхада ва электрон шаклда (PDF, форматда) 1 та қаттиқ дискга ёзилган тарзда тақдим этилиши керак. Лойихани экспертизадан ўтказиш учун техник кузатувни амалга ошириш ва ваколатли ташкилотлар билан лойиханинг айрим қисмларини тегишли тартибда келишиб олиш.
22	Қурилишни ташкил этиш лойиҳасини ишлаб чиқиш (ПОС)	Бўлимни амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва қоидаларга асосланиб ишлаб чиқиш.

Буюртмачи:  
Тошкент вилояти ҳокимлиги  
“Ягона буюртмачи хизмати” ИК  
Лойиҳа бўлими бошлиғи



Б. Абралов