

«KELISHILDI»
Samarqand viloyati Qurilish bosh
boshqarmasi boshlig'i



L. Hamidov
2022 y.

«TASDIQLAYMAN»
O'zbekiston Respublikasi
"O'zsuvta'minot" Aktsiyadorlik
Jamiyati boshqaruv raisi
S. Saifnazarov
« » 2022 y.

*Paxtachi tumani "Mirza Salimiy" MFY ning
Xurriyat ko'chasida 2 km, Nurxayot ko'chasida
Katta bog' ko'chasida ichimlik suv tarmog'ini tortish
obyektiga*

ISHCHI LOYIHANI ISHLAB CHIQUISH UCHUN TEXNIK TOPSHIRIQ

| | Asosiy ma'lumotlar va talablar ro'yhati | Asosiy ma'lumotlar va talablar |
|-----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Buyurtmachi | "Suv ta'minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi" UK Samarqand viloyati xududiy boshqarmasi |
| 2. | Ishchi loyihani ishlab chiqish uchun asos | O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktyabrdagi Respublika hududlarini obod qilish qishloq va mahallalarda infra tuzilma bilan bog'liq eng dolzarb masalalarni tizimli hal etish xususan, joylarda ichki yullar, suv va boshqa infra tuzilma obyektlarini yaxshilashga doir 2022-2023 yillarda mahallar infratuzilmasini yanada yaxshilash bo'yicha qushimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ-408 qarori. |
| 3. | Qurilish turi | Yangi qurilish rekonstruksiya |
| 4. | Moliyalashtirish manbasi | Samarqand viloyat hokimligi huzuridagi "Obod qishloq" "Obod mahalla" jamg'armasi mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi |
| 5. | Buyurtmachi rekviziti | Samaeqand, shahri Kuksaroy maydoni 1 A uy IHH 305979178, OKED 42210 p/c 23402000300100001010 в MBB XKMK, MFO-00014 |
| 6. | Loyiha bosqichi | Ishchi loyiha |
| 7. | Bosh loyihalash korxonasi nomi | Loyihachi tanlov asosida |
| 8. | Loyiha quvvati | Loyihani ishlab chiqishda aniqlanadi |
| 9. | Loyihaladigan inshootning asosiy ko'rsatgichlari va ro'yxati | - ichimlik suv tarmog'ini qurish, uzunligi 8,0 km (<i>diametri va uzunligi loyihani ishlab chiqishda aniqlanadi</i>) - loyihani "Samarqand suv ta'minoti" MCHJ bilan kelishish. |
| 10. | Texnologik jarayonlar va uskunalarga qo'yiladigan asosiy talablar | Ishchi loyihani ishlab chiqishda quyidagilarni xisobga olinsin: - ulanish nuqtasi va tugallanish nuqtasi "Samarqand suv ta'minoti" MCH Pahtachi tumani filiali tomonidan berilgan texnik shartga asosan; - suvni bosimini hisobga olgan holda polietilen quvurlarni qo'llash (<i>zavodda ishlab chiqarilgan</i>); nazarat qudugy kopkogi- GOST-3634-99 ogir yuk kutarma markali, "Uzsuvta'minot" logotipe yozuvi bilan tartibga solish; - loyihalarda tarmoqlar va inshootlarni gidravlik hisobini bajarish; |
| 11. | Inshoot ish rejimi | Doimiy |
| 12. | Tashqi transport aloqalari va ta'minot tizimi | Mavjud tashqi transport aloqalari va ta'minot tizimlaridan foydalanilsin |
| 13. | Atrof-muxit muxofazasiga qo'yiladigan talablar | "Atrof-muhit ta'siriga oid bayonoti " loyahasini bajarish (ZVOS) |
| 14. | Rekultivatsiya va obodonlashtirishga bo'lgan talab | Loyihada aniqlanadi |
| 15. | Rejalashtirilgan qurilish muddati | 2022 yil |
| 16. | Majmualarni ishga tushirish zaruriyati va ketma-ketligi | Talab etilmaydi |
| 17. | Muxandislik tadqiqotlar ishlab chiqarish uchun talablar | O'zbekiston Respublikasi xududida amalda bo'lgan qoida va yo'riqnomalarga asosan |
| 18. | Maxsus qurilish sharoitlari | Qurilayotgan obyektlardagi tuproqlarning xisoblangan seysmik va xususiyatlari muxandislik-geologik xulosaga muvofiq. |
| 19. | Loyihalash uchun maxsus shartlar | - Ishchi loyiha amaldagi qonun va qoidalarga muvofiq ishlab chiqilsin; - Ichimlik suv tarmoqlari tortilishidan avval obyektning bosh rejasi tegishli tashkilot va idoralar bilan kelishish (hududiy elektr tarmoqlari, gaz, suv, avtoyo'l, tabiatni muhofaza qilish inspeksiyasi, DSENM va boshqa tashkilotlar) - Suv inshootini elektr tarmoqlariga ulashda hududiy elektr tarmoqlariga korxonalarining texnik xulosasi xamda loyihasi |

| | | |
|-----|--|--|
| | | asosan kelishish.(O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 12-yanvardagi 22-sonli Qarorning: 4-bob, 23-bandda) - Loyihani ishlab chiqishda abonentlar va ulanadigan axoli soni ko'rsatilsin. - Qurilishning boshlang'ich narxi joriy narxlarda hisoblansin. - Ishchi loyiha buyurtmachiga bosma shaklda 3 nusxada va elektron shaklda taqdim etilsin. |
| 20. | Xisob-kitoblar varianti | Talab etilmaydi |
| 21 | Fuqaro mudofaasining muxandislik-texnik chora-tadbirlarini ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar va favqulodda ogohlantirishlar | Samarqand viloyati FVB talablariga binoan |

“Suv ta’minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo’yicha injiniring kompaniyasi” UK direktori:

X. Yakubov

“Suv ta’minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo’yicha injiniring kompaniyasi” UK Samarqand viloyati xududiy boshqarmasi boshlig’i v.b.:

S. Ziyadullayev

“Samarqand viloyati suv ta’minoti” MCHJ direktori :

K. Musupov



**ISHCHI LOYIHANI ISHLAB
CHIQISH UCHUN TEXNIK
TOPSHIRIQ**