

«ТАСДИҚЛАЙМАН»



Таҳрири тўғрисида "Дўстлик" МФЙ ҳудудидаги ичимлик сўви тармоқларини реконструкция қилиши объектининг

ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИКИШ УЧУН ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1.	Буюртмачи	"Сўв таъминоти ва оқова сўв объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Қарақалпоғистон Республикаси ҳудудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарори.
3.	Қурилиш тури	Реконструкция.
4.	Молиялаштириш манбаси	Республика бюджетидан.
5.	Буюртмачи реқвизити	Нукус шаҳри, Турткуль гузори кўчаси №59/16 Р/с 20210000800977464001 МФО: 00868 в УЭПСБ КК ҳудудий филиал ИНН: 305974651, ОҚСД: 42210
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳадаш корхонасининг номи	Таънов асосида аниқланади.
8.	Лойиҳа қуввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади.
9.	Лойиҳаланадиган ишчилоқнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	<p>I. Ичимлик сўв тармоқлар қурилиши:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ичимлик сўв тармоқи, узунлиги 9,0 км (қўзғилки ва диаметр лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади). <p>II. Ичимлик сўв тармоқлар қурилиши:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полистилен ва полипропилен қувурларни қўйлаш (заводида ишлаб чиқарилган); - ташиқ изоляцияланган металл қувурларни қўйлаш; - назорат қудуқлари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш тўғрисидаги (омтевриқавилган) темир бетон конструкцияларни қўйлаш; - назорат қудуқ копкони- ГОСТ-3634-99 отир юк кўтарма маркали, "Узэвтаъминот" логотипи ёзуви билан лойиҳалаш; - қудуқнинг лозим бўлган жойларда ҳаво чиқариш (вантуз) ускунаси ўрнатилиши (амликасида қўйлаш); - лойиҳани ишлаб чиқишда ичимлик сўв тармоқини уй ҳужайитигача ўтказилиши билан бир қаторда ҳар бир хонадонга сўв хисоблагичларнинг (сўв хисоблагичлар мавжуд ҳолатлар бундан мустасно) ўрнатилиши қўзда тутилсин; - сўв хисоблагичларни темир бетон қудуқта хонадонларнинг жойлашишга қараб 4 тагача ўрнатилиши; - эпоксид қопламали заъвиякка ўрнатилиши; - лойиҳани ҳудудий "QARAQALPOQ SUW TAMIYNATI" МЧЖ билан келиштириш;
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Дойимий
11.	Ишчилоқ иш режими	Мавжуд ташиқ транспорт аюқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилиши
12.	Ташиқ транспорт аюқалари ва таъминот тизими	"Атпроф-муҳит муҳофазати бажариш (проект ЭВОС)
13.	Атпроф-муҳит муҳофазати қўйилган талаблар	

Нукус шаҳри 2022 й.

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланган
15.	Режадаштирилган қурилиш муддати	2022-2023 йй
16.	Мажмуадарни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Мухандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қонда ва йўриқномаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шартлари	<ul style="list-style-type: none"> - Қурилаган объектлардаги туپроқларнинг ҳисобланган оёсимкилиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик ҳулосага мувофиқ. - Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш хақи ва машиналар ишлаши меъриларига нисбатан. - Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қондаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин. - Қурилишнинг бошланғич нархлари қонунчиликда белгиланган тартибда бўлгани қўндалги нархлар ўрнини чикилган ҳолда ҳисоблансин. - Ишчи лойиҳа барча ҳулосалар билан бирга тўлиқлигича бюортманга босма шаклда рангли 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин.
20.	Ҳисоб-китоблар варианты	Талаб этилмайди
21.	Фужаро мулофасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулодда олоҳлангиринлар	ФВБ талабларига биноян

Лойиҳа бўлими бошлиғи:



Ж. Қудияров