

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

«Сув таяминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси» ЖК Қорақалпоғистон Республикаси Худудий бошқармаси директори

А. Аблақимов

2022 й



Беруний тумани "Палеваш" МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриши ва реконструкция қилиши объектининг

ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИКИШ УЧУН ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1.	Бумортмачи	"Сув таяминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" ЖК Қарақалпоғистон Республикаси Худудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408 сонли қарори.
3.	Қурилиш тури	Реконструкция.
4.	Мотивлаштириш манбаси	Республика бюджети.
5.	Бумортмачи реқвизити	Нукус шаҳри, Турткуль гузори кучаси №59/16 р/с 20210000800977464001 МФО:00868 в УЭПСБ ЖК худудий филиал ИНН: 305974651, ОК:Д:42210
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳадаш корхонасининг номи	Танлов асосида аниқланганли.
8.	Лойиҳа куввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланганли.
9.	Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий қўрағитчилари ва рўйхати	1. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши: - ичимлик сув тармоғи, узунлиги 1,5 км (<i>узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланганли</i>)
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга кўйилган асосий талаблар	1. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши: - полистилен ва полипропилен қувурларни қўллаш (<i>заҳабда шилдab чиқарилган</i>); - ташқи изоляцияланган металл қувурларни қўллаш; - назорат қудқисари ишлаб чиқарувчи томонидан қурув ўтказиш туйнужланган (<i>омемерцияланган</i>) темир бетон конструкцияларни қўллаш; - назорат қудғуи конкоти- ГОСТ-3634-99 отир юк қўтарма маркаши, "Усувтаъминот" логотипи ёзуви билан лойиҳалаш; - қўлданлиши лозим бўлган жойларда хаво чиқариш (вантуз) ускунаси ўрнатилиши (<i>аниқланганли</i>); - лойиҳани ишлаб чиқишда ичимлик сув тармоғини уй хўжалигигача ўтказилиши билан бир каторда ҳар бир хонадонга сув хисоблагичларнинг (сув хисоблагичлар мавжуд холдагилар бундан мустасно) ўрнатилиши қўзда тутилсин; -сув хисоблагичларни темир бетон қудқта хонадонларнинг жойлашинига қараб 4 тагача ўрнатилиш -эпоксид қопламали заливкача ўрнатилиш; - лойиҳани худудий "QARAOQLPAQ SUW TAMINLATI" МЧЖ билан келишил.
11.	Иншоот иш режими	Донмий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таяминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таяминот тизимларидан фойдаланилисин
13.	Агроф-мухит муҳофазасига кўйилган талаблар	"Агроф-мухитта таясир туғрисида қриза" лойиҳасини бажариши (проект ЗВОС)

Нукус шаҳри 2022 й.

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришда бўлган талаб	Лойиҳада аниқланган
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022-2023 йй
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Муҳандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудда амалда бўлган қонда ва йуришномаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шартлари	<ul style="list-style-type: none"> - Қурилаган объектлардаги туپроқларнинг ҳисобланган сейсмиқлиги ва хусусиятлари муҳандислик-геология хўлосига мувофиқ - Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш хақи ва машиналар ишлаши меърларига нисбатан. - Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қондаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин: - Қурилишнинг бошланғич нархлари қонунчиликда белгиланган тартибда бүгүнгича қўдалаги нархлар ўраниб чиқилган ҳолда ҳисоблансин - Ишчи лойиҳа барча хўлослар билан бирга тўлиқлиғича бюортмачига босма шаклда рангли 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин.
20.	Ҳисоб-китоблар варианты	Талаб этилмайди
21.	Фуқаро мулофасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйилган талаблар ва фавқулодда олоҳлантиришлар	ФВВ талабларига бинван

Лойиҳа бўлими бошлиғи:



Ж. Қудияров