

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

«Сув таяминоти ва оқара сув
объектлари қурилиши бўйича
инжиниринг компанияси» УЖ
Қорақалпоғистон Республикаси
Худудий бошқармаси директори
А. Абдуқимов
2022й

Хўжайли турмани "Байтерек" МФЙ ҳудудидаги ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиши объектининг

ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИКИШ УЧУН ТОПШИРИК

| № | Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати | Асосий маълумотлар ва талаблар |
|-----|---|--|
| 1. | Бюроғамачи | "Сув таяминоти ва оқара сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УЖ Қорақалпоғистон Республикаси Худудий бошқармаси |
| 2. | Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408 сонли қарори. |
| 3. | Қурилиш тури | Реконструкция |
| 4. | Молиялаштириш манбаси | Республика бюджетиди. |
| 5. | Бюроғамачи реқвизити | Нукус шаҳри, Турткуль, Гузори кучаси №59/16 р/с 20210000800077464001 МФО:00868 в УЭПСБ КК худудий филиал ИНН: 305974651, ОКЭД: 42210 |
| 6. | Лойиҳа босқичи | Ишчи лойиҳа |
| 7. | Бош лойиҳалаш корхонасининг номи | Танлов асосида аниқланади. |
| 8. | Лойиҳа куввати | Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади. |
| 9. | Лойиҳаланадиган ишшоотнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати | 1. Ичимлик суви тармоқлар қурилиши: - ичимлик суви тармоғи, узунлиги 6,9 км (узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади) 1. Ичимлик суви тармоқлар қурилиши: - подпитилген ва подпитропильен кувруларни қўйлаш (забодоги ишлаб чиқарилган); - ташқи изоляцияланган металл кувруларни қўйлаш; - назорат куврулари ишлаб чиқарувчи томонидан кувур ўтказиши тўйлуқланган (отверқиланган) темир бетон конструкцияларни қўйлаш; - назорат куврути компоти- ГОСТ-3634-99 отир юк кўтарма маркали, "Узсувтаяминот" лототини ёзуви билан лойиҳалаш; - қўйлашни лозим бўлган жойларда хаво чиқариш (вантуз) ускунаси ўрнатилиш (антивенодвий); - лойиҳани ишлаб чиқишда ичимлик суви тармоғини уй хўжалигигача ўтказилиши билан бир қаторда хар бир хонадонга суви хисоблагичларнинг (суви хисоблагичлар мавжуд холатлар бундан мустасно) ўрнатилиши кўзда тутилсин; - суви хисоблагичларни темир бетон куврута хонадонларнинг жойлаштиришга қараб 4 тагача ўрнатилиш - блоксид қопламали заливкака ўрнатилиш; - лойиҳани худудий "ОАҚАҚАЛЛАҚ СУВ ТАМИНАТИ" МЧЖ билан келишиш. |
| 10. | Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар | |
| 11. | Ишшоот иш режими | Донимий |
| 12. | Ташқи транспорт алоқалари ва таяминот тизими | Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таяминот тизимларидан фойдаланилсин |
| 13. | Агроф-мухит муҳофазасига қўйиладиган талаблар | "Агроф-мухит таъсир тўғрисида армиз" лойиҳасини бажариш (проект ЭВОС) |

Нукус шаҳри 2022 й.

| № | Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати | Асосий маълумотлар ва талаблар |
|-----|--|--|
| 14. | Рекултивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб | Лойиҳада аниқланган |
| 15. | Режалаштирилган қурилиш муддати | 2022-2023 йй |
| 16. | Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги | Талаб этилмайди |
| 17. | Муҳандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар | Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва йўриқномадагига асосан |
| 18. | Маҳсус қурилиш шартлари | <ul style="list-style-type: none"> - Қурилатган объектлардаги туپроқларнинг ҳисобланган сейсмиқлиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик ҳулосага мувофиқ. - Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш хақи ва машиналар ишлаши меъсрларига нисбатан; - Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошлангич нархлари қонунчиликда белгиланган тартибда бўлуни қўядати нархлар ўрганиб чиқилган ҳолда ҳисоблансин - Ишчи лойиҳа баръа ҳулосалар билан бирга тўлиқлигича бюртмачича босма шаклда рангли 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин. |
| 20. | Ҳисоб-китоблар вариантги | Талаб этилмайди |
| 21 | Фужаро мулофасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулодда оғоҳланттиришлар | ФВБ талабларига биновн |

Лойиҳа бўлими бошлиғи:



Ж. Кулиyarov