

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

«Сўв тўрминоти ва оқова сўв объектлари қурилиш бўйича инжиниринг компанияси» УК Қорақалпоғистон Республикаси Худудий бошқармаси директори
 А. Абдуқимов
 2022 й.

Таҳрир қилинган «Таҳрир қилинган» МФЙ ҳудудидаги ичимлик сўв тармоғини реконструкция қилиши.

ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИКИШ УЧУН ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1.	Буюртмачи	«Сўв тўрминоти ва оқова сўв объектлари қурилиш бўйича инжиниринг компанияси» УК Қорақалпоғистон Республикаси Худудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрьдаги ПҚ-408 сонли қарори.
3.	Қурилиш тури	Реконструкция.
4.	Моддийлаштириш манбаси	Республика бюджетли.
5.	Буюртмачи реқвизити	Нукүс шахри, Туркмуль гузори кўчаси №59/16 р/с 20210000800977464001 МФО:00868 в УЭПСБ КК худудий филиал ИНН: 305974651, ОКЭД: 42210
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш қорхонасининг номи	Таглов асосида аниқланади.
8.	Лойиҳа қуввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади.
9.	Лойиҳаланадиган ишчинотни асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	<p>1. Ичимлик сўв тармоқлар қурилиши:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ичимлик сўв тармоғи, узунлиги 7,2 км (буғулига ва диаметр лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади) <p>1. Ичимлик сўв тармоқлар қурилиши:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подиштилен ва полипропилен қувурларни қўйлаш (заводда ишлаб чиқарилган); - ташқи изоляцияланган металл қувурларни қўйлаш; - назорат қудуқлари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш тўйнуқланган (олверсияланган) темир бетон конструкцияларни қўйлаш; - назорат қудуғи конкоти- ГОСТ-3634-99 отыр юк кутарма маркали, "У" эсватаминот" логотипини ёзуви билан лойиҳалаш; - қўйлашни лозим бўлган жойларда хаво чиқариш (вантуз) устунаси ўрнатилиши (антивенгидация); - лойиҳани ишлаб чиқишда ичимлик сўв тармоғини уй хўжалигигача ўтказилиши билан бир қаторда хар бир хонадонга сўв хисоблагичларининг (сўв хисоблагичлар мавжуд холатлар бундан мустасно) ўрнатилиши кўзда тутилсин; - сўв хисоблагичларни темир бетон қудуқта хонадонларнинг жойлашишга қараб 4 тагача ўрнатилиш - эпоксид қолламвали заливка ўрнатилиш; - лойиҳани худудий "QARAOQLPAQ SUW TAMTUNAT" МЧЖ билан келишиш;
11.	Ишчинот иш режими	Донимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилисин
13.	Атпроф-мухит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	"Атпроф-мухит таъсир тўғрисида ариза" лойиҳасини бажариши (проект ЗВОС)

Нукүс шахри 2022 й.

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришда бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022-2023 йй
16.	Мажмуаларни ишга тушириш заруряти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Мухандислик таджикотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қонда ва йўриқномадагига асосан
18.	Махсус қурилиш шартлари	- Қурилатган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган селсмиқлиги ва хусусиятлари муҳандислик-геология ҳулосата мувофиқ - Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ЦНН 4.02.00-04 га мувофиқ иш хақи ва машиналар ишлаши меъриларига нисбатан; - Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қондаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошланғич нархлари қонунчилиқда белгиланган тартибда бүтунги қўлдаги нархлар ўрғаниб чиқилган ҳолда ҳисоблансин - Ишчи лойиҳа барча ҳулосалар билан бирга тўлиқлигича бюуртманга босма шаклда рангли 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилисин.
19.	Лойиҳалаш учун махсус шартлар	Талаб этилмайди
20.	Ҳисоб-китоблар варианты	Талаб этилмайди
21.	Фуқаро мулофазасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларни ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулодда олоҳланттиришлар	ФВБ талабларига биноян

Лойиҳа бўлими бошлиғи:



Ж. Қудияров