

«ТАСЛИҚЛАЙМАН»

«Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиш бўйича инжиниринг компанияси» УЎК Қорақалпоғистон Республикаси Худудий бошқармаси директори

А. Аблақимов
2022й

Беруний тумани "Махтумқули" ОФЙ ҳудудидаги Ундириш ва Тоза нур аҳоли пунктларига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш объектнинг

ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИКИШ УЧУН ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1.	Буюртмачи	"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиш бўйича инжиниринг компанияси" УЎК Қорақалпоғистон Республикаси Худудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарори.
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш.
4.	Молгайлаштириш манбаси	Республика бюджетиди.
5.	Буюртмачи реқвизити	Нукус шаҳри, Туртқуль гузори кўчаси №59/16 р/с 20210000800977464001 МФО: 00868 в УЗПСБ КК худудий филиал ИНН: 305974651, ОКЭД: 42210
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида аниқланади.
8.	Лойиҳа куввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади.
9.	Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	Янги қурилиш: 1. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши: - ичимлик сув тармоғи, узунлиги 5,8 км (<i>бузилиши ва оқиметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади</i>) 1. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши: - полиптилен ва полипропилен қувурларни қўйлаш (<i>заводда ишлаб чиқарилган</i>); - тапқи изоляцияланган металл қувурларни қўйлаш; - назорат қудуқлари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш тўйнуқланган (<i>омверцияланган</i>) темир бестон контрукцияларини қўйлаш; - назорат қудуғи колкоти- ГОСТ-3634-99 отир юк кўтарма маркази, "Ўзсувтаъминот" логотипи ёзуви билан лойиҳалаш; - қўйлашни лозим бўлган жойларда хаво чиқариш (вантуз) усхунаси ўрнатилиш (<i>амтланган</i>); - лойиҳани ишлаб чиқишда ичимлик сув тармонини уй хўжалигигача ўтказилиши билан бир каторда хар бир хонадонга сув хисоблагичларнинг (сув хисоблагичлар мавжуд ҳолатлар бўлган мустафо) ўрнатилиши кўзда тутилсин; - сув хисоблагичларни темир бестон қудуқта хонадонларнинг жойлашишига қараб 4 тагача ўрнатилиш - эпоксида колплагали задишжака ўрнатилиш; - лойиҳани худудий "ҚАРАҚАЛПОҚ СУВ ТАМЛИНАТИ" МЧЖ билан келишиш.
11.	Иншоот иш режими	Доний
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилисини
13.	Агроф-муҳит муҳофазасига қўйилган талаблар	"Агроф-муҳит таъсир тўғрисида ариза" лойиҳасини бажарилиш (проект ЗВОС)

Нукус шаҳри 2022 й.

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
14.	Рекултивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланмади
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022-2023 йи
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмади
17.	Мухандислик талқинотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва йўриқномага асосан
18.	Махсус қурилиш шартлари	<ul style="list-style-type: none"> - Қурилатган объектлардаги тупрокларнинг ҳисобланган сейсмиқлиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик ҳулосага мувофиқ - Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш хақи ва машиналар ишлаши меъёрларига нисбатан; - Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошланғич нархлари қонунчиликда белгиланган тартибда бўлувчи қўндалги нархлар ўрнатиб чиқилган ҳолда ҳисоблансин - Ишчи лойиҳа барча ҳулосалар билан бирга тўлиқлигича бюуртмачига босма шаклда рангли 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин.
19.	Лойиҳалаш учун махсус шартлар	
20.	Ҳисоб-китоблар вариантги	Талаб этилмади
21.	Фуқаро мулофасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйилган талаблар ва фавқулодда оғоҳлантиришлар	ФВБ талабларига биноан

Лойиҳа бўлими бошлиғи:



Ж. Қулиёров