

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

«Сув тaрминоти ва оқова сув объектлари қурилиш бўйича

инжиниринг компанияси» УК

Қорақалпоғистон Республикаси

Худудий бошқармаси директори

А. Аблақимов

2022й



Хужайиш тўмани "Саршунсул" ОФЙ худудидаги
Бозичиллик, Туркман, А.Темур аҳоли пунктларидаги ичимлик
сув тармоқларини янгидан қуриш объектининг

ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИКИШ УЧУН ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1.	Бюртмачи	"Сув тaрминоти ва оқова сув объектлари қурилиш бўйича инжиниринг компанияси" УК Қарақалпоғистон Республикаси Худудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарори.
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Мотивлаштириш манбаси	Республика бюджети.
5.	Бюртмачи реқвизити	Нукус шаҳри, Турткуль гузори кучаси №59/16 р/с 20210000800977464001 МФО:00868 в УЗПСБ КК худудий филиал ИНН: 305974651, ОКСД: 42210
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида аниқланади.
8.	Лойиҳа қуввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади.
9.	Лойиҳаланганлигдан илшоотнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	Янги қурилиш: 1. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши: - ичимлик сув тармоғи, узунлиги 13,5 км (узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади) 1. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши: - подпитничен ва подпротипчен қувурларни қўллаш (завода ишлаб чиқарилган); - ташқи иволдирланган металл қувурларни қўллаш; - назорат қудуқлари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш тўлиқланган (омберцияланган) темир бетон конструкцияларни қўллаш; - назорат қудуқи конколти- ГОСТ-3634-99 отир юк қўтарма маркали, "Ўзсўятарминот" логотипи ёзуви билан лойиҳалаш; - қудланини лозим бўлган жойларда хаво чиқариш (вантуз) усқунаси ўрнатил (антикөндөлөвчид); - лойиҳани ишлаб чиқишда ичимлик сув тармоғини уй хўжалигига ўтказилиши билан бир каторда хар бир хонадонга сув хисоблагичларнинг (сув хисоблагичлар мавжуд холатлар бундан мустасно) ўрнатилиши кўзда тутилиши; - сув хисоблагичларни темир бетон қудуқта хонадонларнинг жойлашишига қараб 4 татача уратилши; - эпюксид коллэмали задыжка ўрнатилши; - лойиҳани худудий "ҚАРАҚОЛДАҚ СУВ ТАМЛИНАТ" МЧЖ билан келишилши.
10.	Технологик жараёнлар ва усқуналарга қўйилган асосий талаблар	Домий
11.	Илшоот иш режими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва тaрминот тизимларидан фойдаланилиши
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва тaрминот тизими	"Агроф-мухитта тaсвир тўғрисида ариза" лойиҳасини бақарилши (проект ЗВОС)
13.	Агроф-мухит муҳофазасига қўйилган талаблар	

Нукус шаҳри 2022 й.

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланмади
15.	Режага шайлишган қурилиш муддати	2022-2023 йй
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Муҳандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қонда ва йўриқномадагига асосан
18.	Маҳсус қурилиш шартлари	- Қурилаётган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик ҳўлосига мувофиқ - Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ПНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш хақи ва машиналар ишлаши меъёрларига нисбатан; - Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қондаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошланғич нарҳлари қонунчиликлда белгиланган тартибда бўлуғлиги қучдаги нарҳлар ўрнаниб чиқилган ҳолда ҳисоблансин - Ишчи лойиҳа барча ҳўлосалар билан бирга тўлиқлиғича бюортмачига босма шаклда рангли 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин.
19.	Лойиҳадаги учун маҳсус шартлар	Талаб этилмайди
20.	Ҳисоб-китоблар вариантги	Талаб этилмайди
21.	Фўқаро мулофасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга кўйилгандиган талаблар ва фавқулодда оғохланттиришлар	ФВБ талабларига бинвоан

Лойиҳа бўлимини бошлиғини:



Ж. Қудияров