

“КЕЛИШИЛДИ”



« 04 » 11 2022 йил

ЛОЙИҲАЛАШ ТОПШИРИҒИ

Хоразм вилоятидаги шаҳар ва туманларда пиёдалар йўлакчаси қуриш ва тунги ёриткич чироқларини ўрнатиш объектлари бўйича

Урганч – 2022 йил

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар мазмуни
1	2	3
1	Лойиҳалаш учун асос	<p>1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарори;</p> <p>2. Хоразм вилояти қурилиш бош бошқармасининг АРТ-I-II ҳужжатлари</p>
2	Лойиҳа ташкилоти –Бош лойиҳачи	Тендер асосида белгиланади
3	Лойиҳалаш кетма-кетлиги.	Бир босқичли ишчи лойиҳа
4	Турар жойлар, жамоатчилик бинолари, ободонлаштириш, муҳандислик тармоқлари	Хоразм вилоятидаги шаҳар ва туманларда пиёдалар йўлакчаси қуриш ва тунги ёриткич чирокларини ўрнатиш
5	Пудрат ташкилоти аниқлаш	Тендер асосида белгиланади
6	Таклиф қилинадиган бино иншоатлар, инфратузилма объектлари, муҳандислик тармоқлари ва уларнинг қурилишига қўйиладиган талаблар.	<p>1) Пиёда йўлакчаларини бетонлаштириш ва ташки кўча чирокларини қуёш батареяси ўрнатиш бўйича лойиҳалашда қуйидагилар кўзда тутилсин: (ШНҚ 2.07.01-03), (ҚМҚ 2.04.18-97)</p> <p>1.1) Тунги ёритиш чироклари – қуёш батареяси ёрдамида ўрнатиш бўйича лойиҳалашда:</p> <p>Қуватти -50w гача ва ундан юқори;</p> <p>Таян темир устунлар пиёдалар йўлакчасида ер сатҳидан баландлиги Н-7м; оралиғи - 25-40 м;</p> <p>Устунлар учун ишлатиладиган материаллар темир қувур Д-114мм, Д-102мм ва Д-89мм.</p> <p>Йўлакларни бошланиши, оралиғи ва якунини кўрсатувчи йул белгилари билан тўлиқ таъминланиши.</p> <p>1.2) Пиёда йўлакларини бетонлаштириш бўйича лойиҳалашда:</p> <p>Пиёда йўлакчалар эни - мавжуд бўлган шароитдан келиб чиқиб (пиёда йўлакчаси 1,5м, тўшамасининг пастки қатлам қалинлиги - Н-12см, қуйма бетон қоришмасидан В15 (М-250) Н-12 см;</p> <p>Пиёда йўлакчаси қурилишида тупроқ пойини кенгайтириш ёки мавжуд ҳолатда қуриш кўзда тутилганда меъёрий ҳужжатларга асосан зичлаш ишлари кўзда тутилсин.</p> <p>Тош-қум аралашмасидан Н-12см (щебеночно-песчанная смесь) асос, бетон қоплама қуришдан олдин 12см қум ва гидрохимояловчи восита ПГ-t-0,2мм. ёткизилиш лойиҳада кўзда тутилсин;</p> <p>1.2) Пиёда йўлаклари болалар ва ногиронлар аравачаларининг ҳаракатини ШНҚ 2.07.02.07 - “Инсонларнинг ҳаёти ва фаолияти муҳитини ногиронлар эҳтиёжлари ва аҳолининг кам ҳаракатланувчи гуруҳларини ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаш” талабларига мувофиқ таъминлаши зарур.</p> <p>Тўхтовсиз ҳаракат магистралларининг</p>

		<p>марказий қатнов қисмларидан пиёда ўтишларни одатда турли сатҳларда барпо этиш лозим.</p> <p>Пиёдалар йўлаки четидан энг кам ҳавфсизлик масофаси, м:</p> <p>йўл қатнов қисмигача, транспорт иншоотлари таянчлари, дарахтларгача - 0,75 м;</p> <p>автомобиллар тўхташ жойлари ва оммавий транспорт бекатларигача - 1,50 м бўлиши керак.</p> <p>Норматив талабларга жавоб берадиган маҳаллий материаллардан фойдаланилсин;</p> <p>Лойихада трасса боши ва охири пикетларда кўрсатилиб лойихалансин;</p> <p>Ишчи лойихада 25м узунликда кўндаланг кесим кўрсатилган холда лойихалансин;</p> <p>Бўйлама кесимда реперлар кўрсатилиши шарт.</p> <p>Пиёда йўлакларига санитария норма талаблари асосида урналар ўрнатиш таъминлансин.</p> <p>Кўчаларни ободонлаштириш буйича кўкаламзорлаштириш (дарахт ва гул экиш) пиёдалар йўлакларини лойихлашда намунавий лойихалар асосида воркаут ва стритбол каби объектлар қурилиши назарди тутилсин.</p>
7	Объектни моддий таъминоти	Пудрат усули
8	Объектни молиявий манбаи	Республика бюджет
9	Мухандислик изланишлари зарурлиги.	Топогеодезик ва мухандислик-геологик изланишлар лойиха таркибида бажарилади.
10	Ишларнинг бошланиш ва якунланиш муддати.	2022 йилда бошланади. 2023 йилда тугалланади.
11	Лойиха ечимларини келишиш.	Объектнинг лойихалари туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, қурилиш бўлими, Ўзбекистон ногиронлар жамияти Хоразм вилоят бўлими, СЭОМ, ФВБ, ХАЙФХБ, туман ободонлаштириш бошқармаси, Йуллардан фойдаланиш корхонаси газ таъминоти, электр таъминоти, ичимлик сув таъминоти, тегишли МФЙ раислари.
12	Лойиха – смета ҳужжатлари талаби	Лойиха-смета ҳужжатларида йўл қўйилган хато-камчиликлар лойихачи томонидан бартараф қилинади. Лойиха билан смета ҳужжатлари ўртасидаги тафовутлар, иш ҳажмларида тўғри келмаслик ҳолатлари учраса лойихачи томонидан кафолатланади
13	Атроф мухитни муҳофаза қилиш бўйича талаблар.	Лойихада акс этади
14	Фуқаро муҳофазаси ва ФВВ талаблари бўйича мухандис-техник ишланмалар.	Берилган техник шартлар ва ҚМҚ асосида.
15	Ишлар қийматини аниқлаш.	Ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг 2022 йил II-чорак катологи бўйича тайёрланган, комиссия

		томонидан тасдиқланган ўртача нархларга асосан жорий нархларда амалга оширилсин.
16	Бошқа талаблар	Тайёрланган барча лойиҳалар буюртмачига электрон шаклда, смета 1-нусха қоғоз шаклда, лойиҳалар 4 нусха қоғоз шаклда топширилади.

Хоразм вилояти ҳокимлигининг
“ЯБХ” ИК лойиҳа бўлими бошлиғи



Р.Машарипов

Хоразм вилояти ҳокимлигининг
“ЯБХ” ИК лойиҳа бўлими
мутахассиси



М.Ходжаев