

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

«Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиш бўйича инжиниринг компанияси» УЎК Қорақалпоғистон Республикаси Худудий бошқармаси директори

А. Абгақимов



Бузатое тумани "Бузатое" ШФЙ ҳудудида сув тармоқларини реконструкция қилиш объектининг

ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИКИШ УЧУН ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1.	Бўртмачи	"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиш бўйича инжиниринг компанияси" УЎК Қорақалпоғистон Республикаси Худудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарори.
3.	Қурилиш тури	Реконструкция.
4.	Моллавланштириш манбаси	Республика бюджет.
5.	Бўртмачи реқвизити	Нукус шаҳри, Турткул гузори кўчаси №59/16 Р/с 20210000800977464001 МФО:00868 в УЗПСБ КК худудий филиал ИНН: 305974651, ОКСД: 42210
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш қорҳонасининг номи	Танлов асосида аниқланади.
8.	Лойиҳа кўламати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади.
9.	Лойиҳаландилган иншоотнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	1. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши: - ичимлик сув тармоғи, узунлиги 15,0 км (<i>бузилиши ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади</i>) 1. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши: - полистилен ва полипропилен қувурларни қўллаш (<i>экодода ишлаб чиқарилган</i>); - ташқи изоляцияланган металл қувурларни қўллаш; - назорат қудуқлари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш тўйнуқланган (<i>омверсияланган</i>) темир бетон конструкцияларни қўллаш; - назорат қудуғи конкоти- ГОСТ-3634-99 отир юк кўтарма маркази, "Ўзсувтаъминот" логотипи ёзуви билан лойиҳалаш; - қўлланishi лозим бўлган жойларда хаво чиқариш (вантуз) ускунаси ўрнатилиши (<i>аниқланадими</i>); - лойиҳани ишлаб чиқишда ичимлик сув тармоғини уй хўжалигигача ўтказилиши билан бир қаторда хар бир хонадонга сув хисоблагичларнинг (сув хисоблагичлар мавжуд ҳолатлар бундан мустасно) ўрнатилиши кўзда тутилсин; -сув хисоблагичларни темир бетон қудуқта хонадонларнинг жойлашишга қараб 4 тагача ўрнатилиш - эпоксид қопламали заъижжа ўрнатилиш; - лойиҳани худудий "QARAOQLPAC SUW TAMILYNAT" МЧЖ билан келиштириш;
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйилган асосий талаблар	
11.	Иншоот иш режими	Доний
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилиши
13.	Атроф-муҳит муҳофазатига қўйилган талаблар	"Атроф-муҳит таъсир тўғрисида ариза" лойиҳасини бажариш (проект ЗВОС)

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
14.	Ресурсларнинг ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланган
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022-2023 йй
16.	Мажмуаларнинг ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Муҳандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудда амалда бўлган қонда ва йўриқномаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шартлари	<ul style="list-style-type: none"> - Қурилатган объектлардаги туپроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари - Муҳандислик-геологик ҳулосага мувофиқ - Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш хақи ва машиналар ишлаши меърларига нисбатан; - Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошланғич нархлари қонунийликда белгиланган тартибда бўлуни қўлдаги нархлар ўрганиб чиқилган ҳолда ҳисоблансин - Ишчи лойиҳа барча ҳулосалар билан бирга тўлиқлигича бюрократча босма шаклда рангли 3 нусxada ва электрон шаклда тақдим этилсин.
20.	Ҳисоб-китоблар варианты	Талаб этилмайди
21.	Фуқаро мулофасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйилган талаблар ва фавақулдода ороҳлангичлар	ФВБ талабларига биноан

Лойиҳа бўлими бошлиғи:



Ж. Қўлиқаров