"FARG'ONA SUV TA'MINOTI"
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI
BESHARIQ TUMAN
BO'LIMI
№ 33
20__ y "26" 10
150300, Sirdaryo ko'chasi 9-uy

"Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фарғона вилоят худудий бошқармаси бошлиғи Р.Холиқназаровга

Техник шарт

Сизнинг 2022 йил 26 Октябр кунги 495 сонли хатингиз ва Ўзбекистон Республикаси президентининг 2022 йил 25 октябр кунги ПҚ-408 сонли карорига асосан Бешарик тумани Бўстон МФЙ Узумзор, Ободон кўчалари худудида яшовчи 417 нафар ахолини тоза ичимлик суви билан таъминлаш максадида куйидаги техник шарт бажарилиши талаб этилади.

И ч и м л и к с у в б ў й и ч а

Бешариқ тумани Бўстон МФЙ ахолисини бир кунлик сув сарфи 42 $м^3$ хисобланиб, **уланиш нуқтаси.1** Бўстон МФЙ худудидаги, Узумзор, Ободон кўчалари худудига 3.0 км. Д-76 мм.ли полиэтилен кувурда ичимлик суви тармоғи тортиш, 1 дона замонавий электр тежамкор сув насоси ўрнатиш, лойиха кувватидан келиб чикиб 1 дона ичимлик сув минораси, автоматик ўчириб ёқиш ускунаси (повлавок) ўрнатиш ва UZSUVTAMINOT логотипи тушуриш, 1 дона шит каскад ўрнатиш.

Уланиш нуктаси.2 Бўстон МФЙ Узумзор, Ободон кўчалари худудидаги мавжуд калодец дан (кувур материали-поэлетилен,чугун,темир,азбец) бўлган диаметри Ø(76-300) атмосфера босими 0.4 АТМ қувурдан лойиха ва гидравлик хисоб китобларига асосан узунлиги 3.0 км бўлган ичимлик сув қувури тортиш замонавий пайвандлаш дазмоли ёрдамида монтаж қилиш ишлари ШНҚ, ҚМҚ хамда СЭО ва ЖС талабларига мос равишда амалга оширилсин.

Ичимлик сув тармоқларини курилиш-монтаж ишлари даврида бошқа мухандислик коммуникациялари (электр, газ, алоқа ва бошқалар) тармоқларига шикаст етказмаслик мақсадида, тегишли корхоналардан хулоса олиш кўзда тутилсин.

Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқишда тажрибали лойиҳа институтларини жалб қилган холда лойиха-смета хужжатлари ишлаб чиқиш ва давлат экспертиза ҳулосалари олингандан сўнг, қурилиш-монтаж ишлари амалга оширилсин. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари қурилиш-монтаж ишлари бошлангунига қадар Вилоят "Фарғона сув таъминоти" МЧЖ бош мухандиси билан келишилсин. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2014 йил 15 июл кунги 194-сонли қарорининг 2-илова 30-бандига асосан, Буюртмачи томонидан тайёрланган ичимлик ва оқава сув объектлари лойиҳа-смета хужжатлари "Фарғона сув таъминоти" МЧЖ билан келишилиши белгиланган ва 1(бир) нусха лойиха смета хужжатлари берилиши шарт. Акс холда мазкур қурилиш-монтаж ишлари учун тайёрланган лойиха смета хужжатлари келишилмаган хисобланади ва мазкур объектлар "Фарғона сув таъминоти" МЧЖ томонидан қабул қилинмайди.

Барча курилиш материаллари сифат сертификатига эга булиши шарт.

Ушбу техник шарт берилган кундан бошлаб 2 (икки) йил мобайнида хақиқий деб хисобланади.

"Фарғона сув таъминоти" МЧЖ Бешарик Туман бўлими рахбари: **У.Тошқўзиев**

"Фарғона сув таъминоти" МЧЖ Бешарик Туман бўлими бош мухандиси в.в.б: **А.Жалилов**

FARG'ONA SUV TA'MINOTI MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI BESHARIQ TUMAN BO'LIMI