



«KELISHILDI»

Samarqand viloyati Qurilish bosh boshqarmasi boshlig'i

L. Hamidov

2022 y.

«TASDIQLAYMAN»
O'zbekiston Respublikasi
"O'zsvu'ta'minot" Aktsiyadorlik
Jamiyati boshqaruv raisi
S. Saifnazarov
« _____ » 2022 y.

*Urgut tuman "Yuqorilangar" MFY aholisi uchun
1,5 km tozamluk suvi tarmogi tortish obyektiga*

ISHCHI LOYIHANI ISHLAB CHIQUISH UCHUN TEXNIK TOPSHIRIQ

	Asosiy ma'lumotlar va talablar ro'yhati	Asosiy ma'lumotlar va talablar
	2	3
	Buyurtmachi	"Suv ta'minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi" UK Samarqand viloyati xududiy boshqarmasi
2.	Ishchi loyihani ishlab chiqish uchun asos	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktyabrdagi Respublika hududlarini obod qilish qishloq va mahallalarda infra tuzilma bilan bog'liq eng dolzarb masalalarni tizimli hal etish xususan, joylarda ichki yullar, suv va boshqa infra tuzilma obyektlarini yaxshilashga doir 2022-2023 yillarda mahallalardagi infratuzilmasini yanada yaxshilash bo'yicha qushimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ-408 qarori.
3.	Qurilish turi	Yangi qurilish rekonstruksiya
4.	Moliyalashtirish manbasi	Samarqand viloyat hokimligi huzuridagi "Obod qishloq" "Obod mahalla" jamg'armasi mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi
5.	Buyurtmachi rekviziti	Samarqand, shahri Kuksaroy maydoni I A uy ИНН 305979178, OKED 42210 p/c 23402000300100001010 в МВВ ХКМК, МФО-00014
6.	Loyiha bosqichi	Ishchi loyiha
7.	Bosh loyihalash korxonasi nomi	Loyihachi tanlov asosida
8.	Loyiha quvvati	Loyihani ishlab chiqishda aniqlanadi
9.	Loyihalangan inshootning asosiy ko'rsatkichlari va ro'yhati	- ichimlik suv tarmog'ini qurish, uzunligi 1,5 km (<i>diametri va uzunligi loyihani ishlab chiqishda aniqlanadi</i>) - лойиҳани ишлаб чиқишда ичимлик сув тармоғини уй ҳўжалигигача ўтказилиши билан бир қаторда хонадонларга (<i>инфракрасный</i>) сув ҳисоблагичларнинг ўрнатилиши кўзда тутилсин; - loyihani "Samarqand suv ta'minoti" MCHJ bilan kelishish.
10.	Texnologik jarayonlar va uskunalarga qo'yiladigan asosiy talablar	Ishchi loyihani ishlab chiqishda quyidagilarni xisobga olinsin: - zamonaviy avtomatlashtirish tizimlari va suv sarfini o'lchash qurilmalarini qo'llash (<i>ulanish nuqtasida va suv tarqatish tuguninig chiqishida</i>) - yengil metal konstruksiyalar va sendvich panellardan foydalanish; - epoksid qoplamali zadviyka va qaytaruvchi klapanlar o'rnatish; - suvni bosimini hisobga olgan holda polietilen quvurlarni qo'llash (<i>zavodda ishlab chiqarilgan</i>); nazarat qudugy kopkogi- GOST-3634-99 ogir yuk kutarma markali, "Uzsuvta'minot" logotipe yozuvi bilan tartibga solish; - xonadonlarga suv hisoblagich uchun namunadagi nazarat qutisini qo'llash (<i>chizma va foto rasmlari ilova qilinadi</i>); - loyihalarda tarmoqlar va inshootlarni gidravlik hisobini bajarish; - ichki yo'l va yo'laklarni beton qum qorishmali qoplamasi bilan qoplash; - zamonaviy elektro tejamkor nasoslardan foydalanish; - texnologik jarayonlarni markazlashtirilgan tartibda nazorat qilish, boshqarish va elektr energiya va suv sarfi hisobini yuritishda SCADA tizimiga ulanishi mumkin bo'lgan o'lchov asboblari va jihozlari qo'llanilsin;
11.	Inshoot ish rejimi	Doimiy
12.	Tashqi transport aloqalari va ta'minot tizimi	Mavjud tashqi transport aloqalari va ta'minot tizimlaridan foydalanilsin
13.	Atrof-muxit muxofazasiga qo'yiladigan talablar	"Atrof-muhit ta'siriga oid bayonoti " loyihasini bajarish (ZVOS)
14.	Rekultivatsiya va obodonlashtirishga bo'lgan talab	Loyihada aniqlanadi
15.	Rejalashtirilgan qurilish muddati	2022 yil

