

Давлат харидини амалга ошириш бўйича

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Булинма номи	Булинма изохлари
1	Буюртмачи ташкилот номи	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
2	Объет номи	Сирдарё вилояти Сирдарё тумани Улугбек МФЙ Богловчи кучасини жорий таъмирлаш
3	Танлов тури:	Очик
4	Танлов хўжкатларини электрон шакилда юклаб олиш манзили	Махсус электрон портал http://xarid.uzex.uz
5	Танловни утказиш манзили, жойи ва санаси	Сирдарё вилоят Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси электрон порталда http://xarid.uzex.uz даги элонда белгиланган муддат давомида.
6	Танловда иштирок этиш учун банк кафолатининг миқдори ва шакли	Талаб этилмайди
7	Танлов утказиш түргисидаги ёзлон чоп этишга рухсат этилган	Махсус электрон портал http://xarid.uzex.uz
8	Танловда иштирок этишга кўйинда иштирокчиларга рухсат этилган	Таклиф этилган шартлар бўйича танловда мурожаат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин.
9	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса)	Талаб этилади.
10	Иштирокчиларнинг танлов хўжатлари бўйича тушунтиришлар олиш муддати	Таклифларни топширишнинг охирги муддатдан иккى кун олдин.
11	Танлов таклифларини тақдим килиш муддатлари	http://xarid.uzex.uz даги эълонда белгиланган муддат давомида.
12	Танлов хўжатининг тили	Узбек ва рус тиллари
13	Танлов таклифининг амал килиш муддати	Танлов таклифлари очилган кундан бошлаб 10 кун
14	Танлов предметтининг обьектида ишлатиладиган оферентнинг машина ва механизмалари, асбоб-ускунлари.	Талаб этилади.
15	Кўшимча хўжатлар рўйхати	Объект кийматининг 20% миқдорида айланма маблаглар мавжудлиги түргисида банк маълумоти ёки айланма маблаглар билан таъминлаш түргисида банк кафиллиги.
16	Иштирокчilar кўйидаги мезонларга мувофиқ булиши керак	Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадлар ресурсларининг хамда бошка ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тузиш учун конуний хукукга эгалик; соликлар ва йигимларни тушац бўйича муддати утган карздорликнинг мавжуд эмаслиги; узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги; Инсофися ижрочиларнинг ягона реестрида кайд этилмаганлиги.
17	Танлов таклифларини кабул килиш вакти ва манзили	Таклифларни кабул килишнинг охирги вакти http://xarid.uzex.uz сайтида курсатилган вакт ва муддат Манзил: Сирдарё вилоят Сирдарё туман
18	Танлов таклифларини олиш манзили	Сирдарё туман
19	Танлов таклифларини баҳолаш муддати	10 кунгача
20	Иштирокчиларнинг молиявий кисмларини очилишга рухсат этиладиган иштирокчilar	Комиссия томонидан овозга кўйиш оркали (умумий хўжатлар тупламида 70% дан юкори булгандар)
21	Буюртмачи томонидан белгиланган ишларни бажариш (максулот етказиб бериш) муддати	40 кун
22	Молиялаштириш манбай	Бюджет маблаглари хисобидан
23	Молиялаштириш тартиби	Бунда: Танловда голиб чиккан иштирокчига шартнома бўйича ишлар умумий кийматининг 30% миқдорида аванс утказади.
24	Шартнома тили	Узбек тилида
25	Шартнома валютаси	Сумда
26	Мурожаат учун телефонлар	+998 88 340 00 20
27	Мурожаат учун масъул шахс	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси бош хисобчи Б.Кузьеев +998 88 340 00 20

Бош хисобчи:

Б.Кузьев





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 22-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 66527

Obyekt nomi «Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Ulug'bek" MFY Bog'lovchi ko'chasini joriy ta'mirlash»
(0,280m)»

Buyurtmachi - Sirdaryo tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Magistral qurilish servis" MChJ

Litsenziya sana: 12.01.2021 yil Litsenziya raqami: АЛ-0001592

Moliyalashtirish manbai - budget mablag`lari

Bosh pudratchi - tanlovi asosoida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 63175

1. Loyihalash uchun asos

O'zb.Rezp.VM 02.02. 2022yil №49 qarori. Kelishuv bayonnomasi. Nuqson dalolatnomasi, loyiha topshiriqnomasi,

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

O'zb.Rezp.VM 02.02. 2022yil №49 qarori. Kelishuv bayonnomasi. Nuqson dalolatnomasi, loyiha topshiriqnomasi,

loyiha smeta hujjatlari, Ko'chalar joylashuv sxemasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. "Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Ulug'bek" MFY Bog'lovchi ko'chasini joriy ta'mirlash" (0,280m) ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta xujjatlari "Magistral qurilish servis" MChJ loyiha tashkiloti tomonidan buyurtmachi taqdim etgan loyiha topshirig'i va Nuqson dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilgan.

3.2. Loyiha quyidagicha: "Ulug'bek" MFY Bog'lovchi ko'chasini jami uzunligi -290m. kengligi -4,5m. Mavjud qisman shag'al va tuproq yo`lni mexanizm yordamida geometrok o'lchamga keltirib zichlagich yordamida zichlash -1220 m2, 15 sm qalinlikda QshA qoplama,chaqilgan tosh (sheben) dan tekislovchi qatlama yotqizish - 34m3.

Yuk tashish masofasi - 30km.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlari.

Loyiha-smeta xujjatlari buyurtmachining talab va takliflarisiz taqdim etildi.

Loyiha smeta hujjatlari va qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan.

Kelishuv bayonnomasi.Nuqson dalolatnomasi,

loyiha topshirqnomasi, loyiha smeta hujjatlari,Ko'chalar joylashuv sxemasi

6. Ekspertiza natijalari.

4.1. Smeta xujjatlarini boshlang'ich narxini shakllantirish uchun, Sirdaryo viloyati hududida ishchilarning o`rtacha ish haqi ijtimoiy sug`urta to`lovleri (12%) bilan - 16 128,39 soat/so`m , pudratchining boshqa harajatlari -16%, mahina mehanizmlar 1 mash soat narhlari, tashish harajatlari va qurilish materiallari narxlari Sirdaryo viloyati Sirdaryo tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan kelishilgan kelishuv Bayonnomasiga asosan qabul qilingan.

4.2. Smeta hujjatlari umumiy qiymati 15% QQS bilan 42 540 610 so`m, QQS siz 36 991 835 so`m, buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 44 540 610 so`m, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha -91,424 kishi/soatni tashkil etadi.

6.1. "Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Ulug'bek" MFY Bog'lovchi ko'chasini joriy ta'mirlash" (0,280m) smeta hujjatlarida ekspertiza tekshiruvi natijasida kamchiliklar aniqlanmadи.

6.2. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. (Sanitariya-epidemiologiya va Yong'inga qarshi nazorat xizmatlari, hamda Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, Suv ta'minoti boshqarmasi)

6.4. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 bandiga, hamda ShNQ 1.03.06-13 II bob 8-bandiga asosan, "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Ulug'bek" MFY Bog'lovchi ko'chasini joriy ta'mirlash" (0,280m) smeta hujjatlari kelgisida kelishish

hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 44 540 610 so'm belgilanadi. Shundan:

15% QQS bilan - 42 540,610 ming so'm

QQS siz - 36 991,835 ming so'm,

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yeqtning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.4. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

№

Наименование объекта - №
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "БОГЛОВЧИ" МСГ "УЛУГБЕК" СИРДАРЫНСКИЙ РАЙОНА СЫРДАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП) (280 ПМ)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	91,424	16 128,39	1474514
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	36,700	-	0
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		1 474 514
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	107	АВТОГРЭЙДЕРЫ СРУДИЧЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	5,044	239 047,13	1205706
2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	7,467	142 706,17	1065558
3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,799	378 551,46	302463
4	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	1,322	176 266,44	232954
5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	4,151	206 737,41	858250
6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,469	140 640,93	487872
7	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	5,421	167 494,68	907955
8	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	1,030	206 737,41	213022
9	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАС" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	6,619	167 494,68	1108681
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		6 382 461
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	9219	ВОДА	М3	25,340		0
2	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ	М3	208,320	25 957,30	5407425
3	43113	ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	М3	42,840	45 000,00	1927800
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:				СУМ		7 335 225
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				СУМ		31 889 513

СОСТАВИЛ



ПРОВЕРИЛ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "БОГЛОВЧИ" МСГ "УЛУТБЕК" СИРДАРЫНСКИЙ РАЙОНА СЫРДАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП) (280 пм)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество					
				1	2	3	4	5	6
1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	E0102-027-12	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ И ПОЛОТНА НАСЫПЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, КВОВЕТОВ ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2				1,120		
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч				32,08		35,930
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч				2,87		3,214
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч				1,64		1,837
2	E0102-012-03 ДОП. 5	УПЛОТНЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ И ПОВЕРХНОСТЕЙ САМОХОДНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ЗА 4 ПРОХОДА ПО ОДНОМУ СЛЕДУ МАССОЙ КАТКА 16 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДИЮМОУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 25 СМ ПРИ ДЛИНЕ ГОНА,	1000М2				1,120		
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч				0,79		0,885
2.2	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ-Ч				0,79		0,885
3	E0102-012-06 ДОП. 6 К=3	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДИЮМОУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-02-012-3	1000М2				1,120		
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч				0,39		0,437
3.2	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ-Ч				0,39		0,437
4	E0102-006-01	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3				0,1120		
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч				13,91		1,558
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч				13,91		1,558
4.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч				13,91		1,558
4.4	9219	ВОДА	М3				100,00		11,200
2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
5	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 (15)СМ	1000М2				1,120		
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч				41,60		46,592
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч				19,69		22,053
5.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч				2,32		2,598
5.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч				5,92		6,630
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч				1,43		1,602
5.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ-Ч				4,09		4,581
5.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ-Ч				0,92		1,030
5.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "WOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-Ч				5,01		5,611
5.9	9219	ВОДА	М3				10,50		11,760
5.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ	М3				148,80		166,656
6	E2704-003-08 ДОП. 7 К=3	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ				1,120		
6.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч				1,65		1,848
6.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ-Ч				0,75		0,840
6.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "WOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-Ч				0,90		1,008
6.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ	М3				37,20		41,664
7	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3				0,34		
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч				21,60		7,344
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч				19,72		6,705
7.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч				1,79		0,609
7.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч				2,46		0,836
7.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч				2,35		0,799
7.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч				12,21		4,151
7.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч				0,91		0,309
7.8	9219	ВОДА	М3				7,00		2,380
7.9	43113	ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	М3				126,00		42,840
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:									
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч				91,424		
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч				36,700		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч				5,044		
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч				7,467		
5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч				0,799		
6	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ-Ч				1,322		
7	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч				4,151		
8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч				3,469		
9	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ-Ч				5,421		
10	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "WOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-Ч				1,030		
11	3093	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	М3				6,619		

12	9219	ВОДА		МО		25,140
13	12303	ГРАДИНОВ СИНАЯ СМЕСЬ		МО		208,320
14	43113	ПОСЕЛЕНЬ 5-20ММ		МО		42,840

СОСТАВЛЯ



ПРОВЕРКА