

“Tasdiqlayman”

Samarqand viloyat hokimligi

Injining kompaniyasi

direktori _____ **A. Ilmuratov**

_____ **2022y**



**ISHCHI LOYIHANI ISHLAB CHIQISH UCHUN
LOYIHALASH TOPSHIRIG'I**

Ob'ekt nomi: “Samarqand viloyati Samarqand shahri “Madaniyat” MFY da Narpay ko‘chasi 16 - uy yon tomonidan Nurafshon MFY xududiga qa’dar 2x210 metr va Narpay ko‘chasi 14 - uy yon tomonidan Istiqlol ko‘chasiga qa’dar 2x385 metr shuningdek Narpay ko‘chasi 18 - uy ort tomonidan 6 - yon qismiga qa’dar 1,5x170 metr umumiy 1445 kv.m maydonga piyodalar yo‘lakchasi borpo etilishi va 10 dona tungi yoritish moslamalari o‘rnatish”.

1	Buyurtmachi	Samarqand viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi
2	Loyihalashtirish uchun asos	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktabrdagi 408-sonli Qarori
3	Qurilish turi	Qurilish
4	Moliyalashtirish manbai	Byudjeti mablag'lari hisobidan
5	Loyihalash tashkiloti	Elektron tanlov asosida
6	Bosh pudratchi	Elektron tanlov asosida
7	Ob'ektni loyihaviy quvvati	Umumiy maydoni 0,765 km
8	Loyihani ishlab chiqish muddati	Shartnomada aniqlanadi
9	Ob'ektni joylashgan hududi	Samarqand viloyati Samarqand shahri "Madaniyat" MFY
10	Qurilishni boshlash va tugallash muddatlari	2022 yil
11	Loyihalash navbatlari va bosqichlari	Ishchi loyiha bir bosqichda loyihalansin.
12	Ob'ektni resurslar bilan ta'minlash	Mahalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyihada inobatga olinsin.
13	Smeta hujjatlarini ishlab chiqishga talablar	Smeta xujjatlarida qurilishning boshlang'ich narxi joriy narxlarda hisoblab chiqilishi lozim.
14	Muhandislik izlanuvchilari zaruriyati	Topogeodeziya ishlari bajarilsin.
15	Asosiy ko'rsatkichlar va texnik talablar	<p>SHNQ 2.05.02-07 "Avtomobil yo'llari" va SHNQ 2.07.01-03* "Shahar va qishloq aholi punktlari hududlarini rivojlantirish va qurilishni rejalashtirish" talablariga asosan loyihalansin. Piyodalar yo'lagi rejasi va to'shamasini andozaviy ko'ndalang kesimini tegishli tashkilotlar bilan kelishgan holda qabul qilinsin va ishchi loyihani ishlab chiqishda quyidagilar kuzda tutilsin:</p> <p>Piyodalar yo'lagi qurilishi –0,765 km.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steklokompozitnaya setka 200 x 200 ck-d.4 mm. - B-30 (m350) markali 18 sm qalinlikda quyma sementobeton qoplama qurish. - Sementabeton qoplamasini ostki va ustki qismiga polietilin plyonka yotqizish <p>Tungi yoritgichlar o'rnatish-10 dona</p>
16	Topshirish qabul qilish tartibi	Ishchi loyiha ushbu topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Ishchi loyiha 3 nusxada amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak.

Izoh: Tanlov savdolari natijasiga ko'ra aniqlangan loyiha tashkiloti tomonidan joyiga chiqqan holda o'rganishlar natijasiga asosan loyihalash topshirig'iga o'zgartirish kiritilishi mumkin.

Samarqand viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi
"Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov
hujjatlarini tayyorlash bo'limi" boshlig'i



A. Qodirov