



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
NAVOIY SHAHRI**

**"NAVOIYYO'LLOYIHA"  
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN  
JAMIYATI**

**Zarafshon shahri hududidagi markaziy ko'chalarga yotiq belgi  
chiziqlari (razmetka) chizish**

**SMETA HUJJATLARI**

Nusxa 2.

Navoiy - 2022 y.

“NAVOIYYO’LLOYIHA”  
mas’uliyati cheklangan  
jamiyati

Zarafshon shahri hududidagi markaziy ko'chalarga yotiq belgi  
chiziqlari (razmetka) chizish

**SMETA HUJJATLARI**

Direktor:



**JO'RAYEV N.B.**

Bosh muxandis:

**JABBOROV I.B.**

Loyiha bosh  
muxandisi:

**BOBOYOROV G'.S.**

Smeta bo'limi  
boshlig'i:

**ERGASHEVA M.R.**

Navoiy – 2022 y.

O'zbekiston Respublikasi Navoiy viloyati Zarafshon shahri

"TASDIQLAYMAN"

Navoiy viloyati Zarafshon shahar  
Obodonlashtirish boshqarmasi  
boshlig'i

S. Murodov

2022y.

Zarafshon shahri hududidagi mazkaziy kuchalarga yotiq belgi chiziqlari  
(razmetka) chizish

TEXNIK TOPSHIRIQ

( 2\_NUSXADA TAYORLANDI )

Zarafshon shahar – 2022-yil.




<b>Buyurtmachi</b>	Zarafshon shahar Obodonlashtirish boshqarmasi
<b>Bosh loyihachi</b>	“Navoiyyo’lloyiha “ mas’uliyati cheklangan jamiyati
<b>Yordamchi loyihachilar</b>	Zarurat bo’lganda “Buyurtmachi” bilan kelishilgan holda jalb qilinadi
<b>Bosh pudratchi</b>	“Buyurtmachi” tomonidan tanlab aniqlanadi
<b>Loyihalash uchun asos</b>	
<b>Qurilish turi</b>	Joriy ta’irlash
<b>Ob’ektning joylashuvi urni</b>	Zarafshon shahri hududidagi mazkaziyl kuchalar (obekt joylashgan viloyat tuman )
<b>Loyihashtirish bosqichi</b>	<b>“Smeta hujjatlari”</b>
<b>Joyning tavsifi</b>	<b>Zarafshon shahri</b> (loyihalanayotgan hudud joylashuvi)
<b>Qurilish ishlarini boshlash</b>	<b>2022 yil</b>
<b>Qurilish ishlarini tugallash</b>	<b>2022 yil</b>
<b>Yo’l muhandislik inshootlarining mavjudligi</b>	<b>Bosh rejaga asosan aniqlanadi</b> (qanday: topografik, ayronusxalar, qidiruv ishlari jarayonida aniqlanishi kursatilsin )
<b>Loyihalanayotgan yo’lning asosiy ko’rsatkichlari</b>	Zarafshon shahar hududidagi markaziy kuchalariga yotiq belgi chizish
<b>Loyihashtirish uchun boshlang’ich ma’lumotlar</b>	Eni 0.1m. bo’lgan uzluksiz chiziq chizish (1.1-belgi chizig’i. Eni 0.1m. bo’lgan uzuq yo’l belgi chizig’i chizish (shtrix 1:3) (1.5 belgi chizig’i). Eni 0.4m. bo’lgan uzuq chizig’i chizish (1.14.1-brlgi chizig’i). 1.14.3 belgi chizig’i chizish (peshaxod). 1.12. belgi chizig’i chizish. Eni 0.1m. bo’lgan uzuq yo’l belgi chizig’i chizish (shtrix 1:3) (1.6 belgi chizig’i). Eni 0.4m. bo’lgan uzluksiz chiziq chizish (1.11.1 belgi chizish).
<b>Loyihani davlat ekspertizasidan o’tkazish</b>	“Buyurtmachi” tomonidan amalga oshiriladi.
<b>Loyihalarni ishlab chiqarish tugatish muddati</b>	Shartnomada aniqlanadi.
<b>Qurilishni resurslar bilan ta’minlash</b>	Mahalliy materillardan foydalanishga ustuvorlik berilib ishchi loyihada aniqlanadi.
<b>Tabiiy atrof-muhit</b>	Me’yoriy hujjatlar talablari asosida hisoblansin.

<b>Topshirish – qabul qilish tartibi</b>	Ishchi loyiha ushbu texnik topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Smeta hujjatlari qurilish materiallari va mashina-mexanizimlar hamda material-texnik resurslar narxining “Buyurtmachi” tomonidan tasdiqlangan “Kelishuv bayonnomasi” ga asosan hisoblab chiqilishi lozim. Ishchi loyiha 3 nusxada va amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak.
--	--

Buyurtmachi:  
Navoiy viloyati Zarafshon shahar  
Obodonlashtirish boshqarmasi  
vakili

“ ” 2022 y.

  
(imzo)

Kelishilgan:  
Bosh loyihachi tashkilot  
“Navoiyyo’loyiha” MChJ direktori

“ ” 2022 y.

  
(imzo)



## ZARAFSHON SHAHAR OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI

210300, Zarafshon shahar, Mustaqillik ko'chasi, tel: (79)572-18-30, 572-12-34, e-mail: zarafshon\_obod@inbox.uz

24 - 08 2022 yil

01-07/333

**“Navoiyyo‘lloyiha” MCHJ**  
**direktori N.Jo‘rayevga**

Obodonlashtirish boshqarmasi Zarafshon shahri hududidagi markaziy ko‘chalarga yotiq belgi chiziqlari (razmetka) chizish uchun taqdim etilgan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan smeta hujjatlarini tayyorlab berishingizni va smeta hujjatlariga quyidagi ko‘rsatgichlarni inobatga olishingizni so‘rayman:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Ish haqqi (ijtimoiy to'lovlar bilan): | -24 866,12 so'm |
| 2. Pudratchining boshqa harajatlari :    | -18 %           |
| 3. Transport harajatlari                 | -5%             |
| 4. Buyurutmachining boshqa harajatlari:  | -2,5%           |

Smeta hujjatlari mashina mexanizmlar hamda materiallar narxlari ekspertiza xulosasi olingan va O‘zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo‘llaniladigan material-texnik resurslarning amaldagi narxlari “Katalogi”ga (2022 yil I-kvartal) asosan ishlab chiqilshida amaliy yordam berishingizni so‘rayman.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi ilova etiladi.

Boshqarma boshlig‘i:

S. Murodov



## ЖАМЛАМА СМЕТА ҲИСОБ-КИТОБИГА ТУШУНТИРИШ ХАТИ

### ЗАРАФШОН ШАХРИ ХУДУДИДАГИ МАРКАЗИЙ КУЧАЛАРГА ЁТИК БЕЛГИ ЧИЗИКЛАРИ (РАЗМЕТКА) ЧИЗИШ

Смета ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11 июнь 2003 йилдаги №261 буйруғи ва амалдаги норматив ҳужжатлари ва 19.03.2021 йилдаги электрон савдо №8926946 лотига асосан ишлаб чиқилди.

Смета ҳужжатларида қурилиш материаллари ва машина механизмлар нархлари Ўзбекистон Республикаси қурилиш ва ишлаб чиқаришда қўлланиладиган материал-техник ресурсларнинг амалдаги нархлар "Каталог" (2021 йил IV-квартал), Зарафшон шаҳар Ободонлаштириш бошкарма бошлиғи тасдиклаган келишув баённомасига асосан ишлаб чиқилган.

Объектнинг бошланғич нархлар баҳосини ҳисоблашда буюртмачи маълумотларига асосан пудратчининг бошқа харажатлари 18 % ,ҚҚС 15% қўлланилди.


Объектнинг бошланғич баҳоси тавсиявий характерга эга бўлиб яқуний баҳоси танлов (тендер) савдолари ўтгандан кейин буюртмачи томонидан аниқланади.

Смета ҳужжатлари ABC4-UZ ( 2021-2) дастури асосида ишлаб чиқилди.

**Объектнинг бошланғич тавсиявий смета баҳоси:**

**67 557,193 минг сўмни ташкил қилади.**

Смета бўлими бошлиғи:



Эргашева М.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ  
ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ЗАРАФШОН ШАХРИ ХУДУДИДАГИ МАРКАЗИЙ КЎЧАЛАРГА ЁТИҚ БЕЛГИ  
ЧИЗИҚЛАРИ (РАЗМЕТКА) ЧИЗИШ

№№ Ш	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена тыс. сум
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ БЕЗ УЧЕТОМ СОЦ. СТРАХОВАНИЕ	3 305,936
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	14 634,095
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	29 171,376
4	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	1 458,569
5	<b>ИТОГО ПО РЕСУРСАМ</b>	<b>48 569,975</b>
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18%	8 742,596
7	<b>ИТОГО</b>	<b>57 312,571</b>
8	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 15%	8 596,886
9	<b>ИТОГО</b>	<b>65 909,457</b>
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	1 647,736
11	<b>ИТОГО</b>	<b>67 557,193</b>
12	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>67 557,193</b>

ЗАКАЗЧИК

МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ





ЗАРАФШОН ШАХРИ ХУДУДИДАГИ МАРКАЗИЙ КУЧЛАРГА ЕТИК БЕЛГИ ЧИЗИКЛАРИ(РАЗМЕТКА)ЧИЗИШ  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01-01  
(локальная ресурсная смета)

на ЙУЛНИ ЖИХОЗЛАШ,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

## Основание: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1</b>	<b>E2709-16-1</b>	<b>РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ(РАЗМЕТКА №1.1 СПЛОШНАЯ ЛИНИИ)</b>	<b>КМ</b>	<b>11,7000</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,18	37,206
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,04	23,868
1.3	1115	МАШИНЫ МАРКIROBОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,01	11,817
1.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИBOMOЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	12,051
1.5	31794	ЭМАЛЬ ПФ-133 ТЕМНО-СЕРАЯ	Т	0,042	0,4914
1.6	43777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,0008	0,00936
<b>2</b>	<b>E2709-16-5</b>	<b>РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ(ШТРИХ 1:3 РАЗМЕТКА №1.5)</b>	<b>КМ</b>	<b>27,4000</b>	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,18	87,132
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,04	55,896
2.3	1115	МАШИНЫ МАРКIROBОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,01	27,674
2.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИBOMOЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	28,222
2.5	31794	ЭМАЛЬ ПФ-133 ТЕМНО-СЕРАЯ	Т	0,0105	0,2877
2.6	43777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,0008	0,02192
<b>3</b>	<b>E2709-16-3</b>	<b>РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ШИРИНОЙ 0.4М (РАЗМЕТКА №1.14.1)</b>	<b>КМ</b>	<b>0,8480</b>	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,18	2,6966
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,04	1,7299
3.3	1115	МАШИНЫ МАРКIROBОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,01	0,85648
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИBOMOЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,87344
3.5	31794	ЭМАЛЬ ПФ-133 ТЕМНО-СЕРАЯ	Т	0,168	0,142464
3.6	43777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,0008	0,000678
<b>4</b>	<b>E2709-16-3</b>	<b>РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ШИРИНОЙ 0.4М (РАЗМЕТКА №1.14.3)</b>	<b>КМ</b>	<b>0,5200</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,18	1,6536
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,04	1,0608
4.3	1115	МАШИНЫ МАРКIROBОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,01	0,5252



1	2	3	4	5	6
4.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-ч	1,03	0,5356
4.5	31794	ЭМАЛЬ ПФ-133 ТЕМНО-СЕРАЯ	Т	0,168	0,08736
4.6	43777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,0008	0,000416
<b>5</b>	<b>E2709-16-3</b>	<b>РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ШИРИНОЙ 0,4 М (РАЗМЕТКА №1.12)</b>	<b>КМ</b>	<b>0,2700</b>	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ч	3,18	0,8586
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ч	2,04	0,5508
5.3	1115	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-ч	1,01	0,2727
5.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-ч	1,03	0,2781
5.5	31794	ЭМАЛЬ ПФ-133 ТЕМНО-СЕРАЯ	Т	0,168	0,04536
5.6	43777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,0008	0,000216
<b>6</b>	<b>E2709-16-6</b>	<b>РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ(ШТРИХ 3:1 РАЗМЕТКА №1.6)</b>	<b>КМ</b>	<b>0,7500</b>	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ч	3,18	2,385
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ч	2,04	1,53
6.3	1115	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-ч	1,01	0,7575
6.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-ч	1,03	0,7725
6.5	31794	ЭМАЛЬ ПФ-133 ТЕМНО-СЕРАЯ	Т	0,0315	0,023625
6.6	43777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,0008	0,0006
<b>7</b>	<b>E2709-016-01</b>	<b>РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ КРАСКОЙ (СПЛОШНОЙ И ШТРИХ 3:1 РАЗМЕТКА №1.11.1)</b>	<b>КМ</b>	<b>0,3200</b>	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ч	3,18	1,0176
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ч	2,04	0,6528
7.3	1115	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-ч	1,01	0,3232
7.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-ч	1,03	0,3296
7.5	31794	ЭМАЛЬ ПФ-133 ТЕМНО-СЕРАЯ	Т	0,0735	0,02352
7.6	43777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,0008	0,000256
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					

**ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ**

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ч		132,9494
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ч		85,2883

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**

3	1115	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-ч		42,2261
4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-ч		43,0622

**МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

5	31794	ЭМАЛЬ ПФ-133 ТЕМНО-СЕРАЯ	Т		1,1014
6	43777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т		0,033446

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

ЭРГАШЕВА М

ЖАБОРОВ И

Наименование стройки - ЗАРАФШОН ШАХРИ ХУДУДИДАГИ МАРКАЗИЙ КУЧАЛАРГА ЁТИК БЕЛГИ ЧИЗИКЛАРИ(РАЗМЕТКА)ЧИЗИШ

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 01-01**

на ИУЛНИ ЖИХОЗЛАШ

Основание: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Составлена ТЕКУЩИЙ ЦЕНЫ 2020 Г.

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
						в текущем уровне	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>							
<i>Затраты труда</i>							
1		1	Затраты труда рабочих-строителей (с учета соц.страхование)	чел.-час	132,94944	24 866,12	3 305 936
2		3	Затраты труда машинистов	чел.-час	85,28832	0	0
			<b>Итого по трудовым ресурсам</b>	<b>СУМ</b>			<b>3 305 936</b>
<b>Строительные машины и механизмы</b>							
1		1115	Машины маркировочные	маш.-час	42,22608	168 977	7 135 236
2		1135	Машины поливочные 6000 л	маш.-час	43,06224	174 140	7 498 858
			<b>Итого по строительным машинам</b>	<b>СУМ</b>			<b>14 634 095</b>
<b>Строительные материалы, изделия и детали</b>							
1		31794	Эмаль ПФ-133 ЭДБАП белая	тн	1,101429	26 400 000	29 077 726
2		43777	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	тн	0,0334464	2 800 000	93 650
			<b>Итого по материальным ресурсам</b>	<b>СУМ</b>			<b>29 171 376</b>
			<b>Транспортные расходы</b>				
			Транспортные расходы 5% от стоимости строительных работ	СУМ			1 458 569
			<b>Итого транспортные расходы</b>				<b>1 458 569</b>
			<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>48 569 975</b>

Составил:

Проверил:



Зарафшон шаҳар Ободонлаштириш

бошқармачи бошлиғи

С. Муродов

2022 йил

Зарафшон шаҳри худудидаги марказий кўчаларга ётиқ белги чизиқлари (разметка) чизиш бўйича

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз қуйида имзо қўювчилар, комиссия аъзолари : Зарафшон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси Н. Киямов, бошқарма мутахассиси С. Холиков, "Навиййўллойиха" МЧЖ вакили С. Назаров лар мазкур қайдномани туздиқ шу тўғридаки, визуал ўлчашлар натижасида қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди

№ т.р	Ишларнинг манзили		Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажми)	Изоҳ
	км	пикетаж							
	дан	гача	боши	охири					
			ПК+	ПК+					
1				Шоҳар худудидаги марказий кўчаларга ётиқ белги чизиқлари чизилмаган. ГОСТ таларларига мувофиқ ётиқ белги чизиқлари чизиш зарур	Эни 0,1м. бўлган узлуксиз чизиқ чизиш (1.1-белги чизиғи) Эни 0,1м. бўлган узук йўл белги чизиғи чизиш (штрих 1:3) (1.5 белги чизиғи) Эни 0,4м. бўлган узук чизиқ чизиш (1.14.1-белги чизиғи) 1.14.3 белги чизиғи чизиш (пешеход) 1.12. белги чизиғи чизиш Эни 0,1м. бўлган узук йўл белги чизиғи чизиш (штрих 3:1) (1.6 белги чизиғи) Эни 0,4м. бўлган узлуксиз йўл белги чизиғи чизиш (1.11.1 белги чизиғи)		км	11,7 27,4 0,848 0,52 0,27 0,75 0,32	

Ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси:

Бошқарма мутахассиси:

"Навиййўллойиха" МЧЖ вакили:

Н. Киямов

С. Холиков

С. Назаров

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Зарафшон шаҳар Ободонлаштириш

бошқармаси, бошлиги

С. Муродов

2022 г.

**КЕЛИШУВ БАЁННОМАСИ**

ЗАРАФШОН ШАХРИ ХУДУДИДАГИ МАРКАЗИЙ КУЧАЛАРГА ЁТИК БЕЛГИ ЧИЗИКЛАРИ  
(РАЗМЕТКА) ЧИЗИШИ

**Затрат труда рабочих-строителей, прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию машин и механизмов, перевозку грузов**














N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Рекомендуемая стоимость, СУМ
1	2	3	4
<i>Затраты труда</i>			
1	Затраты труда рабочих-строителей (с учета соц.страхование)	чел.-час	24 866,12
<i>Строительные машины и механизмы</i>			
1	Машины маркировочные	маш.-час	168 977
2	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-час	174 140
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>			
1	Эмаль ПФ-133 ЭДБАП белая	тн	26 400 000
2	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	тн	2 800 000
3	Транспортные расходы 5% от стоимости строительных материалов	%	5
4	Прочие затраты и расходы подрядчика	%	18
5	НДС	%	15
6	Прочие затраты заказчика	%	2,5

Буюртмачи вакили:





## Йўл белги чизиқ (разметка) лари Ж А Д В А Л И

Белги чизиғи рақами	1.1	1.3	1.5	1.6	1.7
Қўриниши (Ўлчамлар м.да)	 Ўзлуксиз чизиқ	 Ўзлуксиз чизиқ	 Штрих 1:3	 Штрих 3:1	 Штрих 1:1
Белги чизиғи рақами	1.8	1.12	1.14.1	1.14.3	1.18
Қўриниши (Ўлчамлар м.да)	 Штрих 1:3	 Ўзлуксиз чизиқ	 Штрих 1:3	 Штрих 1:3	 Штрих 1:3
Белги чизиғи рақами	2.5	2.6	2.7		
Қўриниши (Ўлчамлар м.да)	 Штрих 1:3	 Ўзлуксиз чизиқ	 Штрих 1:3		





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarafetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 05-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 59618**

**Obyekt nomi** «Navoiy viloyati Zarafshon shahri hududidagi markaziy ko'chalarga yotiq belgi chiziqlari (razmetka) chizish. »

**Buyurtmachi** - "Zarafshon shahar obodonlashtirish boshqarmasi".

**Bosh loyihachi** - "Navoiyyo'lloyiha" MChJ.

**Litsenziya** AL-000577-sonli 14.02.2020 yilda berilgan, amal qilish muddati cheklanmagan.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari.

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 57267

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Navoiy viloyati Zarafshon Shahar xokimining 2022yil 29 iyuldagi 122-5-78-F/22-sonli farmoyishi.

1.2. Navoiy viloyati Zarafshon shahri hududidagi markaziy ko'chalarga yotiq belgi chiziqlari (razmetka) chizish bo'yicha Texnik topshiriq Zarafshon shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshligi S.Murodov tomonidan 2022yil tasdiqlangan.

1.3. Navoiy viloyati Zarafshon shahri hududidagi markaziy ko'chalarga yotiq belgi chiziqlari (razmetka) chizish bo'yicha nuqsonlar qaydnomasi Zarafshon shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshligi S.Murodov tomonidan 2022yil tasdiqlangan.

1.4. Loyiha-smeta xujjatlarni ishlab chiqish uchun 24.08.2022yilda 01-07/333-sonli buyurtmachi tomonidan berilgan dastlabki ma'lumotlar.

1.5. Narxlar kelishuv bayonnomasi Zarafshon shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshligi S.Murodov tomonidan 2022yilda tasdiqlangan.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Buyurtmachini ekspertizadan o'tkazish uchun 29.08.2022yildagi 30/22-sonli xati.

2.2. Navoiy viloyati Zarafshon shahri hududidagi markaziy ko'chalarga yotiq belgi chiziqlari (razmetka)

2.2. Navoiy viloyati Zarafshon shahri hududidagi markaziy ko'chalarga yotiq belgi chiziqlari (razmetka)  
Zarafshon shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshligi S.Murodov

Navoiy viloyati Zarafshon shahri hududidagi markaziy ko'chalarga yotiq belgi chiziqlari (razmetka) chizish smeta hujjatlari, loyiha topshirig'iga asosan to'liq bajarilgan.

6.1. Ekspertiza tomonidan barcha taqdim etilgan hujjatlar to'liq ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqish vaqtida aniqlangan kamchiliklar elektron lokal xulosalarda aks etgan va loyixachi hamda buyurtmachi manziliga yuborilgan, taklif va talablar Buyurtmachi va loyiha tashkiloti tomonidan bartaraf etilgan.

6.2. Navoiy viloyati Zarafshon shahri hududidagi markaziy ko'chalarga yotiq belgi chiziqlari (razmetka) chizish smeta hujjatlari, buyurtmachi taqdim qilgan boshlang'ich taklif bahosi QQS bilan 65 909,457 ming so'mni tashkil etgan.

6.3. Navoiy viloyati Zarafshon shahri hududidagi markaziy ko'chalarga yotiq belgi chiziqlari (razmetka) chizish smeta hujjatlari ekspertiza ko'rigidan keyin tavsiyaviy smeta bahosi QQS bilan 65 909,457 ming so'm qilib belgilandi, shundan:

- QMI - 57 312,571 ming so'm;

- QQS - 8 596,886 ming so'm;

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari - 1 647,736 ming so'm.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Navoiy viloyati Zarafshon shahri hududidagi markaziy ko'chalarga yotiq belgi chiziqlari (razmetka) chizish smeta hujjatlari belgilangan talablar darajasida bo'lib, kiyingi ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. «Bino va inshootlar kapital qurilishi jarayonida loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibi va tarkibi» haqidagi SHNK 1.03.01-08 ning 4.2. bandiga asosan ob'ektning taklif qilingan boshlang'ich narxi qurilishni boshlash uchun belgilangan bo'lib pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» ga kiritilmagan qurilish materiallari, ashyolari, jihozlari narxlari uchun Davlat ekspertiza boshqarmasi javobgarlik ma'suliyatini o'z bo'yniga olmaydi, narxlarni shakillantirish Buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi (funktsiya regulirovaniya osushestvlyayet Zakazchik).

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-bandga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchi (qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari) zimmasiga yuklanadi.

**Bosh mutaxassis:** Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085