

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Республика ихтисослаштирилган
эпидемиология, микробиология,
юқумли ва паразитар касалликлар
илмий-амалий тиббиёт маркази
Навоний вилоят филиали бошлиғи

Б.Базаров

“ — “ . 2022 йил

Навоний вилояти Навон шаҳар Ибн Сино кўчаси 27- “Б”
уйда жойлашган вилоят болалар юқумли касалликлар
шифохонаси “Бактериология лабораторияси ва ҳаво
томчи бўлими ” биносини жорий таъмирлаш

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи ташкилот номи:	Республика ихтисослаштирилган эпидемиология, микробиология, юқумли ва паразитар касалликлар илмий-амалий тиббиёт маркази Навоний вилоят филиали
2.	Объект номи:	Навоний вилояти Навон шаҳар Ибн Сино кўчаси 27- “Б” уйда жойлашган вилоят болалар юқумли касалликлар шифохонаси “Бактериология лабораторияси ва ҳаво томчи бўлими” биносини жорий таъмирлаш
3.	Танлов савдолари тури:	E tender uxex uz
4.	Хизмат кўрсатиш шартлари	Ўзбекистон Республикаси Меёрий ҳуқуқий норматив ҳужжатларга асосан битта пудратчи ташкилот билан ишлар амалга оширилади
5.	Иштирокчиларга қўйилган талаблар	Танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки курсатиб ўтилган маблағларини беришга

		бажариш учун зарур булган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;
6.	Ишларни бажариш муддати	60 кун
7.	Бажарилган ишларни Буюртмачига топширишдаги талаблар	1. Бажарилган ишлар далолатномаси 2. Хисоб фактура
8.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи	ҚҚС билан 709 372 434 сўм
9.	Молиялаштириш манбаи	Ўз маблағи хисобидан
10.	Лойихани молиялаштириш тартиби	Бўнак аванс – танлов натижаларига кўра аниқланган ишлар қийматинг 30% миқдорда жорий молиялаштириш бажарилган ишлар қийматининг хажмига асосан охирида ишлар тўлалигича яқунлангандан сўнг жами қолдиқ 70%
11.	Ишларни бажарувчи ташкилот	Танлов комиссияси томонидан аниқланади
12.	Шартнома валютаси	Ўзбек сўми
13.	Бирлашган юридик шахслар (консорциум) қатнашишига	Рухсат этилмайди
14.	Танлов савдолари таклифларини баҳолаш муддати:	Танлов савдолари яқунланган кундан бошлаб 10 иш кунини ташкил этади
15.	Шартнома тили:	Ўзбек тили.

**Сводный расчет
по статьям затрат**

Навоний шаҳар Ибн Сино кўчаси 27 уя жойлашган вилояти болалар юқумли касалликлар шифохонаси "Бактериологик клиник лабораторияси" биносини жорий таъмирлаш

№№	Наименование объектов и смет	Затраты труда (Чел- час)	Наименование затрат											Всего
			Зарплата	ЭММ	Материалы	Транспорт	Загот. склад.	Итого	Оборудов ание	Транспо рт	Загот. склад.	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Навоний шаҳар Ибн Сино кўчаси 27 уя жойлашган вилояти болалар юқумли касалликлар шифохонаси "Бактериологик клиник лабораторияси" биносини жорий таъмирлаш	5 123,30	171 257,138	4 205,709	324 014,416	16 183,023	3 162,252	518 822,538	4 500,000	90,000	45,000	4 635,000	523 457,538	
	ВСЕГО	5 123,300	171 257,138	4 205,709	324 014,416	16 183,023	3 162,252	518 822,538	4 500,000	90,000	45,000	4 635,000	523 457,538	

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 18%
ИТОГО
НДС 15%
ИТОГО с НДС
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА 2,5%
ИТОГО

93388,05684
616 845,595
92526,83923
709 372,434
17734,31085
727 106,745

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОБЪЕКТ 2022

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

НАВОИЙ ШАҲАР ИБН СИНО КЎЧАСИ 27 УЙА ЖОЙЛАШГАН ВИЛОЯТИ БОЛАЛАР ЮҚУМЛИ КАСАЛЛИКЛАР ШИФОХОНАСИ
 “БАКТЕРИОЛОГИК КЛИНИК ЛАБОРАТОРИЯСИ” БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

в том числе

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	5123,30381
			ИТОГО		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	1,4948
2	000404	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	22,2215
3	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	50,7554
4	000659	C205-101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	19,2
5	000698	C202-129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	1,0875
6	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	3,2922
7	000766	C202-1102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,134
8	000969	C203-305	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	0,62
9	000977	C203-403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ-Ч	0,1
10	001146	C233-302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ-Ч	1,6
11	001199	C233-804	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	38,4
12	001488	C203-902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	20,05
13	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	34,74656
14	001523	C270-90	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	165,419
15	001609	C270-36	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗЧ	МАШ-Ч	27,59372
16	001914		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	9,724
17	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,64
18	002209	C213-4041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	7,4616
19	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,94819

20	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	6,2578
21	002510	C240-2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,134
22	002831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	29,98018
23	002875	C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	81,6966
24	003021	C211-901	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	3,8844
			ИТОГО	СУМ	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1		C126-9715	ДВЕРЬ ИЗ АЛЮМИНОВОЕ	М2	150
2		2407-1301-2	УМЫВАЛЬНИК ФАРФОРОВЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	ШТ	2
3		2407-1207-42	СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ СБУ	ШТ	2
4		2614-10	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	2
5		113-1037	МЕТАЛЛОКАРКАС ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	М	40
6	009219	C140-9219	ВОДА	М3	15,8554
7	010411	C144-9032	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	1,26
8	015213		СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	231
9	018062	C1411-9177	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2	30
10	029962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	104,4
11	030021	C111-21	АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1), ТОЛЩИНОЙ 4 И 6 ММ	Т	0,032
12	030099		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,000264
13	030322	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00028
14	030325	C1610-1035	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,01752
15	030389	C111-179	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,000696
16	030391	C111-181	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,00075
17	030405	C111-195	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0001
18	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000616
19	030434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,123
20	030435		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	1,6
21	030475		ДЮБЕЛИ	КГ	1,8
22	030478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,224
23	030479		ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3
24	030484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,375
25	030654	C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,012364
26	030818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	77,4
27	030819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 ММ	ШТ	9,72
28	030823		ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)	М	1,92
29	030956	C111-388	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000188
30	031017	C111-449	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,00372
31	031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,4476
32	031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,203142
33	031087		КРАСКА	КГ	0,9
34	031102		КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	1120,5
35	031440	C1610-1123	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,08421
36	031478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	842,7

37	031611		ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	0,8
38	031650	C111-627	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,00036
39	031651	C111-628	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,000066
40	031655	C1610-1124	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,12528
41	031656	C1610-1125	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,624
42	031705	C111-1380	ШПАТЛЕВКА ПФ-002 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0048
43	031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,682387
44	031719		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	2,805
45	031933	C111-9119	СТАЛЬНОЙ ГНУТЫЙ ПРОФИЛЬ /ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ/ Н 57-750-0,5	М2	12,6
46	032038	C111-9879	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ /РЕЛИН/	М2	244,8
47	032121	C111-609	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	126,695
48	032299	C111-1805	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"	М2	129,6
49	032501	C111-782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,001295
50	032507	C111-788	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0095
51	032522	C111-795	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,00003
52	032540	C111-813	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025
53	033205	C111-874	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	30,60816
54	033736	C1610-1056	СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ СТК-1 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,50 ММ	Т	0,0944
55	034247	C111-311	КАБОЛКА	Т	0,00028
56	035319	C111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0004
57	035454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,0902
58	035512	C111-639	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0252
59	035523	C1611-3077	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	1,08
60	035538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	18,93676
61	035567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,086
62	036026	C112-26	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	М3	0,004
63	040955		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,000616
64	040963	C126-1329	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	М	360
65	040964	C126-1330	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	М	144
66	040965	C126-1333	УДЛИНИТЕЛЬ	М	180
67	040966	C126-1331	СОЕДИНИТЕЛЬ 1-ГО УРОВНЯ	М	86,4
68	040967	C126-1332	СОЕДИНИТЕЛЬ 2-ГО УРОВНЯ	М	86,4
69	040968		ШПАТЛЕВКА KNAUF	Т	0,0996
70	040969		ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ KNAUF	Т	0,003
71	043349	C126-9197	ВИТРАЖИ ДВЕРЬ И ОКНО ИЗ АЛЮМИНОВОЕ	М2	18
72	044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	13,21635
73	044346	C1610-1053	ТЯГА ИЗ ПЕНОПЛАСТ	М	131,3
74	044356	C111-9049	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	748
75	045002		КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	2,6
76	045037		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,374
77	045401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,000418
78	045407		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,328
79	045527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,37
80	045667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	103,8
81	045905		ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	35,7
82	046163		СКОБЫ	10ШТ	28
83	047801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	11,3
84	049307	C126-1399	ПРОФИЛЬ 60X27X0,6	М	612
85	051120	C123-20	ДЕКОР МДФ ПОТОЛКОВ	М2	23,1
86	051452	C123-352	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	М	252,5

87	052397	C130-397	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД 18ВТ	ШТ	20
88	052398	C130-398	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД 24ВТ	ШТ	15
89	054044		МОЙКА 60X60	ШТ	2
90	058180		ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,1245
91	060114		ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОЛОВ	М2	253,98
92	063441	C130-9074	ДЫМОХОД, КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА	ШТ	2
93	063465	C130-9540	ВОРОНКИ	ШТ	3
94	063499		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12
95	064055		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9
96	064080		КРЮК	ШТ	35,7
97	064674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,23
98	064806		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	3
99	064851		ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3
100	064931		РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	0,357
101	065155		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,123
102	065157		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,477
103	065312		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,789
104	065317		ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83
105	065851		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00028
106	076851		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ	ШТ	60
107	076853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	3,0312
108	080625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	58,8
109	081864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	320
110	097117	C1544-89	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,2825
111	098521	C1512-56	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ РС16-1228	ШТ	25
112	098533	C1512-68	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 220В 10А	ШТ	15
113	098988		ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ И МДФ	М	80,8
			ИТОГО	СУМ	
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5
			ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	1
			ВСЕГО	СУМ	
ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	012102	C140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,575
2	012104	C140-12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	5,748
3	012138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,1594
4	012147	C140-12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3	9,15926
5	045031		РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,002
			ИТОГО	СУМ	
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5
			ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	
			ВСЕГО	СУМ	
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ					
1	097985	C157-401	ПРОВОДА БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПУГНП 2X1,5	1000М	0,1
			ИТОГО	СУМ	
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	1,5
			ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	1
			ВСЕГО	СУМ	
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ	
ОБОРУДОВАНИЕ					
1		800-1	ЩИТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 90X60	КОМПЛЕКТ	3
			ИТОГО	СУМ	

		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	2
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	1
		ВСЕГО	СУМ	
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ	
		ВСЕГО	СУМ	



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 01-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68062

Obyekt nomi «Respublika iqtisoslashtirilgan epidemiologiya mikrobiologiya yuqumli va par azitar kasalliklari ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Navoiy filiali "Bakteriologik klinik laboratoriyasi binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Respublika iqtisoslashtirilgan epidemiologiya mikrobiologiya yuqumli va parazitlar kasalliklar ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Navoiy filiali.

Bosh loyihachi - "Oltin qalam sohibi" MChJ.

Litsenziya 24.12.2020-yilda berilgan AL-001547-sonli litsenziya, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender orqali aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 64945

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Navoiy viloyati hokimligi Moliya bosh boshqarmasi boshlig'i D.Ochilov tomonidan 27.10.2022-yildagi 01-12/20-04-32/3381-sonli Respublika iqtisoslashtirilgan epidemiologiya mikrobiologiya yuqumli va parazitlar kasalliklar ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Navoiy filiali direktori B.Y.Bozorovga javob xati.

1.2. **Respublika iqtisoslashtirilgan epidemiologiya mikrobiologiya yuqumli va par azitar kasalliklari ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Navoiy filiali "Bakteriologik klinik laboratoriyasi binosini joriy ta'mirlash** loyihasi bo'yicha loyiha topshirig'i Respublika iqtisoslashtirilgan epidemiologiya mikrobiologiya yuqumli va parazitlar kasalliklar ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Navoiy filiali direktori tomonidan 7.10.2022-yilda tasdiqlangan.

1.3. Respublika iqtisoslashtirilgan epidemiologiya mikrobiologiya yuqumli va parazitlar kasalliklar ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Navoiy filiali direktori B.Y.Bozorov tomonidan 10.10.2022-yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

1.4. Buyurtmachining 14.10.2022-yildagi 11-01.01/462-sonli xati loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun dastlabki ma'lumotlar, ishlab chiqaruvchilarning narx-navosi.

1.5. **Respublika iqtisoslashtirilgan epidemiologiya mikrobiologiya yuqumli va par azitar kasalliklari ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Navoiy filiali "Bakteriologik klinik laboratoriyasi binosini joriy ta'mirlash** ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va beton qorishmasi qiymati bo'yicha taklif etiladigan narxlar

ro'yxati Respublika iqtisoslashtirilgan epidemiologiya mikrobiologiya yuqumli va parazitlar kasalliklar ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Navoiy filiali direktori B.Y.Bozorov tomonidan 10.10.2022-yilda tasdiqlangan.

1.6. Qurilish materiallarini tasdiqlangan narxlar dalolatnomasi Respublika iqtisoslashtirilgan epidemiologiya mikrobiologiya yuqumli va parazitlar kasalliklar ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Navoiy filiali direktori B.Y.Bozorov tomonidan 31.10.2022-yilda tasdiqlangan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Buyurtmachining ekspertizadan o'tkazish uchun 2022-yil 14-oktabrdagi 11-01.01/461-sonli xati.

2.2. Tasdiqlangan nuqsonli dalolatnomaga muvofiq mahalliy resurslarni smetasini hisoblash.

2.3. Ob'ekt narxining smeta qismi.

Umumiy qiymati QQS bilan hisoblanganda 768 029,625 ming so'mni tashkil etadi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasi Respublika iqtisoslashtirilgan epidemiologiya mikrobiologiya yuqumli va parazitlar kasalliklari ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Navoiy filiali "Bakteriologik klinik laboratoriyasi binosini joriy ta'mirlash quyidagi tabiiy-iqlim sharoitlariga ega:

Iqlim mintaqasi - IVA.

Bino-iqlim zonasi - IA.

Taxminan qishki tashqi havo harorat -13°C .

Normativ qor yuki - 0,50 kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38 kPa.

Tuproqni muzlatishning me'yoriy chuqurligi 0,57m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Loyihaning qurilish yechimlari.

Ishchi loyihada mavjud Respublika iqtisoslashtirilgan epidemiologiya mikrobiologiya yuqumli va parazitlar kasalliklari ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Navoiy filiali "Bakteriologik klinik laboratoriyasi binosini joriy ta'mirlash ishlari ko'zda tutilgan.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga muvofiq ishchi hujjatlar quyidagi ish turlarini nazarda tutadi:

-Yog'och eshiklarni buzib olish ishlari;

-Yog'och podokonniklarni buzib olish ishlari;

-Sopol plitkalarni devordan buzib olish;

-Pol yuzasidan keramik plitkalarni, mozaiko beton, yog'och pollarni buzib olish;

-Shift va devorlarni eski kraskalardan tozalash ishlari;

-G'ishtdan peregarotkalar terish;

-Devorlarni suvoqlash ishlari;

-Pol yuzasini beton bilan tekislash;

-Shiftga gipsakarton qoplash va bo'yoqlash ishlari;

- Devor yuzasini sirlangan plitkalar bilan qoplash;
- Pol yuzasini keramik plitkalar bilan qoplash;
- Pol yuzasidan linolyum yechib olish va relin bilan qoplash;
- Pol yuzasini italogranit bilan qoplash;
- Marmar plintus o'rnatish, yog'och plintus o'rnatish;
- Alyuminiy vetrajlar va eshiklar o'rnatish;
- Pvx podokonnik o'rnatish;
- Shift va devorlarni moyli bo'yoqlar bilan bo'yash, suv emulsiyali bo'yoqlar bilan bo'yash;
- Shiftga dekor qoplash ishlari;
- Santexnika jihozlari o'rnatish;
- Yoritish shitlari, yoritish chiroqlari va kabellar yotqizish ishlari.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyixada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1 Ushbu ishchi loyiha uchun zaruriy tasdiqlar mavjud emas:

5.2 Buyurtmachi ushbu ishchi loyihani kelishib olishi kerak:

- Navoiy shahar FVB yong'in xavfsizligi bilan.
- Navoiy Shahar SES boshqarmasi bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta hujjalari.

Qurilish tannarxini joriy narxlarda hisoblash Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qaroriga muvofiq xarajatlarni prognozli joriy narxlarda hisoblash asosida resurs usulidan foydalangan holda amalga oshirilgan, va ShNK 4.01.16-09 O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan TNQURILISH 5.0 dasturiy majmuasida ishlab chiqilgan "Shartnomadagi joriy narxlarda qurilish qiymatini aniqlash qoidalari".

Ish haqi xarajatlari resurs smetasining bir qismi sifatida belgilangan qurilish ishchilarining mehnat xarajatlarini va ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqini ko'paytirish yo'li bilan aniqlanadi. Ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi buyurtmachining ma'lumotlariga ko'ra qabul qilinadi.

Qurilish materiallari, asbob-uskunalar, moddiy-texnika resurslari narxlari joriy narxlar katalogi bo'yicha (2022-yil 2-chorak uchun) olingan.

Mashina va mexanizmlarni ishlatish narxi resurs varaqlari bo'yicha brendlarga bo'lgan me'yoriy ehtiyojlar asosida olinadi.

Pudratchining boshqa xarajatlari Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarning 18% doirasida qabul qilinadi.

6.2. Respublika iqtisodlashtirilgan epidemiologiya mikrobiologiya yuqumli va par azitar kasalliklari ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Navoiy filiali "Bakteriologik klinik laboratoriyasi binosini joriy ta'mirlash ishchi loyihasining materiallari tasdiqlangan loyiha topshirig'iga muvofiq ishlab chiqilgan.

Shu bilan birga, loyiha buyurtmachining texnologik va qurilish yechimlari bo'yicha izohlarisiz ko'rib chiqish uchun taqdim etilgani qayd etilgan.

6.3. Shartnoma bo'yicha import va texnologik asbob-uskunalarini sotib olish va etkazib berish xarajatlari va bu bilan bog'liq xarajatlar ekspertiza tomonidan hisobga olinmagan.

6.4. Respublika iqtisodlashtirilgan epidemiologiya mikrobiologiya yuqumli va par azitar kasalliklari ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Navoiy filiali "Bakteriologik klinik laboratoriyasi binosini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi bo'yicha buyurtmachi tomonidan aniqlangan boshlang'ich qurilish qiymati QQS bilan 768 029,625 ming so'mni tashkil etgan.

Ekspertiza natijalariga ko'ra ishlar xajmi va xarajatlarga aniqlik kiritilgandan so'ng 58 657,191 ming so'mga kamaydi.

Respublika iqtisodlashtirilgan epidemiologiya mikrobiologiya yuqumli va par azitar kasalliklari ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Navoiy filiali "Bakteriologik

klinik laboratoriyasi binosini joriy ta'mirlash obyekti qurilishining tavsiya etilgan qiymati QQS bilan **709 372,434** ming so'mni tashkil etdi, shu jumladan:

- QMI - 612 210,595 ming so'm;

- Uskunalar - 4 635,000 ming so'm;

- QQS - 92 526,839 ming so'm.

Bundan tashqari, buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS bilan - 17 734,311 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Respublika iqtisodlashtirilgan epidemiologiya mikrobiologiya yuqumli va par azitar kasalliklari ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Navoiy filiali "Bakteriologik klinik laboratoriyasi binosini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi ekspertiza natijalarini inobatga olgan holda ushbu xulosaning 5.2-bandiga muvofiq ijobiy ma'qullangandan so'ng qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Qurilishning tavsiya etilgan qiymati ish shartnomasini tuzish uchun asos bo'lmaydi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi qarorlariga muvofiq. 261-son, 03.07.2003 y 302-son va ShNK 4.01.16-09, raqobatbardosh savdolar uchun boshlang'ich qiymati Buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Pudratchining xarajatlari, transport xarajatlari, qurilish materiallari, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va inventarlarning narxi ma'lumot uchun berilgan, nazorat funktsiyasi Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

7.4. ШНҚ 1.04.04-20 5.1-bandi "Qurilishda buyumlar, uskunalar va materiallardan takroriy foydalanish". Takroriy foydalanishga mo'ljallangan materiallar va buyumlar hajmi dastavval qurilish konstruksiyalarini buzush va demontaj qilish jarayonida ularning amaldagi chiquvi asosida belgilanib, lozim bo'lganda vakolatli shaxslar, shuningdek tashkilotlar vakillari jalb qilingan holda manfaatdor tomonlar tuzgan dalolatnomalarda aks ettiriladi.

7.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-band ga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi

nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchini (shartnomalar bo'yicha, qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085