

«TASDIQLAYMAN»
Buxoro viloyati hokimligi
huzuridagi Yagona buyurtmachi
xizmati Injineriing kompaniyasi
direktori


F.B. Jalliyev
« _____ » 2022 y.



«KELISHILDI»
Buxoro viloyati bosh arxitektori


Z.N. Muhiddinov.

« _____ » 2022 yil.



**“Jondor tumani Tinchlik MFYda 8-uyning tom qismini mukammal
ta`mirlash” ni loyihalashtirish uchun**

VAZIFA

| № | Asosiy ma'lumotlar va talablar | Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ob'ekt nomi. | "Jondor tumani Tinchlik MFYda 8-uyning tom qismini mukammal ta'mirlash" |
| 2 | Ob'ekt manzili | |
| 3 | Loyihalashtirish uchun asos. | O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi 172-sonli qaroriga asosan. |
| 4 | Buyurtmachi | "Buxoro viloyati xokimligi huzuridagi yagona buyurtmachi injenering kompaniyasi" |
| 5 | Bosh loyihachi. | Tanlov savdolari natijalariga asosan |
| 6 | Bosh pudratchi qurilish tashkiloti | Tanlov savdolari natijalariga asosan |
| 7 | Rekonstruksiya qilish va oshxona binosini qurishining taxminiy muddatlari. | 2022-2023yil |
| 8 | Loyihalashtirish bosqichi | 1 bosqichli loyihalashtirish |
| 9 | Qurilish turi | Mukammal ta'mirlash |
| 10 | Moliyalashtirish manbai. | Budjet mablag'lari. |
| 11 | Ob'ektning yo'nalishi va asosiy ko'rsatkichlari (umumiy maydoni, hajmi, o'lchamlari va boshqalar) | Jondor tumani Tinchlik MFYda 8-uyning o'lchamlari 15x30m bo'lib Qurilish maydoni -450.0 m2; Binoning umumiy maydoni – 805.0 m2; |
| 12. | Binolni pardoqlash va ish hajmlariga qo'yiladigan talablar | <p>Loyihada quyidagilarni inobatga olish:</p> <p>1. Buzish ishlari. Bino uchun olingan texnik hulosaga asosan, buyurtmachi bilan kelishilgan holda tom qismini buzub olish. (nuqsonli dalolatnoma bo'yicha).</p> <p>2. Tomni ta'mirlash. Tomni nuqson dalolatnomasiga asosan ta'mirlash. (Qalinligi kamida 0,5 mm bo'lgan bo'yalgan gofrotunukali qoplama (profnastil).); Yomg'ir suv quvuri (vodostok) - tashqi tashkil etilgan yomg'r suv lotoklari va suv quvuri polimer qoplamali ruxlangan metal quvurdan.</p> |
| 13. | Konstruktiv echimlarga qo'yiladigan talablar | Qurilish-montaj ishlarining turiga qarab, konstruktiv echimlar loyiha bilan ta'minlanishi kerak, Buyurtmachi bilan ishlatiladigan materiallar va mahsulotlar to'g'risida kelishib olish (Bino uchun olingan texnik xulosaga asosan). |
| 14 | "Er uchastkasini rejalashtirishni tashkil etish sxemasi" bo'limiga talab | Talab qilinmaydi. |
| 15 | Kommunal va muhandislik tizimlariga qo'yiladigan talablar | Ichki muhandislik tarmoqlari va tizimlari amaldagi me'yoriy talablarga muvofiq bajarilishi kerak. |

| | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Loyiha echimlarini kelishishga qo'yiladigan talablar | Loyihalash tashkiloti loyihalash hujjatlarini barcha manfaatdor tashkilotlar, shu jumladan buyurtmachi bilan kelishish. |
| 17 | Namoyish materiallarini tayyorlash | Talab qilinmaydi. |
| 18 | Favqulodda vaziyatlar oldini olish tadbirlarini ishlab chiqish zarurati | Talab qilinmaydi. |
| 19 | Energiya samaradorligi. | O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 02.06 yildagi 161-sonli qaroriga, PKM 20.10.2015 yildagi 299-sonli qaroriga binoan loyiha energiya tejaydigan lampalarni o'z ichiga oladi. |
| 20 | Nogironlarning yashash sharoitlarini ta'minlashga qo'yiladigan talablar. | Talab qilinmaydi. |
| 21 | Smeta hujjatlarini ishlab chiqish zarurati. | Ishlab chiqishda quyidagi ish xajimlarni kuzda tutish: Ishchi chizmalar, resurs smetalari tarkibida lokal resurs xisobi bilan (manbalarni satrma dekodlash bilan), materiallar (resurslar) sarfi xisobi. Qurilishning boshlang'ich narxini amaldagi narxlarda hisoblash. |
| 22 | Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan asosiy dastlabki ma'lumotlar. | Xarajatlar kalkulyatsiyasiga kiritiladigan demontaj ishlari inventarizatsiyasi. – Kommunal xizmatlarni ulash uchun texnik shartlar. (Agar xoxlasangiz) – Buyurtmachining loyiha takliflari. Boshqa dastlabki ma'lumotlarga bo'lgan ehtiyoj tomonlarning o'zaro kelishuvi asosida joriy tartibda aniqlanadi. |
| 23 | Maxsus shartlar. | Ekspertiza xizmatlari uchun to'lovni Buyurtmachi ekspertiza organlari bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida amalga oshiradi. |
| 24 | Buyurtmachiga taqdim etiladigan hujjatlar | SHNK 1.03.01-08 va 2.9 "Binolar va inshootlarning kapital qurilishining tarkibi, ishlab chiqish tartibi, loyiha hujjatlarini kelishish va tasdiqlash". - Ishchi loyiha, lokal va resurs cmetalari - 3 nusxada, - Lokal va resurs cmetalari elektron versiyasi (disk) bilan, |

Loyiha topshirig'ini tuzuvchi " Buxoro viloyati xokimligi xuzuridagi yagona buyurtmachi injenering kompaniyasi "

Bo'lim boshlig'i
/ **"Buxoro viloyati xokimligi xuzuridagi yagona buyurtmachi injenering kompaniyasi"**



B.Xayitov