

## PUDRAT SHARTNOMASI

Ikki tomonlama xujalik munosabatlarini ifodalovchi mazkur shartnoma Nizom asosida ish yurituvchi «Sharq javoxiri» xususiy korxonasi (keyingi o'rinlarda «Pudratchi» deb ataladi) nomidan raxbar Z.Vaxobov birinchi tomon va ikkinchi tomon - O'zbekiston Respublikasi Konunchiligi xamda uz Nizomiga asosan faoliyat yurituvchi Quva tuman obodonlashtirish boshqarmasi nomidan tashkilot raxbari N.Abdullaev (kelgusida «Buyurtmachi» deb ataladi) o'rtalarida ushbu shartnoma kuyidagi maksadlarda tuzildi.

### 1.Shartnoma predmeti

1.1.«Pudratchi» «Buyurtmachi» o'rtasida kuyidagi ishlar va xizmatlar amalga oshiriladi: «Pudratchi» quyidagi xizmatlarni bajarib berishni o'z zimmasiga oladi.

№	Shartnoma mazmuni	O'lchov birligi	Miqdori	narxi	Jami summasi
1	Kattadexqon obod mfy xududidagi o'yingoxni joriy ta'mirlash xizmati	xizmat	1	192777777	192777777

1.2.«Pudratchi» tomonidan amalga oshiriladigan va ushbu shartnomada ko'rsatilgan joriy ta'mirlash va obodonlashtirish ishlarini umumiy qiymati 192 777 777 (bir yuz to'qson ikki million yetti yuz yetmish yetti ming yetti yuz yetmish yetti) sumni tashkil qiladi

### 2. Xisob-kitob shartlari

2.1. Joriy ta'mirlash ishlarini proekt smeta asosida xisob-kitob kilinadi.

2.2.Shartnomaning umumiy kiymatining 30%, 57833833(ellik yetti million sakkiz yuz o'ttiz uch ming uch yuz o'ttiz uch) miqdorida avans tarikasida oldindan to'lov amalga oshiriladi.

2.3. «Pudratchi» joriy ta'mirlash ishlarini to'liq bajargandan so'ng, o'zaro solishtiruv dalolatnoma riga asosan, bajarilgan ishlar kiymati uchun «Buyurtmachi» 60(oltmish) kun ichida 70%, 134943944(bir yuz o'ttiz to'rt ming to'qqiz yuz qirq uch ming to'qqiz yuz qirq to'rt) so'm mablag' pul o'tkazish yuli bilan to'lovni amalga oshiradi.

### 3. Tomonlarning xuquq va majburiyatlari

3.1.«Buyurtmachi» «Pudratchi» tomonidan joriy ta'mirlash ishlarini bajarilganligi xakidagi F-3 ma'lumotnomasi xamda F-2 dalolatnomasi yoki takdim kilingan xisob-varak fakturasini 72 soat davomida kurib chikib tasdiklab beradi. Shu davr ichida barcha e'tirozlar bo'lsa «Buyurtmachi» tomonidan yozma ravishda bildirilishi shart. Agar shu davr ichida e'tirozlar bildirilsa 10 kunlik muddat ichida «Pudratchi» tomonidan e'tirozlar asoslantirilgan xolda bartaraf etiladi.

3.2.«Buyurtmachi» shartnomada ko'rsatilgan ishlar va ko'rsatilgan xizmatlarini sifati talabga javob bergan xolatdagina uni kabul kilib oladi va shartnomada ko'rsatilgan tartibda xisob-kitob ishlari



olib borilib, tulovni amalga oshiradi.

#### 4. Taraflarning javobgarligi.

4.1. Tomonlar tarafidan shartnoma shartlari buzilgan xollarda, javobgarlik O'zbekiston Respublikasi "Fuqarolik kodeksi"ga, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to'g'risida"gi xamda O'zbekiston Respublikasining boshqa amaldagi qonun xujjatlariga, shuningdek ushbu shartnomaga muvofiq belgilanadi.

4.2. Agar «Pudratchi» tomonidan «Buyurtmachi»ga belgilangan ishlar va xizmatlarni belgilangan muddatlarda bajarib berilmasa, «Pudratchi» muddatdan o'tgan ishlar va xizmatlarini umumiy kiymatini 0.5% xar bir muddati utgan kuni uchun «Buyurtmachi»ga jarima to'laydi, birkunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar kiymatining 50 foizidan oshib ketmasligi kerak.

Agar majburiyatlarning bajarilmasligi fors-major xolatlarining oqibati xisoblansa, "Pudratchi" penya tulash majburiyatidan xalos qilinadi.

4.3. «Buyurtmachi» «Pudratchi»ga bajarilgan ishlar va kursatilgan xizmatlar uchun uz vaktida to'lovni amalga oshirmasa ishlar va kursatilgan xizmatlarini 0.4 foizi mikdorida xar bir muddati o'tgan kuni uchun jarima tulaydi, birkunda penyaning umumiy summasi to'lov amalga oshirilmagan summaning 50 foizidan oshib ketmasligi kerak.

Agar majburiyatlarning bajarilmasligi fors-major xolatlarining oqibati xisoblansa, "Buyurtmachi" penya tulash majburiyatidan xalos qilinadi.

4.4. Jarimalar to'lanishi «Pudratchi»ni shartnomada belgilangan majburiyatlarini bajarishdan ozod etmaydi.

#### 5. Nizolarni xal etish tartibi.

5.1. Shartnoma yuzasidan kelib chiqqan nizolar bo'yicha tomonlar kelishish choralarini ko'radilar. 5.2. Tomonlar kelisha olmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasi konunlariga asosan Iqtisodiy sudlari orkali xal kilinadi.

#### 6. Fors-major xolatlari.

6.1. Shartnoma tuzilgandan so'ng bartaraf etilishi tomonlarning ta'siri va istaklariga bog'liq bo'lmagan vaktincha yoki uzoq vaqt shartnomani zarur darajada amalga oshirishda xalaqit beradigan vaziyatlar sodir bulganda, ya'ni tabiiy ofatlar, noqulay ob-xavo sharoiti, xukumat tadbirlari, hokimiyat organlarining qarorlari, harbiy nizolar, ichki tartibsizliklar va boshqa hollarda, yuqorida aytib utilgan holatlar mavjudligi tufayli tomonlar tarafidan shartnoma majburiyatlari buzilgan deb hisoblanmaydi va shartnoma majburiyatlarini bajarish muddatlari ushbu holatlar davom etish vaqtiga suriladi.

6.2. Shartnoma majburiyatlarini bajarish imkoniyatiga ega bulmagan tomon darhol ikkinchi tomonni yuqoridagi holatlarning yuzaga kelganligi, shuningdek bartaraf etilganligi to'g'risida xabardor qilishi kerak.

6.3. Bartaraf etilishi mumkin bulmagan vaziyatlar sodir bulgani yoki ularni bartaraf etilgani haqida uz vaqtida, 15 kundan ko'p bulmagan muddatda xabar bermagan tomon keyinchalik shartnoma shartlari bajarilmagan takdirda, bu vaziyatlarni sabab qilib ko'rsata olmaydi.

##### 7. Shartnoma muddati

7.1. Shartnoma ikkala tomonlar imzolangandan va tegishli g'aznachilik bo'limida ro'yxatdan o'tkazilgandan so'ng kuchga kiradi.

7.2. Shartnomaning amal kilish muddati 2022 yil 31 dekabrgacha.



##### 8. Kushimcha shartlar

8.1. Shartnoma ikki nusxada tuzilib, xar bir nusxasi teng yuridik kuchga ega bulib tomonlarda bir nusxadan saklanadi.


8.2. Shartnomaga barcha o'zgartirishlar ikkala tomonlama kelishilgan va shartnomaga ko'shimcha bitim imzolangan xolda konuniy deb xisoblanadi.

8.3. Shartnoma Yuridik markaz tomonidan xulosa olinib, tuman gaznachilik bo'limi ro'yxatga olgandan so'ng to'lik kuchga ega deb xisoblanadi.

9. Tomonlar xuquqiy manzili va bank rekvizitlari

Sharq javoxiri xususiy korxonasi Quva tuman Yassaviy ko`chasi 58/7 INN:205567890 XR:20208000204397007001 Quva XAlq banki MFO:00799  Raxbar:  Vaxobov	Quva tuman obodonlashtirish boshqarmasi Quva tuman Qayqubbod ko`chasi Shxr:401722860302187065200110001 STIR:206041042 Moliya Vazirligi G`aznachiligi XR:23402000300100001010 STIR:201122919 Markaziybank Toshkent sh BB XKKM MFO:00014 Raxbar:  N. Abdullayev
--	--



	Hujjat <b>elektron raqamli imzo</b> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	NORMATJON ABDULLAYEV MAMADOVICH
	Imzolangan sana	03.11.2022 18:12
	Hujjat kodi	ZR0110535527



Республика Узбекистан  
ООО THE BEST UNIQUE PROJECT

ЛИЦЕНЗИЯ №АЛ-001779 03-05-2021г.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ  
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО  
КОМПЛЕКСА В МФЙ КАТТА ДЕХКОНОБОД  
КУВИНСКОГО  
РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(С учетом замечаний экспертизы)



Директор:

М.М.Одилов

ГИП:

У.П.Мамдалиев

Ташкент – 2022 г.



# Текущий ремонт спортивного комплекса в МФЙ Катта дехконобод, Кувинского района Ферганской области

После экспертизы

Составлена в ценах на 2 квартал 2022г.

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель, и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	99601,948
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	30756,224
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	30075,502
5	Перевозка грузов	0,000
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты подрядчика 17,28%	27722,939
8	Затраты на страхование строительства объектов	0,000
10	<b>ИТОГО: стоимость строительства в договорных текущих ценах</b>	<b>188156,613</b>
11	<b>НДС 15%</b>	<b>28223,492</b>
12	<b>ИТОГО: стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>	<b>216380,105</b>
13	Заявленная стоимость строительства в договорных текущих ценах	195467,911
14	Снижение стоимости	7311,298
15	<b>ИТОГО: заявленная стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>	<b>224788,098</b>
16	Снижение стоимости	8407,993



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Одилов М.М

У.П.Мамадалиев

Сводный расчет по статьям затрат

Текущий ремонт спортивного комплекса в МФЙ Катта дехконобод, Кувинского района Ферганской области

В ТЫС.СУМ

№№ 1	№№ 2	№№ рег.	Наименование объектов и смет	Затраты труда (чел-час) 4	Зарплата			Материалы			Транспорт			Загот. склад.			Итого 14	Перевозка 15	Всего 16
					5	6	7	8	9	10	11	12	13						
			Ремонт футбольного поля	1 512,53	21 786,606	24 324,176	52 659,870	1 579,796	0,000	100 350,448	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100 350,448	
			<b>ИТОГО</b>	<b>1 512,53</b>	<b>21 786,606</b>	<b>24 324,176</b>	<b>52 659,870</b>	<b>1 579,796</b>	<b>0,000</b>	<b>100 350,448</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100 350,448</b>	
			Ремонт волейбольного поля	622,71	8 969,617	5 751,325	44 041,050	1 321,232	0,000	60 083,224	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	60 083,224	
			<b>ИТОГО</b>	<b>622,71</b>	<b>8 969,617</b>	<b>5 751,325</b>	<b>44 041,050</b>	<b>1 321,232</b>	<b>0,000</b>	<b>60 083,224</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>60 083,224</b>	
			<b>ВСЕГО</b>	<b>2 135,24</b>	<b>30 756,223</b>	<b>30 075,501</b>	<b>96 700,920</b>	<b>2 900,028</b>	<b>0,000</b>	<b>160 433,672</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>160 433,672</b>	

Футбольное поле

Волейбольное поле

Одилов М.М

У.П.Мамадалиев





НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт спортивного комплекса в МФЙ Катта дехконобод, Кувинского района Ферганской области

**СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

**ПО ДАННЫМ ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ**

НА Текущий ремонт спортивного комплекса в МФЙ Катта дехконобод, Кувинского района Ферганской области

<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>160 433 673 сум</b>
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	30 756 224 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	30 075 502 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	99 601 948 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2135,23795	14 404,12	30 756 224
			<b>ИТОГО</b>				<b>30 756 224</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	000101	C203-1001	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	4,8	100 335,00	481 608
2	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	45,558	121 002,00	5 512 609
3	000258	C207-149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,000692	175 848,00	175 970
4	000404	C211-1301	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	82,764	1 095,00	90 627
5	000660	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	187,632	95 550,00	17 928 238
6	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	9,108	27 817,00	253 357
7	001866	C233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	378,198	1 531,00	579 021
8	002288	C206-337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ УКЛАДЧИК СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ	МАШ-Ч	25,331436	137 241,00	3 476 512
9	002462		УКЛАДЧИК СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ	МАШ-Ч	75,6	4 335,00	327 726
10	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО	МАШ-Ч	0,66	91 121,00	60 140
11	003021	C211-901	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	48,24	24 662,00	1 189 695
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>30 075 502</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
<b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
1		589999-104	ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ С СЕТКОЙ, РАЗМЕРОМ	ШТ	2	2 500 000,00	5 000 000
2		1507-4050-1	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНОГО СОВЕЩЕНИЯ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ SOLAR 100W	ШТ	6	900 000,00	5 400 000
3	009219	C140-9219	ВОДА	МЗ	92,52	1 000,00	92 520
4	012105	C140-12105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	МЗ	18,36	385 000,00	7 068 600
5	012369	C140-12369	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	306,4	25 000,00	7 660 000
6	014352	C140-14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	МЗ	5,94	60 000,00	356 400
7	025500	C140-25500	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ	МЗ	119,7	15 000,00	1 795 500
8	026995		БИОГУМУС	Т	7,182	800 000,00	5 745 600
9	029818		РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	91,8	15 000,00	1 377 000
10	035405		КЛЕЙ "БИНДЕР" P2300	КГ	1126,8	5 500,00	6 197 400

040154	БУТИЛАЦЕТАТ	КГ	43,92	40 000,00	1 756 800
040167	ГРАНУЛЫ РЕЗИНОВЫЕ	Т	5,1768	4 000 000,00	20 707 200
041704	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	95,76	85 000,00	8 139 600
041837	СМАЗКА ЗЭС	Т	0,00006	45 000 000,00	2 700
045049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	287,28	75 000,00	21 546 000
045050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	5,4	60 000,00	324 000
045051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	4,86	60 000,00	291 600
045053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	54	60 000,00	3 240 000
	ИТОГО	СУМ			96 700 920
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		2 901 028
	ВСЕГО	СУМ			99 601 948
	ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			99 601 948
	ВСЕГО	СУМ			160 433 673
	ИТОГО	СУМ			160 433 673

Составил:



И.И.Бобононов



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1С-1  
Ремонт футбольного поля

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ: ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ</b>					
1	E1-1-4-5	СРЕЗ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ТОЛЩ.	1000М3	0,3591	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,86	4,618026
1.2	002288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ-Ч	58,76	21,100716
2	E11-1-2-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ТОЛЩ. 100ММ	М3	239,4	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,4	574,56
2.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,09	21,546
2.3	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	0,46	110,124
2.4	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,93	222,642
2.5	009219	ВОДА	М3	0,15	35,91
3	C140-12369	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	306,4	
4	E11-1-2-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩ. 100ММ	М3	239,4	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,3	550,62
4.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,08	19,152
4.3	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	0,22	52,668
4.4	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,44	105,336
4.5	009219	ВОДА	М3	0,15	35,91
4.6	045049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	1,2	287,28
5	E1-1-33-5	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (П.С.)	1000М3	0,2394	
5.1	000258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (П.С.)	МАШ-Ч	4,18	1,000692
6	E47-1-54-2 ШНК ДОП.6	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОЧВЫ ЗАГУЩЕННЫХ	100М2	23,94	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,7	375,858
6.2	025500	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ	М3	5	119,7
6.3	026995	БИОГУМУС	Т	0,3	7,182
6.4	041704	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	4	95,76
7	589999-104	ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ С СЕТКОЙ, РАЗМЕРОМ 7,32Х2,44М	ЩТ	2	
<b>РАЗДЕЛ: СТОЛБ ОСВЕЩЕНИЯ</b>					
8	E33-4-14-2	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ	ШТ	3	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,29	6,87
8.2	000101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	0,8	2,4
8.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,33
8.4	041837	СМАЗКА ЗЭС	Т	0,000010	0,000030
9	1507-4050-1	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНОГО СОВЕЩЕНИЯ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ SOLAR 100W	ШТ	3	

Составил:



И.И.Бобожонов



**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1С-1  
НА Ремонт футбольного поля**

<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>100 350 449 сум</b>
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	21 786 606 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	24 324 176 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	54 239 666 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1512,52603	14 404,12	21 786 606
			<b>ИТОГО</b>				<b>21 786 606</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	000101	C203-1001	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	2,4	100 335,00	240 804
2	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	40,698	121 002,00	4 924 539
3	000258	C207-149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,000692	175 848,00	175 970
4	000660	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	162,792	95 550,00	15 554 776
5	001866	C233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	327,978	1 531,00	502 134
6	002288	C206-337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ	МАШ-Ч	21,100716	137 241,00	2 895 883
7	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО	МАШ-Ч	0,33	91 121,00	30 070
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>24 324 176</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
<b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
1		589999-104	ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ С СЕТКОЙ, РАЗМЕРОМ	ШТ	2	2 500 000,00	5 000 000
2		1507-4050-1	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНОГО СОВЕЩЕНИЯ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ SOLAR 100W	ШТ	3	900 000,00	2 700 000
3	009219	C140-9219	ВОДА	МЗ	71,82	1 000,00	71 820
4	012369	C140-12369	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	306,4	25 000,00	7 660 000
5	025500	C140-25500	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ	МЗ	119,7	15 000,00	1 795 500
6	026995		БИОГУМУС	Т	7,182	800 000,00	5 745 600
7	041704		СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	95,76	85 000,00	8 139 600
8	041837		СМАЗКА ЗЭС	Т	0,00003	45 000 000,00	1 350
9	045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	287,28	75 000,00	21 546 000
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>52 659 870</b>
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		1 579 796
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>54 239 666</b>
			<b>ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ</b>	<b>СУМ</b>			<b>54 239 666</b>
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>100 350 449</b>
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>100 350 449</b>

Составил:



И.И.Бобожонов

Страница 1



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт спортивного комплекса в МФИ Катта дехконобод, Кувинского района Ферганской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Футбольное поле

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1С-1  
Ремонт футбольного поля

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>РАЗДЕЛ 1: ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ</b>							
1	E1-1-4-5	СРЕЗ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3 ТОЛЩ	1000М3	0,3591		8 249 518,14	2 962 402
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,86	4,618026	14 404,12	66 519
1.2	002288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ-Ч	58,76	21,100716	137 241,00	2 895 883
2	E11-1-2-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ТОЛЩ 100ММ	М3	239,4		90 986,90	21 782 263
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,4	574,56	14 404,12	8 276 031
2.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,09	21,546	121 002,00	2 607 109
2.3	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	0,46	110,124	95 550,00	10 522 348
2.4	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,93	222,642	1 531,00	340 865
2.5	009219	ВОДА	М3	0,15	35,91	1 000,00	35 910
3	C140-12369	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	306,4		25 000,00	7 660 000
4	E11-1-2-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩ 100ММ	М3	239,4		154 654,28	37 024 234
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,3	550,62	14 404,12	7 931 197
4.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,08	19,152	121 002,00	2 317 430
4.3	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	0,22	52,668	95 550,00	5 032 427
4.4	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,44	105,336	1 531,00	161 269
4.5	009219	ВОДА	М3	0,15	35,91	1 000,00	35 910
4.6	045049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	1,2	287,28	75 000,00	21 546 000
5	E1-1-33-5	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОШНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (П.С.)	1000М3	0,2394		735 044,64	175 970
5.1	000258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (П.С.)	МАШ-Ч	4,18	1,000692	175 848,00	175 970
6	E47-1-54-2 ШНК ПОП.6	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОЧВЫ ЗАГУШЕННЫХ	100М2	23,94		881 144,68	21 094 604
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,7	375,858	14 404,12	5 413 904
6.2	025500	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ	М3	5	119,7	15 000,00	1 795 500
6.3	026995	БИОГУМУС	Т	0,3	7,182	800 000,00	5 745 600
6.4	041704	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	4	95,76	85 000,00	8 139 600
7	589999-104	ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ С СЕТКОЙ, РАЗМЕРОМ 7.32X2.44М	ЩТ	2		2 500 000,00	5 000 000
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС			1 506
			ЗАРПЛАТА	СУМ			21 687 650
			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ			24 053 302
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ			49 958 520
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ			1 498 756
			ВСЕГО	СУМ			97 198 228
<b>РАЗДЕЛ 2: СТОЛБ ОСВЕЩЕНИЯ</b>							
8	E33-4-14-2	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ	ШТ	3		123 726,74	371 180
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,29	6,87	14 404,12	98 956
8.2	000101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА	МАШ-Ч	0,8	2,4	100 335,00	240 804

8.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,33	91 121,00	30 070
8.4	041837	СМАЗКА ЗЭС	Т	0,00001	0,00003	45 000 000,00	1 350
9	1507-4050-1	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНОГО СОВЕЩЕНИЯ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ SOLAR 100W	ШТ	3		900 000,00	2 700 000
<b>ВСЕГО ЗАТРАТ:</b>							
		<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>	<b>ЧЕЛ-ЧАС</b>				<b>7</b>
		<b>ЗАРПЛАТА</b>	<b>СУМ</b>				<b>98 956</b>
		<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН</b>	<b>СУМ</b>				<b>270 874</b>
		<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	<b>СУМ</b>				<b>2 701 350</b>
		<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>СУМ</b>				<b>81 041</b>
		<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>				<b>3 152 221</b>
<b>ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:</b>							
<b>ВСЕГО ЗАТРАТ:</b>							
		<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>	<b>ЧЕЛ-ЧАС</b>				<b>1 513</b>
		<b>ЗАРПЛАТА</b>	<b>СУМ</b>				<b>21 786 606</b>
		<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН</b>	<b>СУМ</b>				<b>24 324 176</b>
		<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	<b>СУМ</b>				<b>52 659 870</b>
		<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>СУМ</b>				<b>1 579 796</b>
		<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>				<b>100 350 449</b>
<b>ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ</b>							
			<b>СУМ</b>				<b>100 350 449</b>

Составил:



И.И.Бобожонов



ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ: ВОЛЕЙБОЛЬНОЕ ПОЛЕ</b>					
1	E1-1-4-5	СРЕЗ ПЛОДОРодНОГО СЛОЯ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3. ТОЛЩ. ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	1000М3	0,072	
1.1	000001		ЧЕЛ-Ч	12,86	0,92592
1.2	002288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ-Ч	58,76	4,23072
2	E11-1-2-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ. 150ММ	М3	54	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,5	135
2.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,09	4,86
2.3	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	0,46	24,84
2.4	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,93	50,22
2.5	009219	ВОДА	М3	0,15	8,1
2.6	014352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	М3	0,11	5,94
2.7	045050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	5,4
2.8	045051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	4,86
2.9	045053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	54
3	E11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ /50ММ/	100М2	3,6	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	142,236
3.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	32,652
3.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,27	4,572
3.4	009219	ВОДА	М3	3,5	12,6
3.5	012105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	М3	2,04	7,344
4	E11-1-11-2	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01. 6 КОЭФ. ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	3,6	
4.1	000001		ЧЕЛ-Ч	3	10,8
4.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	13,92	50,112
4.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,26	4,536
4.4	012105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	М3	3,06	11,016
5	E11-2-2-4 ШНК.ДОП.5	УСТРОЙСТВО УНИВЕРСАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО АКРИЛОВОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ: УСТРОЙСТВО ЧЕРНОГО РЕЗИНОГРАНУЛИРОВАННОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	3,6	
5.1	000001		ЧЕЛ-Ч	30,2	108,72
5.2	002462	УКЛАДЧИК СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ	МАШ-Ч	6,8	24,48
5.3	003021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	4,2	15,12
5.4	029818	РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	8	28,8
5.5	035405	КЛЕЙ "БИНДЕР" Р2300	КГ	104	374,4
5.6	040154	БУТИЛАЦЕТАТ	КГ	4	14,4
5.7	040167	ГРАНУЛЫ РЕЗИНОВЫЕ	Т	0,478	1,7208
6	E11-2-2-5 ШНК.ДОП.5	УСТРОЙСТВО УНИВЕРСАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО АКРИЛОВОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ: ДОБАВИТЬ НА 1 ММ ТОЛЩИНЫ РЕЗИНОГРАНУЛИРОВАННОГО СЛОЯ. КОЭФ 10 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	3,6	
6.1	000001		ЧЕЛ-Ч	60,6	218,16
6.2	002462	УКЛАДЧИК СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ	МАШ-Ч	14,2	51,12
6.3	003021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	9,2	33,12
6.4	029818	РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	17,5	63
6.5	035405	КЛЕЙ "БИНДЕР" Р2300	КГ	209	752,4
6.6	040154	БУТИЛАЦЕТАТ	КГ	8,2	29,52
6.7	040167	ГРАНУЛЫ РЕЗИНОВЫЕ	Т	0,96	3,456
<b>РАЗДЕЛ: СТОЛЕ ОСВЕЩЕНИЯ</b>					
7	E33-4-14-2	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ	ШТ	3	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,29	6,87
7.2	000101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	0,8	2,4
7.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,33
7.4	041837	СМАЗКА ЗЭС	Т	0,000010	0,000030
8	1507-4050-1	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНОГО СОВЕЩЕНИЯ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ SOLAR 100W	ШТ	3	

Составил:



И.И. Бобожонов



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт спортивного комплекса в МФЙ Катта дехконобод, Кувинского района Ферганской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Волейбольное поле

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2С-1  
НА Ремонт волейбольного поля

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	60 083 224 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	8 969 617 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	5 751 325 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	45 362 282 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	622,71192	14 404,12	8 969 617
			ИТОГО				8 969 617
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	000101	C203-1001	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	2,4	100 335,00	240 804
2	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	4,86	121 002,00	588 070
3	000404	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	82,764	1 095,00	90 627
4	000660	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	24,84	95 550,00	2 373 462
5	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	9,108	27 817,00	253 357
6	001866	C233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	50,22	1 531,00	76 887
7	002288	C206-337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ УКЛАДЧИК СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ	МАШ-Ч	4,23072	137 241,00	580 628
8	002462		УКЛАДЧИК СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ	МАШ-Ч	75,6	4 335,00	327 726
9	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО	МАШ-Ч	0,33	91 121,00	30 070
10	003021	C211-901	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	48,24	24 662,00	1 189 695
			ИТОГО	СУМ			5 751 325
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
<b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
1		1507-4050-1	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНОГО СОВЕЩЕНИЯ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ SOLAR 100W	ШТ	3	900 000,00	2 700 000
2	009219	C140-9219	ВОДА	МЗ	20,7	1 000,00	20 700
3	012105	C140-12105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	МЗ	18,36	385 000,00	7 068 600
4	014352	C140-14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	МЗ	5,94	60 000,00	356 400
5	029818		РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	91,8	15 000,00	1 377 000
6	035405		КЛЕЙ "БИНДЕР" P2300	КГ	1126,8	5 500,00	6 197 400
7	040154		БУТИЛАЦЕТАТ	КГ	43,92	40 000,00	1 756 800
8	040167		ГРАНУЛЫ РЕЗИНОВЫЕ	Т	5,1768	4 000 000,00	20 707 200
9	041837		СМАЗКА ЗЭС	Т	0,00003	45 000 000,00	1 350
10	045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	5,4	60 000,00	324 000
11	045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	4,86	60 000,00	291 600



12	045053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	54	60 000,00	3 240 000
		ИТОГО	СУМ			44 041 050
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		1 321 232
		ВСЕГО	СУМ			45 362 282
		ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			45 362 282
		ВСЕГО	СУМ			60 083 224
		ИТОГО	СУМ			60 083 224

Составил:



И.И.Бобононов

Проверил:



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт спортивного комплекса в МФИ Катта дехконобод, Кувинского района Ферганской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Волейбольное поле

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2С-1

Ремонт волейбольного поля

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>РАЗДЕЛ 1: ВОЛЕЙБОЛЬНОЕ ПОЛЕ</b>							
1	E1-1-4-5	СРЕЗ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3 ТОЛЩ	1000М3	0,072		8 249 518,14	593 965
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,86	0,92592	14 404,12	13 337
1.2	002288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ-Ч	58,76	4,23072	137 241,00	580 628
2	E11-1-2-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ 150ММ	М3	54		170 427,31	9 203 075
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,5	135	14 404,12	1 944 556
2.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,09	4,86	121 002,00	588 070
2.3	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	0,46	24,84	95 550,00	2 373 462
2.4	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,93	50,22	1 531,00	76 887
2.5	009219	ВОДА	М3	0,15	8,1	1 000,00	8 100
2.6	014352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	М3	0,11	5,94	60 000,00	356 400
2.7	045050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	5,4	60 000,00	324 000
2.8	045051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	4,86	60 000,00	291 600
2.9	045053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	54	60 000,00	3 240 000
3	E11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ /50ММ/	100М2	3,6		1 403 266,02	5 051 758
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	142,236	14 404,12	2 048 784
3.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	32,652	1 095,00	35 754
3.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,27	4,572	27 817,00	127 179
3.4	009219	ВОДА	М3	3,5	12,6	1 000,00	12 600
3.5	012105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	М3	2,04	7,344	385 000,00	2 827 440
4	E11-1-11-2	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01_6 КОЭФ	100М2	3,6		1 271 604,18	4 577 775
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3	10,8	14 404,12	155 565
4.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	13,92	50,112	1 095,00	54 873
4.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,26	4,536	27 817,00	126 178
4.4	012105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	М3	3,06	11,016	385 000,00	4 241 160
5	E11-2-2-4 ШНК.ДОП.5	УСТРОЙСТВО УНИВЕРСАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО АКРИЛОВОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ: УСТРОЙСТВО ЧЕРНОГО РЕЗИНОГРАНУЛИРОВАННОГО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ТОЛЩ 6ММ/15ММ/	100М2	3,6		3 332 062,82	11 995 426
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,2	108,72	14 404,12	1 566 016
5.2	002462	УКЛАДЧИК СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ	МАШ-Ч	6,8	24,48	4 335,00	106 121
5.3	003021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	4,2	15,12	24 662,00	372 889
5.4	029818	РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	8	28,8	15 000,00	432 000
5.5	035405	КЛЕЙ "БИНДЕР" Р2300	КГ	104	374,4	5 500,00	2 059 200
5.6	040154	БУТИЛАЦЕТАТ	КГ	4	14,4	40 000,00	576 000
5.7	040167	ГРАНУЛЫ РЕЗИНОВЫЕ	Т	0,478	1,7208	4 000 000,00	6 883 200
6	E11-2-2-5 ШНК.ДОП.5	УСТРОЙСТВО УНИВЕРСАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО АКРИЛОВОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ: ДОБАВИТЬ НА 1 ММ ТОЛЩИНЫ РЕЗИНОГРАНУЛИРОВАННОГО СЛОЯ	100М2	3,6		6 741 337,07	24 268 813
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	60,6	218,16	14 404,12	3 142 403
6.2	002462	УКЛАДЧИК СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ	МАШ-Ч	14,2	51,12	4 335,00	221 605



6.3	003021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 л	МАШ-Ч	9,2	33,12	24 662,00	816 805
6.4	029818	РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	17,5	63	15 000,00	945 000
6.5	035405	КЛЕЙ "БИНДЕР" P2300	КГ	209	752,4	5 500,00	4 138 200
6.6	040154	БУТИЛАЦЕТАТ	КГ	8,2	29,52	40 000,00	1 180 800
6.7	040167	ГРАНУЛЫ РЕЗИНОВЫЕ	Т	0,96	3,456	4 000 000,00	13 824 000
<b>ВСЕГО ЗАТРАТ:</b>							
		<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>	<b>ЧЕЛ-ЧАС</b>				<b>616</b>
		<b>ЗАРПЛАТА</b>	<b>СУМ</b>				<b>8 870 661</b>
		<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН</b>	<b>СУМ</b>				<b>5 480 451</b>
		<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	<b>СУМ</b>				<b>41 339 700</b>
		<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>СУМ</b>				<b>1 240 191</b>
		<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>				<b>56 931 003</b>
<b>РАЗДЕЛ 2: СТОЛБ ОСВЕЩЕНИЯ</b>							
7	Е33-4-14-2	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ	ШТ	3		123 726,74	371 180
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,29	6,87	14 404,12	98 956
7.2	000101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА	МАШ-Ч	0,8	2,4	100 335,00	240 804
7.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,33	91 121,00	30 070
7.4	041837	СМАЗКА ЗЭС	Т	0,00001	0,00003	45 000 000,00	1 350
8	1507-4050-1	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНОГО СОВЕЩЕНИЯ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ SOLAR 100W	ШТ	3		900 000,00	2 700 000
<b>ВСЕГО ЗАТРАТ:</b>							
		<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>	<b>ЧЕЛ-ЧАС</b>				<b>7</b>
		<b>ЗАРПЛАТА</b>	<b>СУМ</b>				<b>98 956</b>
		<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН</b>	<b>СУМ</b>				<b>270 874</b>
		<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	<b>СУМ</b>				<b>2 701 350</b>
		<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>СУМ</b>				<b>81 041</b>
		<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>				<b>3 152 221</b>
<b>ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:</b>							
<b>ВСЕГО ЗАТРАТ:</b>							
		<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>	<b>ЧЕЛ-ЧАС</b>				<b>623</b>
		<b>ЗАРПЛАТА</b>	<b>СУМ</b>				<b>8 969 617</b>
		<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН</b>	<b>СУМ</b>				<b>5 751 325</b>
		<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	<b>СУМ</b>				<b>44 041 050</b>
		<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>СУМ</b>				<b>1 321 232</b>
		<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>				<b>60 083 224</b>
<b>ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ</b>			<b>СУМ</b>				<b>60 083 224</b>

Составил:



Проверил:





№ 6300-0760-900b-251c-43f0-9129-3092  
Хужжат яратилинган сана: 2021-05-03  
Ариза рақами: 30355290

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "THE BEST UNIQUE PROJECT"  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308411835

### Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "THE BEST UNIQUE PROJECT" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:  
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Транспорт ва йўл қурилиши объектлари ва комплексларини лойиҳалаштириш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи Қурилиш объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета хужжатлари фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 03-05-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-001779

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 308411835

Юридик шахснинг почта манзили: Namangan shahar, Davlatobod tumani, 5-kichik nohiya, 1-uy 4-хонадон

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

### НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун [go.gov.uz](http://go.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян таъқиқланган.

1077







O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy  
Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH  
Sana: 11-10-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 64728**

**Obyekt nomi** «Текущий ремонт спортивного комплекса в МФЙ Катта Дехконобод Кувинского района Ферганской области»»

**Buyurtmachi** - "Кува тумани ободонлаштириш бошқармаси "

**Bosh loyihachi** - ООО «THE BEST UNIQUE PROJEST»

**Litsenziya №:** АЛ-001779 03.05.2021 г.

**Moliyalashtirish manbai** - Бюджетные средства .

**Bosh pudratchi** - Определяется по результатам конкурсных торгов

**Qurilish turi** Текущий ремонт

**Murojaat raqami:** № 61547

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Задание на проектирование по объекту «Текущий ремонт спортивного комплекса в МФЙ Катта Дехконобод Кувинского района Ферганской области», утвержденное заказчиком "Кува тумани ободонлаштириш бошқармаси" и согласованное проектной организацией ООО «THE BEST UNIQUE PROJEST» от 2022г.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Дефектный акт по объекту «Текущий ремонт спортивного комплекса в МФЙ Катта Дехконобод Кувинского района Ферганской области», утвержденное заказчиком "Кува тумани ободонлаштириш бошқармаси" и согласованное проектной организацией ООО «THE BEST UNIQUE PROJEST» от 2022г.

2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 224788,098тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

2.3. Ведомость потребных ресурсов и локальные ресурсные ведомости.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Представленной сметной документацией и утвержденным дефектным актом предусматриваются следующие работы:

- срез плодородного слоя экскаваторами;
- устройство подстилающих слоев гравийно-песчаной смеси;

- устройство подстилающих слоев песчаных;
- засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами;
- посев газонов вручную с подготовкой почвы загущенных;
- установка светильников на солнечной батарее;
- устройство стяжек цементных;
- устройство универсального спортивного акрилового покрытия для игровых видов спорта волейбол и др.

3.2. Расчетная сметная документация составлена в соответствии с Постановлениями КМ РУз. от 11.06.2003 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Уз», ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсные ведомости составлены с использованием действующей в республике сметно-нормативной базы.

Стоимости основных строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования уточнено в соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

#### **4. Loyihalanyotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

-заказчиком - " Кува тумани ободонлаштириш бошқармаси " от 2022г.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1.В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения.

-откорректированы и уточнены сметные нормы, затраты основных строительных материалов, затраты, затраты на эксплуатацию машин и механизмов и др.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 224788,098тыс.сум с НДС и без затрат заказчика снижена на 8407,993 тыс.сум и составила в сумме 216380,105тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Снижение достигнуто за счет корректировки объемов работ, стоимости ресурсов и др.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в размере 17,28%.

6.3. При производстве демонтажных работ, стоимость возврата материалов определить совместно с заказчиком и подрядчиком.

6.4. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.5. Заказчику, до утверждения, необходимо согласовать документацию со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

#### **7. Xulosalar.**



1. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «Текущий ремонт спортивного комплекса в МФЙ Катта Дехконобод Кувинского района Ферганской области», с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждению со стоимостью в сумме 216380,105тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

1.В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз. 11.06.2003 г. №261 и Постановлением Кабинета Министров РУз. №46 от 31.01.2022г., стоимость работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

Исполнитель: RASULOV ELDOR G'ANIYEVICH

Халқ депутатлари Қува туман Кенгашининг  
2022 йил 20 апрелдаги  
VI-38-77-11-156-К/22-сон қарoriga  
1-илова


Қува туман бо'йича 2022 йил "ташаббуси бюджет" jarayonining 1-bosqichi natijalariga asosan  
jamoaatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish bo'yicha  
manzilli ro'yxat

№	G'olib taklif ma'lumotlari		to'plagan ovozlari soni	amalgga oshirishning aniqlangan qiymati	haqiqatda jami ajratilgan mablag'	shundan		mahalliy byudjetning qo'shimcha manbalari hisobidan	buyurtmachini belgilangan tashkilot
	Taklif ID raqami	Qisqacha mazmuni				fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	fuqarolar tashabbusi jamg'armasi		
		<b>Quva tumani jami</b>		<b>8458999</b>	<b>8458999</b>	<b>8458999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	1490400137	Baynalminal MFY Qo'shkechik ko'chasi 1500 metr qismini asfaltlashirish.	3819	600 000	600 000	600 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
2	1490400010	Paxtakor MFY hududidagi yoshlik, uzbek, tojik kuchalarini asfaltlashirish.	3797	990 000	990 000	990 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
3	1490400060	Tinchlik MFY Fidoj'i kuchasini asfaltlashirish.	3257	990 000	990 000	990 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
4	1490400062	Qoroshov MFY Sarboz ko'chasini 650 metr qismini asfaltlashirish masalasi.	2957	260 000	260 000	260 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
5	1490400179	Jalalar MFY F. Otajonov kuchasini asfaltlashirish.	2930	400 000	400 000	400 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
6	1490400147	Damarik MFY Mardona Temir yo'l, Damarik ko'chasiga 1 donadan jami 3 dona yangi TP o'rnatish.	2912	90 000	90 000	90 000			Tuman hokimligi
7	1490400121	Bovisyon MFY aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash loyihasi.	2706	650 000	650 000	650 000			Tuman hokimligi
8	1490400019	Novkent MFY hududidagi Obod maxalla kuchasi (1400 m), Ziyorat kuchasi (700 m), Ziyov kuchasi (1000 m), Nurafshon kuchasi (800 m) yo'llarni asfaltlash zarr.	2695	700 000	700 000	700 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi



9	1490400002	Qorashoh MFY hududidagi ichki ko'chalarni asfaltlashirish	2693	989 000	989 000	989 000			Tuman obodonlashirish boshqarmasi
10	1490400023	Katta Dehqonobod MFY hududidagi Sho'rmahalla va Mehnatobod ko'chalarni asosiy chiqish yo'llarini asfaltlashirish. Asosiy chiqish yo'llari hisoblanganda 5 km o'tehandi. Maqsadim aholini harlov jarayonidagi asosiy muammo va talablardan kelib chiqqan holda, aholi turmush tarzini yanada foyvohlashirish.	2616	999 999	999 999	999 999			Tuman obodonlashirish boshqarmasi
11	1490400033	O'zbekiston MFY O'zbekiston ko'chasi Yangi chek mahallasini 850 metr ichiki yo'llarini asfaltlashirish	2605	340 000	340 000	340 000			Tuman obodonlashirish boshqarmasi
12	1490400001	Katta Dehqonobod MFY aholisini sog'lom turmush tarzi, madaniy hayoti, sport. Hozirda qishloqda maydoni 0.7 gektar hajmdagi stadion mavjud. Shu stadionga zamon talablariga to'la javob bera oladigan stadion qilis kerak. Bu loyiha ichiga stadionni atrofini o'rash, tungi yoritish chiroqlari bilan taminlash, volebol va basketbol maydonchasini shakllantirish, yugurtirish yo'lakchasi qilis kiradi. maydonni mahalla markaziga tutash qismiga yoshlar madaniy markazi qilis kerak. Bu markazda zamonaviy internet tarmoqlariga ega kutubxona va yozgi o'rindiqlar, besekka stol tenisi, tumik, bunsalar shakllantirish kerak.	2579	250 000	250 000	250 000			Tuman obodonlashirish boshqarmasi
13	1490400197	Guliston MFY Turkiston ko'chasining asfaltlashmagan 2000 metr joylarni asfaltlashirish ishlarini amalga oshirish	2576	800 000	800 000	800 000			Tuman obodonlashirish boshqarmasi
14	1490400030	Taxtakoprik MFY Bunyodkor ko'chasini asfaltlashirish	2525	400 000	400 000	400 000			Tuman obodonlashirish boshqarmasi





"УТВЕРЖДАЮ"  
Губернатор  
Хасангашири Бегмурдиев  
И. Абдуллаев  
2022г.

## Дефектный акт

Мы главный инженер Б. Комшагов нижеподписавшаяся комиссия в составе:  
капитан бригады З. Умарзаков  
инженер первой Р. Гошиев

составили настоящий акт о том, что произвели осмотр футбольного и волейбольного полей в МФЙ Катта Дехконобод, Кувинского района Ферганской области.

На основании осмотра и обмера было установлена необходимость выполнения следующих видов работ:

№	Наименование работ:	Ед. изм	Кол-во
<b>Футбольное поле</b>			
1	Срез плодородного грунта экскаватором толщ. 300мм	м3	359,1
2	Подстилаяющий слой из гравийно-песчанной смеси толщ. 100мм	м3	239,4
3	Подстилаяющий слой из песка толщ. 100мм	м3	239,4
4	Засыпка бульдозером грунта	м3	239,4
5	Посев газона загустованного с подготовкой почвы	м2	2394
6	Ворота футбольные с сеткой, размером 7,32x2,44м	шт	2
7	Столб уличного освещения со светильником SOLAR 100w на солнечной батарее	шт	3
<b>Волейбольное поле</b>			
1	Срез плодородного грунта экскаватором толщ. 200мм	м3	72
2	Подстилаяющий слой щебеночный толщ. 150мм	м3	54
3	Стяжка цементная толщ. 50мм	м2	360
4	Устройство универсального акрилового покрытия для игры в волейбол толщ. 15мм	м2	360
5	Столб уличного освещения со светильником SOLAR 100w на солнечной батарее	шт	3

Б. Комшагов Б. Комшагов  
З. Умарзаков З. Умарзаков  
Р. Гошиев Р. Гошиев



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

TI3786782207

1. Loyihaning turi : Shartnoma (Pudrat)
2. Loyihaning nomi: **Joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: QUVA TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI tomonidan 03.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Quva tumani yuridik  
markazi  
bosh yuristkonsulti:



N.A.LUTFULLAYEVA  
03.11.2022