алмаштириш учун

"Тасдиқлайман"
"Қашқадарё сув таъминоти"
МЧЖ бош муҳандиси
__________ Т.Якубов
"_5_" __XI__ 2022 йил.

ИЧИМЛИК ТАРМОҚЛАРИ ВА ИНШООТИ ҚУРИЛИШИ

Т Е Х Н И К Ш А Р Т №_295_

Буюртмачи:Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" давлат унитар корхонаси.
Иншоотнинг номи: Чирокчи туман "Оқ тош" махалласи худудида ичимлик сув тармоқлари қурилиши.
Манзили: Чирокчи туман "Оқ тош" махалласи.

I.ИЧИМЛИК СУВИ ТАРМОҒИГА УЛАНИШ БУЙИЧА.

1.**Ичимлик сув тармоғига уланадиган жой:** "Оқ олтин" махалласи худудида гидрогеологлар хулосасига асосан артезиан қудуқ қазиш ва тўлиқ жихозлаш, сув минораси, ТП ўрнатиш, бактериоцид биноси қуриш ва жихозлаш, қудуқ атрофини санитар химоя зонаси билан ўраш ва ичимлик сув тармоқлар тортиш лойихада аниқлансин.

2. **Уланадиган ичимлик сув қувури диаметри:** Гидравлик хисоб-китобга кўра аниқлансин.

3. Истеъмолчи ичимлик сув тармоғига уланган нуқтага кузатув қудуғи қурилсин ва зулфин (задвижка) ўрнатилсин.

4. Иншоотнинг чиқиш қисмига замонавий сув ўлчаш асбоби ўрнатилсин (уланган нуқтага ва хар бир хонадонга).

II.ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР.

1.Лойихалаштирилаётган ичимлик сув тармоғи чуқурлиги ва ўрни топотасвир ёрдамида аниклансин, тармок чукурлиги ва ўрнини белгилашда мавжуд ичимлик сув тармоқларининг жойлашуви ва чуқурликлари инобатга олинсин.

2. Ажратилган ер майдонида қурилиш даврида ёнидан ўтувчи ичимлик қувурларини мухофаза зонасини сақлаш шарт.

3.Техник шарт лойиха смета хужжатларини тайёрлаш учун берилди.

4.Ичимлик сув қувури тармоғининг тайёрланган дастлабки ЛСХ "Қашқадарё сув таъминоти" МЧЖ билан келишилсин.

5.Техник шартнинг амал қилиш муддати берилган кундан бошлаб икки йил.

Асос:"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" давлат унитар корхонаси Қашқадарё вилояти филиалининг 25.10.2022 йилдаги №782-сонли хати, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 25 апрелдаги №408-сонли қарори, Чирокчи туман сув таъминоти филиалининг техник хулосаси.

ИЧТБ бошлиғи **К.Қўйбоқоров**