

# НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

КЕЛИШИЛДИ:



ҚУСТ ТУМАНИДАГИ 15-СОҶИИ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ БУЛИМИ МУДРИ

С.СОТТИМОВ

ҚУСТ ТУМАНИДАГИ 15-СОҶИИ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ БУЛИМИ МУАССАСАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАТИ  
(наименование стройки)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>РАЗДЕЛ 1. БЛОК №1</b>			
<b>КРОВЛЯ</b>			
1	РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 0,5 М2	100МЕСТ	0,1000
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУДОННЫХ МАТЕРИАЛОВ: НА МАСТИКЕ РУДОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ	100М2	3,2000
3	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ РУДОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ К СТЕПАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 900 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ	100М	0,2230
<b>РАЗДЕЛ 2. БЛОК №2</b>			
4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	2,2500
5	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100М2	2,2500
6	РАЗБОРКА: СТРОИТЕЛИ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100М2	2,2500
7	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (ПАРАПЕТ)	М3	6,4000
8	УСТАНОВКА СТРОИТЕЛЕЙ	М3	1,9800
9	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	2,6420
10	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВОЕ	2,0000
11	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100М2	2,5900
12	КОНЬКОВАЯ ДЕТАЛЬ	М	21,5000
13	УСТРОЙСТВО ПОТЯГОВ	100М	0,4300
14	ПОТОК ВОДОСТОЧНЫЙ	М	43,0000
15	ПАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕПАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,1600
16	АНТИСЕНТИПРОВАНИЕ ПЛАСТАМИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРОГОНОВ, БАЛОК, НАКАТОВ	100М2	2,5900
17	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОИТЕЛЕЙ, МАУЭРЛАТОВ	10М3	0,4622
18	УЛУЧШЕННАЯ ПИСУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕП	100М2	0,1670
19	ОБНОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,3400

ТУЗУВЧИЛАР:

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ БУЛИМИ МУХАНДИСИ : А.ЭРГАШЕВ

БУЙОРТМАНИ ВАКИЛИ :