“Тасдиқлайман”
“Қашқадарё сув таъминоти”
МЧЖ бош мухандиси
_____________ Т.Якубов.
“ 8 ” 11 _____ 2022 йил.

Т Е Х Н И К Ш А Р Т № 342

Буюртмачи:Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси.
Иншоотнинг номи: Нишон туман “Кўксой” махалласида ичимлик сув тармоқлари қурилиши .
Манзили: Нишон туман “КУксой” махалласи.

I.ИЧИМЛИК СУВИ ТАРМОҒИГА УЛАНИШ БУЙИЧА.

1.**Ичимлик сув тармоғига уланадиган жой:** “Кўксой” махалласини ичимлик сув билан таъминлаш учун, Нишон-2 насос станциясидан чиқувчи қувурдан улансин. Ахолига ичимлик сув қувури тортиш лойихада аниқлансин.

2. Уланадиган ичимлик сув кувури диаметри: Гидравлик хисоб-китобга кўра аниқлансин.

3. Истеъмолчи ичимлик сув тармоғига уланган нуқтага кузатув қудуғи қурилсин ва зулфин (задвижка) ўрнатилсин.

4. Уланиш нуқтасига замонавий сув ўлчаш асбоби ўрнатилсин (уланган нуқтага ва хар бир хонадонга).

II.ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР.

1.Лойихалаштирилаётган ичимлик сув тармоғи чуқурлиги ва ўрни топотасвир ёрдамида аниқлансин, тармоқ чуқурлиги ва ўрнини белгилашда мавжуд ичимлик сув тармоқларининг жойлашуви ва чуқурликлари инобатга олинсин.

2. Ажратилган ер майдонида қурилиш даврида ёнидан ўтувчи ичимлик қувурларини мухофаза зонасини сақлаш шарт.

3.Техник шарт лойиха смета хужжатларини тайёрлаш учун берилди.

4.Ичимлик сув қувури тармоғининг тайёрланган дастлабки ЛСХ “Қашқадарё сув таъминоти” МЧЖ билан келишилсин.

5.Техник шартнинг амал қилиш муддати берилган кундан бошлаб икки йил.

Асос:”Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси Қашқадарё вилояти филиалининг 25.10.2022 йилдаги №782-сонли хати, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 25 апрелдаги №408-сонли қарори, Нишон туман сув таъминоти филиалининг 03.11. 2022 йилдаги техник хулосаси.

ИЧТБ бошлиғи **К.Қўйбоқоров**