



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana:04-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 63451

Obyekt nomi «Buxoro viloyati Qorako'l tumanidagi yopiq havzali va sport zalini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Buxoro viloyati Qorako'l tumanidagi yopiq havzali va sport zali.

Bosh loyihachi - "CREATIVE YOUTH PRO" MCHJ

Litsenziya O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan 2020-yil 28-iyunda berilgan. AL-001052.

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijalariga asosan.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 60233

1. Loyihalash uchun asos

1.1 Buyurtmachi tomonidan berilgan loyiha topshirig'i.

1.2 Belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1 Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Loyihada loyiha topshirig'iga, belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonli dalolatnomaga muvofiq ishlarning tarkibi va turlari ko'zda tutilgan.

Basseyn 25x18m.

Qo'shimchaishlar . qisman devor yuzalarni yaxshilangan suvoq bilan suvoqlash , fasad qismini eski bo'yoqdan tozalash , tashqi fasad qismini fasad bo'yog'i bilan bo'yash , otkos tashqi qisimni bo'yoqdan tozalash , fasad bo'yog'i bilan atkos qismin bo'yash , lesalar o'rnatish , sokol qismini eski bo'yog'ini tozalash , fasad bo'yog'l bilan sokl qismini bo'yash , shiftni eski bo'yoni 35 % tozalab yangidan suvli emulsiya bilan bo'yash

Sportzal binosi 30x18m.

Qo'shimchaishlar. qisman devor yuzalarni yaxshilangan suvoq bilan suvoqlash , fasad qismini eski bo'yoqdan tozalash , tashqi fasad qismini fasad bo'yog'i bilan bo'yash , otkos tashqi qisimni bo'yoqdan tozalash , fasad bo'yog'i bilan atkos qismin bo'yash , lesalar o'rnatish , sokol qismini eski bo'yog'ini tozalash , fasad bo'yog'l bilan sokl qismini bo'yash qurilish chiqindilarini yuklash chiqarib tashlash

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlari: Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan smeta hujjatlari "SHNK" smeta resurs normalari to'plamlari bo'yicha resurs usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Smeta hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: lokal resurslar qaydnomasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisobkitobi. Ob'ektning tavsiya etilgan narxi, qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalari narxlari, mashinalarni va mexanizmlarini ekspluatatsiyasi, qurilish mahsulotlari uchun transport xarajatlari miqdori buyurtmachi tomonidan 2022 yil 20 sentabrda tasdiqlangan 20/2-sonli ma'lumotlarga asosan qabul qilindi. Tavakkalchlik koeffitsiyenti qabul qilinmasin.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha ko'rib chiqildi va tasdiqlandi: Izohlarsiz buyurtmachi bilan:

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalari bo'yicha ish tartibida loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- qurilish materiallarining narxi tuzatildi.

6.2. Ekspert tekshiruv natijalariga ko'ra **buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz qo'shimcha qiymat solig'i bilan** 88 147,536 ming so'm miqdorida taqdim etilgan smeta qiymati 8 148,217 ming so'mga kamaytirilib, **79 999,319 ming so'm** qilib belgilandi.

Shu jumladan:

Qurilish montaj ishlari - 69 564,625 ming so'm.

Qo'shimcha qiymat solig'i - 10 434,694 ming so'm.

6.3 Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi loyiha-smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda **«Buxoro viloyati Qorako'l tumanidagi yopiq havzali va sport zalini joriy ta'mirlash»** ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqib tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Arxitektura va qurilish qismi bo'yicha: Z.Viryaskina.

Smeta qismi bo'yicha: B.Karimov.

Bosh mutaxassis: Viryaskina Zoya Petrovna 438354628

Ishtirokchi ekspertlar:

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ООО «CREATIVE YOUTH PROJECT»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

*ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРЫТОГО
ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА И СПОРТИВНОГО
ЗАЛА КАРАКУЛЬСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ
ОБЛАСТИ*

ТОМ IV

Сметная документация.

г.Бухара 2022г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ООО «CREATIVE YOUTH PROJECT»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

*ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРЫТОГО
ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА И СПОРТИВНОГО
ЗАЛА КАРАКУЛЬСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ
ОБЛАСТИ*

ТОМ IV

*Книга 4.1. Расчет стартовой стоимости в текущих
ценах, ведомости потребных ресурсов,
локальные ресурсные ведомости.*

Директор



Кузиев М.

Бухара 2022г.

Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

Стройка - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРЫТОГО ПЛАВАТЕЛЬНОГО
БАССЕЙНА И СПОРТИВНОГО ЗАЛА КАРАКУЛЬСКОГО РАЙОНА
БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект - СВОДНАЯ

| № п.п | Наименование затрат | Стоимость (тыс.сум) |
|-------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ | 0,000 |
| 2 | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ | 21287,516 |
| 3 | ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 37133,804 |
| 4 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ) | 343,704 |
| 5 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА | 0,000 |
| 6 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА | 10577,704 |
| 7 | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ | 221,897 |
| 8 | ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 0,000 |
| 9 | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ | 69564,625 |
| 10 | НДС | 10434,694 |
| 11 | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС | 79999,319 |
| 12 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА | 0,000 |
| 13 | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА | 79999,319 |
| 14 | СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ | 0,000 |

ЗАКАЗЧИК

М.П.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с письмом руководства _____ за № _____ на составление сметной документации по текущему ремонту, проведен расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту

Стройка - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРЫТОГО ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА И СПОРТИВНОГО ЗАЛА КАРАКУЛЬСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Стоимость определена согласно составленной локальной ресурсной ведомости.

Затраты труда рабочих-строителей составляют **1776,647** чел/час.

Расчет заработной платы принят, согласно данным каталога текущих цен на материально-технические ресурсы за _____ квартал _____ года, среднечасовая зарплата рабочих-строителей с _____ года по _____ года по Бухарской области составила – _____ сум без учета отчислений на социальное страхование. Отчисление на социальное страхование принято в размере 12%.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по каталогу текущих цен за _____ квартал _____ года (на основании письма _____)

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно перечня усреднённых прогнозируемых цен маш-часа машин и механизмов (без НДС) на 01.01.2020г., остальное по каталогу 4-кв. 2019г. (на основании письма _____)

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно письма руководства _____ за № _____ в пределах 18% от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Транспортные расходы на материалы приняты в размере 5%. Заготовительно-складские расходы не учтены.

Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах по объекту

Стройка - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРЫТОГО ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА И СПОРТИВНОГО ЗАЛА КАРАКУЛЬСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

определилась в сумме **79999,319** тыс.сум.

(семьдесят девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч триста девятнадцать сум) с учетом НДС.

Составила:



Камалитдинова Р.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРЫТОГО ПЛАВАТЕЛЬНОГО
БАССЕЙНА И СПОРТИВНОГО ЗАЛА КАРАКУЛЬСКОГО
РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СВОДНАЯ

ОБЪЕКТНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

| № п/п | Наименование материалов и конструкций | Единица измерения | Количество | Стоимость в текущих ценах | |
|-------|---------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|---------------|
| | | | | единицы | На весь объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Ресурсы по нормам ШНК

ЗАТРАТЫ ТРУДА

| | | | | | |
|---|--|---------------|-----------------|--|--|
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1776,646675 | | |
| 2 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 2,513190 | | |
| | ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ) | ЧЕЛ.-Ч | 1776,647 | | |

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

| | | | | | |
|---|--|--------|----------|----------|------------------|
| 1 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | МАШ.-Ч | 1,699360 | 76946,00 | 130758,95 |
| 2 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т) | МАШ.-Ч | 0,485782 | 1207,00 | 586,34 |
| 3 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 8,928969 | 18892,00 | 168686,08 |
| 4 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,800630 | 54548,00 | 43672,77 |
| | ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ | | | | 343704,14 |

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

| | | | | | |
|----|---|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 1 | ВОДА | М3 | 7,153498 | 500,00 | 3576,75 |
| 2 | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 "CRAUZIT" | КГ | 1564,170000 | 1200,00 | 1877004,00 |
| 3 | ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ/ | | | | |
| 4 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,008322 | 1250000,00 | 104020,00 |
| 5 | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ | Т | 0,003366 | 388500,00 | 1307,69 |
| 6 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,009372 | 7000000,00 | 65604,00 |
| 7 | КРАСКА "SAND-TEX" | КГ | 947,887020 | 8000,00 | 7583096,16 |
| 8 | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ | КГ | 0,530640 | 15294,00 | 8115,61 |
| 9 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,010032 | 880000,00 | 8828,16 |
| 10 | ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ | Т | 0,066573 | 5432182,00 | 361635,57 |
| 11 | ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ | Т | 0,023182 | 8800000,00 | 203998,08 |
| 12 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ | Т | 0,225872 | 11000000,00 | 2484592,00 |
| 13 | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72% | ШТ | 0,673200 | 2170,00 | 1460,84 |
| 14 | ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ | ШТ | 39,104250 | 2000,00 | 78208,50 |
| 15 | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ | М3 | 0,000581 | 10330,00 | 6,00 |
| 16 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 31,283400 | 12250,00 | 383221,65 |
| 17 | ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ | КГ | 397,299180 | 10000,00 | 3972991,80 |
| 18 | РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ | М3 | 1,505240 | 203978,00 | 307035,84 |
| 19 | ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ | М3 | 0,078993 | 1904348,00 | 150430,16 |
| 20 | ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ | М2 | 29,841800 | 43250,00 | 1290657,85 |
| 21 | ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ | Т | 0,307195 | 4509991,00 | 1385446,69 |
| 22 | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | 1000М2 | 0,000211 | 12250000,00 | 2587,20 |
| 23 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 3,311528 | | 0,00 |
| | ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ | | | | 20273824,55 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРЫТОГО ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА И СПОРТИВНОГО ЗАЛА КАРАКУЛЬСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

Форма N 5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 0

(локальная ресурсная смета)

СВОДНАЯ, СВОДНАЯ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Обозначение

| № п.п. | Шифры единиц измерения и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | |
|---|--|---|-------------------|------------|--------------|
| | | | | из сметы | из накладных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| РАЗДЕЛ 1. БАССЕЙН 25X18М | | | | | |
| РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 1 | E41-010-01 | ЧАСТИЧНАЯ УЛУЧШЕННАЯ ПИТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН | 100M2 | 0,6570 | |
| 1.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 201,84 | 172,8490 |
| 1.2 | 172 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т) | МАШ-Ч | 0,71 | 0,46647 |
| 1.3 | 1019 | ВОДА | М3 | 0,35 | 0,22905 |
| 1.4 | 43545 | РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ | М3 | 2,2 | 1,4454 |
| 1.5 | 40099 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | T | 4,84 | 3,1709 |
| 2 | E42-041-01 | ОЧИСТКА ФАСАДА ОТ СТАРОЙ КРАСКИ | 100M2 | 5,9440 | |
| 2.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 20,8 | 127,6352 |
| 3 | E1804-034-01 ЮП. 6 | ФАСАДНАЯ ОКРАСКА ФАСАДА ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ | 100M2 | 5,9440 | |
| 3.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 54,01 | 321,0154 |
| 3.2 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,57 | 3,3881 |
| 3.3 | 1019 | ВОДА | М3 | 0,44 | 2,6154 |
| 3.4 | 21892 | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 "CRAUZIT" ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ | КТ | 100 | 594,4 |
| 3.5 | 31089 | КРАСКА "SAND-TEX" | КТ | 60,6 | 360,2064 |
| 3.6 | 34402 | ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ | ШТ | 2,5 | 14,86 |
| 3.7 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | M2 | 2 | 11,888 |
| 3.8 | 38725 | ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ | КТ | 25,4 | 150,9776 |
| 4 | E42-041-01 | ОЧИСТКА ОТКОСОВ ОТ СТАРОЙ КРАСКИ | 100M2 | 0,3124 | |
| 4.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 20,8 | 6,4979 |
| 5 | E1804-034-01 ЮП. 6 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА "SAND-TEX" | 100M2 | 0,3124 | |
| 5.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 54,01 | 16,8727 |
| 5.2 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,57 | 0,178068 |
| 5.3 | 1019 | ВОДА | М3 | 0,44 | 0,137456 |
| 5.4 | 21892 | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 "CRAUZIT" ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ | КТ | 100 | 31,24 |
| 5.5 | 31089 | КРАСКА "SAND-TEX" | КТ | 60,6 | 18,9314 |
| 5.6 | 34402 | ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ | ШТ | 2,5 | 0,781 |
| 5.7 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | M2 | 2 | 0,6248 |
| 5.8 | 38725 | ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ | КТ | 25,4 | 7,935 |
| 6 | E1200-008-01 | УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ | 100M2 | 5,9440 | |
| ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ) | | | | | |
| 6.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 13,4 | 79,6496 |
| 6.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,03 | 0,17832 |
| 6.3 | 2501 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,03 | 0,17832 |
| 6.4 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | T | 0,0014 | 0,008322 |
| 6.5 | 32507 | ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ | T | 0,0112 | 0,066573 |
| 6.6 | 32522 | ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ | T | 0,0039 | 0,023182 |
| 6.7 | 3173 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ | T | 0,038 | 0,225872 |
| 7 | E1807-001-02 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ | 100M2 | 3,8000 | |
| 7.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 43,5 | 165,3 |
| 7.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,07 | 0,266 |
| 7.3 | 2501 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,07 | 0,266 |
| 7.4 | 44002 | ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ | M3 | 0,009 | 0,0342 |
| 7.5 | 16022 | ШЕЛТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТИМ ДАННЫМ | M2 | 3,4 | 12,92 |
| 7.6 | 40994 | ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ | T | 0,035 | 0,133 |
| 8 | E42-041-01 | ОЧИСТКА ПОКОЛЯ ОТ СТАРОЙ КРАСКИ | 100M2 | 0,8380 | |
| 8.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 20,8 | 17,4304 |
| 9 | E1804-034-01 ЮП. 6 | ОКРАСКА ПОКОЛЯ ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ | 100M2 | 0,8380 | |
| 9.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 54,01 | 45,2604 |
| 9.2 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,57 | 0,47766 |
| 9.3 | 1019 | ВОДА | М3 | 0,44 | 0,36872 |
| 9.4 | 21892 | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 "CRAUZIT" ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ | КТ | 100 | 83,8 |
| 9.5 | 31089 | КРАСКА "SAND-TEX" | КТ | 60,6 | 50,7828 |
| 9.6 | 34402 | ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ | ШТ | 2,5 | 2,095 |
| 9.7 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | M2 | 2 | 1,676 |
| 9.8 | 38725 | ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ | КТ | 25,4 | 21,2852 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|------------------------|---|-------|--------|-----------|
| 08 | Е12-017-06 | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100M2 | 8,1320 | |
| 091 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 0,78 | 0,495 |
| 092 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,11 | 0,070 |
| 093 | 152 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,11 | 0,070 |
| 094 | 200 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,08 | 0,050 |
| 095 | 1019 | ВОДА | М3 | 0,24 | 0,015 |
| 096 | 2063 | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ | Т | 0,020 | 0,001 |
| 097 | 2064 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,075 | 0,005 |
| 098 | 2064 | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ | КТ | 4,82 | 0,304 |
| 099 | 0710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,076 | 0,005 |
| 100 | 14287 | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72% | МТ | 0,1 | 0,007 |
| 101 | 1552 | ПЕМЗА ШТАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ | М1 | 0,044 | 0,003 |
| 102 | 2067 | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | 100M2 | 0,006 | 0,0004 |
| РАЗДЕЛ 3. СПОРТ ЗАЛ 30X18М | | | | | |
| РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 09 | Е12-019-01 | Частичная улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 100M2 | 0,0272 | |
| 091 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 20,54 | 0,49 |
| 092 | 152 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т) | МАШ-Ч | 0,71 | 0,0052 |
| 093 | 1019 | ВОДА | М3 | 0,35 | 0,0025 |
| 094 | 4043 | РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ | М3 | 2,2 | 0,0084 |
| 095 | 1009 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 4,84 | 0,13048 |
| 10 | Е12-041-01 | Очистка фасада от старой краски | 100M2 | 8,2273 | |
| 091 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 20,8 | 171,1278 |
| 11 | Е1204-034-01 2002.6 | ОКРАСКА ФАСАДА ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ | 100M2 | 8,2273 | |
| 091 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 54,01 | 444,3565 |
| 092 | 152 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,57 | 4,6896 |
| 093 | 1019 | ВОДА | М3 | 0,44 | 3,62 |
| 094 | 2063 | СУХАЯ РАСТВОРИМАЯ СМЕСЬ SF-03 "CRAUZIT" ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ | КТ | 100 | 822,73 |
| 095 | 1009 | КРАСКА "SAND-TEX" | КТ | 60,6 | 498,5744 |
| 096 | 1440 | ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ | ШТ | 2,5 | 20,5682 |
| 097 | 0938 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 2 | 16,4546 |
| 098 | 0729 | ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ | КТ | 25,4 | 208,0734 |
| 12 | Е12-041-01 2002.6 | Очистка откосов от старой краски | 100M2 | 0,2480 | |
| 091 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 20,8 | 5,1584 |
| 13 | Е1204-034-01 2002.6 | ОКРАСКА ОТКОСОВ ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ | 100M2 | 0,2480 | |
| 091 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 54,01 | 13,3945 |
| 092 | 152 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,57 | 0,14136 |
| 093 | 1019 | ВОДА | М3 | 0,44 | 0,10912 |
| 094 | 2063 | СУХАЯ РАСТВОРИМАЯ СМЕСЬ SF-03 "CRAUZIT" ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ | КТ | 100 | 24,8 |
| 095 | 1009 | КРАСКА "SAND-TEX" | КТ | 60,6 | 15,0288 |
| 096 | 1440 | ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ | ШТ | 2,5 | 0,62 |
| 097 | 0938 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 2 | 0,496 |
| 098 | 0729 | ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ | КТ | 25,4 | 6,2992 |
| 14 | Е1007-001-02 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ | 100M2 | 4,9770 | |
| 091 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 43,5 | 216,4995 |
| 092 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,07 | 0,34839 |
| 093 | 200 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,07 | 0,34839 |
| 094 | 1002 | ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ | М3 | 0,009 | 0,044793 |
| 095 | 1002 | ШПТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТИМ ДАННЫМ | М2 | 3,4 | 16,9218 |
| 096 | 0704 | ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ | Т | 0,035 | 0,174195 |
| 15 | Е12-041-01 | Очистка потолка от старой краски | 100M2 | 0,0720 | |
| 091 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 20,8 | 1,4976 |
| 16 | Е1204-034-01 2002.6 | ОКРАСКА ПОТОЛКА ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ | 100M2 | 0,0720 | |
| 091 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 54,01 | 3,8887 |
| 092 | 152 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,57 | 0,04164 |
| 093 | 1019 | ВОДА | М3 | 0,44 | 0,03168 |
| 094 | 2063 | СУХАЯ РАСТВОРИМАЯ СМЕСЬ SF-03 "CRAUZIT" ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ | КТ | 100 | 7,2 |
| 095 | 1009 | КРАСКА "SAND-TEX" | КТ | 60,6 | 4,3632 |
| 096 | 1440 | ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ | ШТ | 2,5 | 0,18 |
| 097 | 0938 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 2 | 0,144 |
| 098 | 0729 | ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ | КТ | 25,4 | 1,8288 |
| 17 | Е1201-050-01 | ПОГРУЗочно-РАЗГРУЗочные работы при автомобильных перевозках, мусор строительный с погрузкой вручную; погрузка | Т | 3,3200 | |
| 091 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 0,5777 | 1,918 |
| 092 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,29 | 0,9628 |
| 093 | 163 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | МАШ-Ч | 0,29 | 0,9628 |
| 18 | Е1201-0010 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 | Т | 3,3200 | |
| 091 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,1052 | 0,349264 |
| 092 | 163 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | МАШ-Ч | 0,1052 | 0,349264 |
| Итого по локальной ресурсной ведомости: | | | | | |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | |
| 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | | 1776,0805 |
| 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | | 2,1259 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|----|---|--------|---|----------|
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 1 | 08 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | MADE-R | | 1,2021 |
| 2 | 08 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КИ (Т) | MADE-R | | 0,00780 |
| 3 | 08 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | MADE-R | | 0,003 |
| 4 | 08 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | MADE-A | | 0,0000 |
| МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | |
| 5 | 08 | ВОДА | M3 | | 7,000 |
| 6 | 08 | СУХАЯ РАСТВОРИМАЯ СМЕСЬ SF-03 "CRAUZIT" ЛШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ | КТ | | 0,00117 |
| 7 | 08 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | T | | 0,00002 |
| 8 | 08 | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ | T | | 0,00000 |
| 9 | 08 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | T | | 0,00000 |
| 10 | 08 | КРАСКА "SAND-TEX" | КТ | | 0,00000 |
| 11 | 08 | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ | КТ | | 0,00000 |
| 12 | 08 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | T | | 0,00002 |
| 13 | 08 | ПОКРОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ | T | | 0,00000 |
| 14 | 08 | ПРОВОДКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ | T | | 0,00000 |
| 15 | 08 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ | T | | 0,00000 |
| 16 | 08 | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72% | ШТ | | 0,0000 |
| 17 | 08 | ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ | ШТ | | 0,0000 |
| 18 | 08 | БЕНЗА ШЛАКОВАЯ (ШЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ | M3 | | 0,00000 |
| 19 | 08 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | M2 | | 0,0000 |
| 20 | 08 | ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ | КТ | | 0,0000 |
| 21 | 08 | РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ | M3 | | 0,0000 |
| 22 | 08 | ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ | M3 | | 0,00000 |
| 23 | 08 | ШЛЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ | M2 | | 29,8418 |
| 24 | 08 | ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ | T | | 0,307155 |
| 25 | 08 | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | 1000M2 | | 0,000211 |
| 26 | 08 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | T | | 3,3115 |

«TASDIQLAYMAN»

Qorako'l tuman

Sport maktabi direktori

F. Fayzullayev

2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

"Buxoro viloyati Qorako'l tumanidagi yopiq havzasi va sport zalini joriy ta'mirlash".

Biz, quyida imzo chekkan komissiya: sport maktabi boshlig'i Sh.Davronov, bosh hisobchi Q.Muxtorov, xo'jalik bo'limi boshlig'i Sh.Norov bugun binoni texnik ko'rikdan o'tkazdik. Buxoro viloyati Qorako'l tumanidagi yopiq havzasi va sport zalini joriy ta'mirlash, shundan so'ng ular quyidagi ta'mirlash va qurilish ishlarining ro'yxatini tuzdilar:

| № п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | |
|------------------------------------|--|---|---|------------------|---------------------|
| | | | | на ед. измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| РАЗДЕЛ 1. БАССЕЙН 25X18М | | | | | |
| РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 1 | E61-010-01 | ЧАСТИЧНАЯ УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН | 100M2 | | 0,6570 |
| 2 | E62-041-01 | ОЧИСТКА ФАСАДА ОТ СТАРОЙ КРАСКИ | 100M2 | | 5,9440 |
| 3 | E1504-034-01 ДОП. 6 | ФАСАДНАЯ ОКРАСКА ФАСАДА ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ | 100M2 | | 5,9440 |
| 4 | E62-041-01 | ОЧИСТКА ОТКОСОВ ОТ СТАРОЙ КРАСКИ | 100M2 | | 0,3124 |
| 5 | E1504-034-01 ДОП. 6 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛНМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА "SAND-TEX" | 100M2 | | 0,3124 |
| 6 | E1201-008-01 | УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ | 100M2 ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ) | | 5,9440 |
| 7 | E0807-001-02 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ | 100M2 | | 3,8000 |
| 8 | E62-041-01 | ОЧИСТКА ЦОКОЛЯ ОТ СТАРОЙ КРАСКИ | 100M2 | | 0,8380 |
| 9 | E1504-034-01 ДОП. 6 | ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ | 100M2 | | 0,8380 |
| 10 | E62-017-06 | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100M2 | | 0,1320 |
| РАЗДЕЛ 3. СПОРТ ЗАЛ 30X18М | | | | | |
| РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 11 | E61-010-01 | ЧАСТИЧНАЯ УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН | 100M2 | | 0,0272 |
| 12 | E62-041-01 | ОЧИСТКА ФАСАДА ОТ СТАРОЙ КРАСКИ | 100M2 | | 8,2273 |
| 13 | E1504-034-01 ДОП. 6 | ОКРАСКА ФАСАДА ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ | 100M2 | | 8,2273 |
| 14 | E62-041-01 | ОЧИСТКА ОТКОСОВ ОТ СТАРОЙ КРАСКИ | 100M2 | | 0,2480 |
| 15 | E1504-034-01 ДОП. 6 | ОКРАСКА ОТКОСОВ ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ | 100M2 | | 0,2480 |
| 16 | E0807-001-02 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ | 100M2 | | 4,9770 |
| 17 | E62-041-01 | ОЧИСТКА ЦОКОЛЯ ОТ СТАРОЙ КРАСКИ | 100M2 | | 0,0720 |
| 18 | E1504-034-01 ДОП. 6 | ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ | 100M2 | | 0,0720 |
| 19 | E311-050-01 | ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ, МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА | T | | 3,3200 |
| 20 | E310-1010 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 | T | | 3,3200 |

Ta'lim ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari

SH.Davronov

Bosh hisobchi:

K.Muxtorov

Xo'jalik ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari:

SH.Norov



(Handwritten signature)

(Handwritten signature: N. Kuznetsov)