


«SHARQONALOYIXA»

MAS'ULIYATI

CHEKLANGAN

JAMIYAT

Сурхондарё вилояти Термиз ш. Тараққийёт кучаси 15 -а – уй тел:93-639-87-64 тел:93-795-30-00



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт школы №31 и филиал в махалл "Тасмасой" Денауского района Сурхандарьинской области.

ТЕРМЕЗ – 2022 з.

« SHARQONALOYIXA »

MAS'ULIYATI

CHEKLANGAN

JAMIYAT

Сурхондарё

вилояти

Термиз

ш.


Тараққийёт

кучаси

15 -а – уй

тел:93-639-87-64

тел:93-795-30-00



Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

ОБЪЕКТ: - Капитальный ремонт школы №31 и филиал в махалле "Тасмасой" Денауского района Сурхандарьинской области

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № _____

ДИРЕКТОР

ИСКАНДАРОВА



Термез - 2022 г.

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №31 В МАХАЛЛЕ "ТАСМАСОЙ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ОБОРУДОВАНИЕ, С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ 2%	38 942,46
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ 5%	592 995,9
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	212 780,153
4	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	15 826,828
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	860 545,360
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	144 109,148
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ	3 214,894
9	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0,000
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	1 007 869,402
11	НДС 15%	151 180,410
12	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДСАМИ	1 159 049,813
13	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА 3%	39 306,907
14	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	1 198 356,720

ЗАКАЗЧИК
МП



ГЕН ПРОЕКТИРОВЩИК



ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №31 В МАХАЛЛЕ "ТАСМАСОЙ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ смет	Наименование ведомостей потребных ресурсов	Затраты труда	Строительные машины	Строительные материалы	Оборудование	Кабельно продукция	ВСЕГО
ШКОЛА №31							
							155 206 491
1	РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	64 938 216,53	1 090 205,94	89 178 068,44			235 090 988
2	РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФИЛИАЛ	61 058 600,45	1 815 035,57	172 217 351,72			24 920 741
3	ОТОПЛЕНИЯ ФИЛИАЛ	5 684 133,63	335 281,87	10 033 825,15	8 867 500,00		30 627 756
4	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ ФИЛИАЛ	7 758 367,48	1 598 185,68	11 197 183,17	8 586 000,00	1 488 020,00	17 257 988
5	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ФИЛИАЛ	7 352 062,18	1 488 668,17	729 018,77	6 012 423,00	1 675 815,50	18 575 661
6	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ФИЛИАЛ	2 175 069,65	22 511,51	1 525 702,10	14 394 538,70	457 838,70	303 669 371
7	МИНИ ПОЛЯ	56 409 573,22	6 899 542,21	240 360 255,70			18 970 136
8	ДРЕНАЖНОЕ ПОЛИВАНИЕ МИНИ ПОЛЯ	1 449 158,68	72 458,95	17 448 518,80			12 232 758
9	ОСВЕЩЕНИЕ МИНИ ПОЛЯ	2 933 696,09	1 398 642,90	7 075 025,56	318 424,00	506 969,58	15 129 613
10	БЛАГОУСТРОЙСТВО	3 021 275,38	1 106 295,11	11 002 042,91			831 681 503
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	212 780 153	15 826 828	560 766 992	38 178 886	4 128 644	28 863 857
	Транспорт привозных материалов 5%,оборудование 2%,кабельная продукция 1,5%			28 038 350	763 578	61 930	860 545 360
	ВСЕГО:	212 780 153	15 826 828	588 805 342	38 942 463	4 190 573	



**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №31 В МАХАЛЛЕ "ТАСМАСОЙ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНЕ
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК-А

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в базисном уровне	
				единицы	всего
1	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНИП					
<i>Затраты труда</i>					
1.	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3477,018	18676,41	64938216,5
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20,82314	0	0,0
	Итого по трудовым ресурсам	СУМ			64938216,53
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (д.с.)	маш.-ч	0,051968	120000	6236,2
2	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,132608	72437	9605,7
3	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	23,954	655	15689,9
4	Дрели электрические	маш.-ч	32,59702	890	29011,3
5	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	0,163072	85750	13983,4
6	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	0,150528	96857	14579,7
7	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	0,011648	156716	1825,4
8	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин	маш.-ч	5,824	58500	340704,0
9	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,121346	150368	18246,6
10	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	0,130849	5100	667,3
11	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,424945	366	521,5
12	Шуруповерты	маш.-ч	3,4371	1000	3437,1
13	Машины подвтомоечные 6000 л	маш.-ч	0,032032	117446	3762,0
14	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	71,6724	1000	71672,4
15	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	6,455218	11609	74938,6
16	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,985	5800	11513,0
17	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,780784	58500	279675,9
18	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,099937	58500	181346,3
19	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3525	1077	379,6
20	Пылесосы промышленные	маш.-ч	8,58024	1000	8580,2
21	Дрели электрические	маш.-ч	4,14625	890	3690,2
22	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,1395	1000	139,5
	Итого по строительным машинам	СУМ			1090205,94
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/ фракции 5-20 мм	м3	1,1424	334550,03	382190,0
2	Вода	м3	0,575645	760	437,5
3	Вода	м3	6,164288	760	4684,9
4	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый: 1:2,0	м3	0,007676	515386,44	3955,8
5	Раствор цементно-песчаный М-150	м3	5,2122	458154,51	2387992,9
6	Уголок наружный для пластикового плинтуса	шт	11,97	1000	11970,0
7	Уголок внутренний для пластикового плинтуса	шт	11,97	1000	11970,0
8	Соединитель для пластикового плинтуса	шт	68,4	1641	112244,4
9	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса	шт	27,36	435	11901,6
10	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,001725	690000	1190,4
11	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,040378	11600000	468379,0
12	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0,000154	8200000	1258,8
13	Гвозди строительные	т	0,003479	8200000	28531,1
14	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,00117	565100	660,9
15	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм	10 шт	44,973	* 750	33729,8

1	4	5	6	7	8
16	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т белая	т	0,0124	7220000	89528,0
17	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0	т	0,00155	20604000	31936,2
18	Краски водоземлюсионные	т	0,378075	7220000	2729701,5
19	Лак ХС-76 химстойкий	т	0,058125	10800000	627750,0
20	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0,016076	7400000	118958,7
21	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0,001838	7400000	13597,5
22	Краски перхлорвиниловые	т	0,06323	10700000	676564,2
23	Грунтовка 2-х компонентная	кг	84,12	9750	820170,0
24	Грунтовка на основе микрокальцита	кг	159,272	9750	1552902,0
25	Олифа комбинированная К-2	т	0,013175	10000000	131750,0
26	Олифа комбинированная К-3	т	0,003795	10000000	37950,0
27	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,009439	10000000	94385,0
28	Клей "Бустилат"	т	0,19795	5217391	1032782,5
29	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0,01286	1100000	14146,4
30	Шпатлевка клеевая	т	0,274563	1100000	302018,8
31	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,043545	1100000	47899,5
32	Покрытие из 2-х компонентных систем на основе эпоксидной смолы	кг	560,8	2160	1211328,0
33	Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове толщиной 2,5мм	м2	117,81	38200	4500342,0
34	Линолеум резиновый на теплозвукоизолирующей подоснове (релин) толщиной 2,0мм	м2	286,008	110000	31460880,0
35	Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм	м2	79,825	14260	1138304,5
36	Уайт-спирит	т	0,010717	10500000	112528,5
37	Аммоний серноокислый (сульфат аммония) очищенный	т	0,0248	2355774	58423,2
38	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	0,037975	2355774	89460,5
39	Кислород технический газообразный	м3	0,2925	3500	1023,8
40	Контакт керосиновый	т	0,002713	7155000	19407,9
41	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	0,0031	0	0,0
42	Ацетилен газообразный технический	м3	0,045	0	0,0
43	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях марка по проекту	т	0,01125	670415	7542,2
44	Электроды диаметром 2 мм Э42	т	0,0155	8478261	131413,0
45	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,0015	8478261	12717,4
46	Шуруп самонарезающий (ТН) 3,5/35 мм	шт	449,73	250	112432,5
47	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,007235	0	0,0
48	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	9,37835	5700	53456,6
49	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,81375	3350000	2726062,5
50	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,005848	3200000	18713,6
51	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0,00112	3100000	3472,0
52	Пахла пропитанная	кг	7,8948	2500	19737,0
53	Ерши металлические	кг	2,74125	500	1370,6
54	Совол пластификаторный	т	0,0031	0	0,0
55	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ	т	0,018876	20604000	388913,9
56	Растворы тяжелые цементно-известковые	м3	3,61834	400703,28	1449880,7
57	Ветошь	кг	4,727983	2500	11820,0
58	Плинтуса для полов пластиковые	м	172,71	4800	829008,0
59	Диск полировочный д 125 мм	шт	31,8544	5000	159272,0
60	Нашельник размером 34x13 мм	м	86,8	902	78293,6
61	Бумага шлифовальная	1000м2	0,00046	0	0,0
62	Строительный мусор	т	10,83585	0	0,0
63	Лак водно-дисперсионный "STONEMIX" на основе акрила	кг	302,6168	17634	5336344,7
64	Смесь универсальная декоративная "STONEMIX" на основе травертина	кг	2787,26	6900	19232094,0
Итого по материальным ресурсам		СУМ			80947379,98
Ресурсы по проекту					
1	ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ХРОМИРОВАННЫХ ТРУБ Д-50ММ	М	7,5	530000	3975000,0
2	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ С ЗАМКМ ОСТЕКЛЕНИЕ (0,9Х2,2)	М2	1,98	550000	1089000,0
3	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ С ЗАМКМ ОСТЕКЛЕНИЕ (1,3Х2,2)	М2	2,86	550000	1573000,0

1	4	5	6	7	8
4	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ БЕЛЫЕ С ФРАМУГОЙ (1,3X1,9)	М2	2,47	645218	1593688,5
	Итого ресурсы по проекту	СУМ			8230688,46
					89178068,44

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №31 В МАХАЛЛЕ "ТАСМАСОЙ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНЕ
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК-А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6

РАЗДЕЛ 1. ДВЕРЫ

1	E1001-039-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0484	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	5,0472
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,65	0,17666
1.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,080344
1.4	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,79	0,086636
1.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,096316
1.6	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,005082
1.7	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0236	0,001142
1.8	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,000102
1.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,0002
1.10	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,000774
1.11	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,003872
1.12	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	5,2272
1.13	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	1,815
2	C535	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ С ЗАМКОН ОСТЕКЛЕНИЕ (1,3X2,2)	М2	2,8600	
3	C535	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ С ЗАМКОН ОСТЕКЛЕНИЕ (0,9X2,2)	М2	1,9800	
4	E1001-039-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0247	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	2,5757
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,65	0,090155
4.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,041002
4.4	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,79	0,044213
4.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,049153
4.6	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,002594
4.7	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0236	0,000583
4.8	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,000052
4.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000102
4.10	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,000395
4.11	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,001976
4.12	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	2,6676
4.13	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	0,92625
5	C535	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ БЕЛЫЕ С ФРАМУГОЙ (1,3X1,9)	М2	2,4700	

РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ РЕЛИН

1	2	3	4	5	6
6	E1101-055-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО НАЛИВНЫХ ПОЛОВ ИЗ 2-КОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ	100 М2 ПОЛА	2,8040	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,52	119,2261
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,16	0,44864
6.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,69	21,5628
6.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,44864
6.5	3008	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	3,06	8,5802
6.6	31640	ГРУНТОВКА 2-Х КОМПОНЕНТНАЯ	КГ	30	84,12
6.7	31941	ПОКРЫТИЕ ИЗ 2-Х КОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ	КГ	200	560,8
7	E1101-037-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	2,8040	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,06	131,9562
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,88	2,4675
7.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,0094
7.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	1,4581
7.5	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05	0,1402
7.6	32037	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОД ОСНОВЕ (РЕЛИН)	М2	102	286,008
7.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	1,402
8	E1101-040-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	1,1000	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,66	7,326
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,033
8.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	1,463
8.4	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,01	2,211
8.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,033
8.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	7,7
8.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	7,7
8.8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	44
8.9	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	17,6
8.10	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	28,93
8.11	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263	289,3
8.12	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101	111,1
РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ					
9	E62-006-04	ОЧИСТКА ОТ СТАРОЙ ОКРАСКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	100М2	0,5750	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	35,57	20,4528
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,14	0,0805
9.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,0575
9.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,023
9.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0066	0,003795
9.6	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0004	0,00023
9.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,16	0,092
9.8	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0008	0,00046
10	E1504-025-03 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	0,5750	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,37	29,5378
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,07475
10.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0115
10.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,06325
10.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0116	0,00667
10.6	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,054	0,03105

1	2	3	4	5	6
10.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0024	0,00138
10.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,483
10.9	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,025	0,014375
10.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,17825
РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ					
11	Е1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,1550	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	45,634
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,27	1,4668
11.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	10,4759
11.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	1,4668
11.5	9219	ВОДА	МЗ	3,5	4,0425
11.6	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	МЗ	2,04	2,3562
12	Е1101-011-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 К-4 (ДО 20 ММ)	100М2	1,1550	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2	2,31
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,84	0,9702
12.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,28	10,7184
12.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,9702
12.5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	МЗ	2,04	2,3562
13	Е1101-036-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	1,1550	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,4	48,972
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,85	0,98175
13.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,40425
13.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,5775
13.5	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05	0,05775
13.6	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОСНОВЕ	М2	102	117,81
13.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,5775
14	Е1101-040-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,6100	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,66	4,0626
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,0183
14.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	0,8113
14.4	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,01	1,2261
14.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0183
14.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	4,27
14.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	4,27
14.8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	24,4
14.9	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	9,76
14.10	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	16,043
14.11	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263	160,43
14.12	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101	61,61
РАЗДЕЛ 5. СТЕН					
15	Е62-041-01	ОЧИСТКА СТАРАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	100М2	5,3000	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	110,24
16	Е1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	5,3000	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	227,37

1	2	3	4	5	6
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,901
16.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,106
16.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,795
16.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,3339
16.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,2703
16.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	4,452
16.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	1,643
РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТИЧНАЯ КЛЕТКА					
17	E59-003-01	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОГРАЖДЕНИЕ С ПЕРИЛАМИ	100М	0,0750	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,3	3,5475
17.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	4,7	0,3525
17.3	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	3,9	0,2925
17.4	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,6	0,045
17.5	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	2,5	0,1875
18	E0705-016-04	УСТРОЙСТВО ПЕРИЛА И ХРОМИРОВАННЫХ	100М	0,0750	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,5	3,1125
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,59	0,19425
18.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,38	0,0285
18.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,8	0,435
18.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,21	0,16575
18.6	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,15	0,01125
18.7	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,02	0,0015
19	C16	ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ХРОМИРОВАННЫХ ТРУБ Д-50ММ	М	7,5000	
20	E1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,2450	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	9,6799
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,27	0,31115
20.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	2,2222
20.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	0,31115
20.5	9219	ВОДА	М3	3,5	0,8575
20.6	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	0,4998
21	E1504-025-08 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ	100М2	0,2450	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,01	12,4974
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,0294
21.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00245
21.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,02695
21.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,001837
21.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,002768
21.7	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,012495
21.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,000588
21.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,2058
21.10	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,004501
21.11	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,07595
РАЗДЕЛ 7. ПОТОЛОК					
22	E1501-047-08	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ, С УСТАНОВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ	100М2	0,7750	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	590,7	457,7925
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,42	1,8755
22.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,248

1	2	3	4	5	6
22.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2	1,55
22.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,1	1,6275
22.6	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,35	4,1463
22.7	3302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18	0,1395
22.8	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0521	0,040377
22.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0041	0,003177
22.10	30927	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т БЕЛАЯ	Т	0,016	0,0124
22.11	30951	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ МА-011-0	Т	0,002	0,00155
22.12	31237	ЛАК ХС-76 ХИМСТОЙКИЙ	Т	0,075	0,058125
22.13	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,017	0,013175
22.14	32453	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	103	79,825
22.15	34205	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ (СУЛЬФАТ АММОНИЯ) ОЧИЩЕННЫЙ	Т	0,032	0,0248
22.16	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,049	0,037975
22.17	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,0035	0,002713
22.18	34268	НАТРИЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, СОРТ I	Т	0,004	0,0031
22.19	35301	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42	Т	0,02	0,0155
22.20	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	1,05	0,81375
22.21	39815	СОВОЛ ПЛАСТИФИКАТОРНЫЙ	Т	0,004	0,0031
22.22	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	0,155
22.23	51439	НАЩЕЛЬНИК РАЗМЕРОМ 34X13 ММ	М	112	86,8
23	E1504-005-02 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,7750	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,94	13,1285
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1	0,0775
23.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00775
23.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,06975
23.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,057	0,044175
23.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055	0,004262
23.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,33	0,25575
23.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,11	0,08525
РАЗДЕЛ 8. НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА					
24	E0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	6,3700	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,5	277,095
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	0,4459
24.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,4459
25	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	6,3700	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	132,496
26	E61-010-01	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	1,5927	
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	201,84	321,4706
26.2	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,71	1,1308
26.3	9210	ВОДА	М3	0,35	0,557445
26.4	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,2	3,5039
26.5	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	4,84	7,7087

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №31 В МАХАЛЛЕ "ТАСМАСОЙ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная ресурсная смета)

№ 2

Или хатмел
ИФУ

на

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФИЛИАЛ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ч	3269,29	18676,41	61058600,
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			ЧЕЛ.-ч	38,1473	0	0,
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-ч	0,8379	500	418,9
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-ч	0,4165	72437	30170,0
5	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-ч	26,1216	1081	28237,4
6	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ч	18,0214	890	16039,0
7	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-ч	5,5853	68000	379800,4
8	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-ч	3,1525	150368	474035,1
9	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 л	МАШ.-ч	0,33294	5100	1697,9
10	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-ч	1,0746	366	393,3
11	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-ч	1,0594	566	599,6
12	977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-ч	20,01	766	15327,6
13	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-ч	4,7557	1000	4755,7
14	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ч	26,775	1000	26775,0
15	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-ч	15,3113	11609	177748,88
16	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ч	1,1283	1000	1128,3
17	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-ч	2,277	1000	2277,0
18	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/ч	МАШ.-ч	1,1954	11244	13441,08
19	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-ч	5,7437	1000	5743,7
20	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-ч	1,7341	58742	101864,50
21	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-ч	8,9498	58742	525729,15
22	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ч	8,8527	1000	8852,7
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			МАШ.-ч	8,8527	1000	8852,7
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
23	9210	ВОДА	МЗ	0,4655	760	353,78
24	9219	ВОДА	МЗ	11,0024	760	8361,82
25	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	МЗ	5,8752	385246,3	2263399,24
26	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,2026	400703,3	481885,76
27	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	МЗ	0,01953	564846,4	11031,45
28	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	9,7084	515221,4	5001975,63
29	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16,562	1000	16562,00
30	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16,562	1000	16562,00
31	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	94,64	1741	164768,24
32	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	37,856	435	16467,36
33	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	30,3996	6420	195165,43
34	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	0,2376	450,5	107,04
35	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,009808	680000	6669,44
36	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,01575	11600000	182700,00
37	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,005107	8200000	41877,40
38	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,007438	8200000	60991,60
39	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,001897	8200000	15555,40

1	2	3	4	5	6	7
40	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,000391	8200000	3206,20
41	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,041162	8200000	337528,40
42	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,002976	565100	1681,74
43	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	62,2258	750	46669,35
44	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	3741	145	542445,00
45	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	112,3864	850	95528,44
46	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,58311	7220000	4210054,20
47	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,000242	1200000	290,40
48	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,008145	28000000	228060,00
49	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,000848	9750000	8268,00
50	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,032037	10700000	342795,90
51	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	245,4998	150	36824,97
52	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,000015	0	0,00
53	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	59,5	10000	595000,00
54	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,001277	10000000	12770,00
55	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,1431	5217391	746608,65
56	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,006516	1050000	6841,80
57	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,35499	1050000	372739,50
58	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,005763	1050000	6051,15
59	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	15,213	5700	86714,10
60	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ ТОЛЩНОЙ 2ММ	М2	213,588	38200	8159061,60
61	32037	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ (РЕЛИН) ТОЛЩНОЙ 2ММ	М2	78,336	110000	8616960,00
62	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,1368	450500	61628,40
63	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,00922	450500	4153,61
64	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,257536	450500	116019,97
65	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,000096	9150000	878,40
66	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,015768	10696652	168664,81
67	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	321,3	10058	3231635,40
68	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,00543	10500000	57015,00
69	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,13824	2355774	325662,20
70	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,0231	7155000	165280,50
71	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,038675	670415	25928,30
72	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	622,258	250	155564,50
73	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,08118	3350000	271953,00
74	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,002823	0	0,00
75	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	8,1188	5700	46277,16
76	36010	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	М3	0,24	3350000	804000,00
77	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	2,7642	3350000	9260070,00
78	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,576	3350000	1929600,00
79	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	2,169	3350000	7266150,00
80	36049	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	М3	0,24	3200000	768000,00
81	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,01488	3200000	47616,00
82	36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	2,988	3200000	9561600,00
83	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,252	3200000	806400,00

1	2	3	4	5	6	7
84	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,4813	3200000	1540160,00
85	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,021	3100000	65100,00
86	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	55,788	5700	317991,60
87	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	6,975	350	2441,25
88	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,03579	919211	32898,56
89	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,000554	11600000	6426,40
90	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,002076	20604000	42773,90
91	43236	ЛАК	Т	0,00055	10800000	5940,00
92	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ М-100	М3	2,926	440475,1	1288830,23
93	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	20,79	19000	395010,00
94	44059	ВЕТОШЬ	КГ	4,1017	2500	10254,25
95	44330	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	2	70000	140000,00
96	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	238,966	4800	1147036,80
97	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,017442	8900000	155233,80
98	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,000416	8200000	3411,20
99	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	11,9	5000	59500,00
100	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	36,16	58817	2126822,72
101	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,884352	15500	13707,46
102	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	11,198	36000	403128,00
103	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	316,64	150	47496,00
104	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	17,7958	0	0,00
105	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	113,05	17634	1993523,70
106	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	1041,25	6900	7184625,00
107	C01	ВОЗВРАТ ДВЕРНЫЕ БЛОК ДЕРЕВЯННЫХ (0,8X2,0 1ШТ)	М2	1,6	0	0,00
108	C01	ВОЗВРАТ ДВЕРНЫЕ БЛОК ДЕРЕВЯННЫХ (1,1X2,0 2ШТ)	М2	4,4	0	0,00
109	C01	ВОЗВРАТ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ (0,8X1,5 1ШТ)	М2	1,2	0	0,00
110	C01	ВОЗВРАТ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ (1,3X1,1 2ШТ)	М2	2,86	0	0,00
111	C01	ВОЗВРАТ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ (2,0X1,5 14ШТ)	М2	42	0	0,00
112	C01	ВОЗВРАТ ДВЕРНЫЕ БЛОК ДЕРЕВЯННЫХ (0,9X2,0 7ШТ)	М2	12,6	0	0,00
113	C002	СТАЛЬ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	М2	72	60500	4356000,00
114	36	ПРОФНАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ 0,5ММ	М	456,75	82000	37453500,00
115	65	ВОРОНКА	ШТ	8	47333	378664,00
116	65	КОЛЕНА	ШТ	24	20917	502008,00
117	47	ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА	ПМ	95,4	47233	4506028,20
118	47	КОНЕК	ПМ	39	19500	760500,00
119	67	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ (БЕЛЫЙ)	М	33,1	50852	1683201,20
120	67	ЗАГЛУШКИ ИЗ ПВХ ДЛЯ ПОДОКОННИКА	ШТ	34	6375	216750,00
121	C535	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ С ЗАМКОН ОСТЕКЛЕНИЕ (0,8X2,0 1ШТ)	М2	1,6	550000	880000,00
122	C535	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ БЕЛЫЕ С ФРАМУГОЙ (1,1X2,0 2ШТ)	М2	4,4	645218	2838959,20
123	C535	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ С ЗАМКОН ОСТЕКЛЕНИЕ (0,9X2,0 7ШТ)	М2	12,6	550000	6930000,00
124	C543	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ (БЕЛЫЕ) СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ И ФОРТОЧКОЙ	М2	46,06	580000	26714800,00
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			172217352
КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
125	C	ВОЗВРАТ СУЩЕСТ КРОВЛИ (АСБЕСТОЦЕММЕНТНЫЕ)	М2	435	0	0,00
ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ:			СУМ			0
ИТОГО ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ:			СУМ			235090988

СОСТАВИЛ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №31 В МАХАЛЛЕ "ТАСМАСОЙ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2
(локальная ресурсная смета)РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФИЛИАЛ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

на

Основание			Единица измерения	Количество	
N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат		на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ДВЕРЫ					
1	E.4604-012-03	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫЕ БЛОК ДЕРЕВЯННЫХ	100M2	0,1860	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	103,91	19,3273
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,74	1,4396
1.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,74	1,4396
2	C01	ВОЗВРАТ ДВЕРНЫЕ БЛОК ДЕРЕВЯННЫХ (1,1X2,0 2ШТ)	M2	4,4000	
3	C01	ВОЗВРАТ ДВЕРНЫЕ БЛОК ДЕРЕВЯННЫХ (0,9X2,0 7ШТ)	M2	12,6000	
4	C01	ВОЗВРАТ ДВЕРНЫЕ БЛОК ДЕРЕВЯННЫХ (0,8X2,0 1ШТ)	M2	1,6000	
5	E.1001-039-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,0440	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	4,5883
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,34	0,58696
5.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,07304
5.4	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,79	0,07876
5.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,08756
5.6	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1 2.0	M3	0,105	0,00462
5.7	30133	СМОЛА КАМЕШНОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	T	0,0236	0,001038
5.8	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	T	0,0021	0,000092
5.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00413	0,000182
5.10	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,016	0,000704
5.11	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,08	0,00352
5.12	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	4,752
5.13	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	1,65
6	C535	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ БЕЛЫЕ С ФРАМУГОЙ (1,1X2,0 2ШТ)	M2	4,4000	
7	E.1001-039-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,1420	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	14,8078
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,34	1,8943
7.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,23572
7.4	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,79	0,25418
7.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,28258
7.6	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1 2.0	M3	0,105	0,01491
7.7	30133	СМОЛА КАМЕШНОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	T	0,0236	0,003351
7.8	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	T	0,0021	0,000298
7.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00413	0,000586
7.10	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,016	0,002272
7.11	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,08	0,01136
7.12	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	15,336
7.13	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	5,325
8	C535	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ С ЗАМКОВ ОСТЕКЛЕНИЕ (0,9X2,0 7ШТ)	M2	12,6000	
9	C535	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ С ЗАМКОВ ОСТЕКЛЕНИЕ (0,8X2,0 1ШТ)	M2	1,6000	
РАЗДЕЛ 2. ОКНА					
10	E.4604-012-01	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100M2	0,4606	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	188,54	86,8415
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,74	3,565
10.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,74	3,565
11	C01	ВОЗВРАТ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ (2,0X1,5 14ШТ)	M2	42,0000	
12	C01	ВОЗВРАТ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ (1,3X1,1 2ШТ)	M2	2,8600	
13	C01	ВОЗВРАТ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ (0,8X1,5 1ШТ)	M2	1,2000	
14	E.1001-034-06.ТОП. 11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 M2	0,4606	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	153,01	70,4764
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,23	1,9483
14.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,66	0,303996
14.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	12,47	5,7437
14.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,57	1,6443
14.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	19,22	8,8527
14.7	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	M	66	30,3996
14.8	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	M	244	112,3864
14.9	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ 65 ММ	ШТ	533	245,4998

1	2	3	4	5	6
14.10	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,884352
14.11	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	20	9,212
14.12	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	184,24
15	C543	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ (БЕЛЫЕ) СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ И ФОРТОЧКОЙ	M2	46,0600	
16	E1001-035-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,3310	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,19	7,0139
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,06289
16.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,01324
16.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,04965
16.5	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	6	1,986
16.6	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	132,4
17	C267	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ (БЕЛЫЙ)	M	33,1000	
18	C267	ЗАГЛУШКИ ИЗ ПВХ ДЛЯ ПОДОКОННИКА	ШТ	34,0000	
РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ-ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТА					
19	E57-002-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА С ВОЗВРАТОМ	100M2	2,8800	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,39	32,8032
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,13	0,3744
19.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,3744
19.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	0,47	1,3536
РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ ИЗ РЕЛИН И ЛИНОЛЕУМА					
20	E1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	2,8800	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	113,7888
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,27	3,6576
20.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	26,1216
20.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,27	3,6576
20.5	9219	ВОДА	M3	3,5	10,08
20.6	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	M3	2,04	5,8752
21	E1101-037-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100M2	0,7680	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	47,06	36,1421
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,67584
21.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,27648
21.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,52	0,39936
21.5	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	T	0,05	0,0384
21.6	32037	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОСНОВЕ (РЕЛИН)	M2	102	78,336
21.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,384
22	E1101-036-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100M2	2,0940	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,4	88,7856
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,85	1,7799
22.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,7329
22.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,5	1,047
22.5	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	T	0,05	0,1047
22.6	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОСНОВЕ	M2	102	213,588
22.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	1,047
23	E1101-040-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	2,3660	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,66	15,7576
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,07098
23.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,33	3,1468
23.4	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	2,01	4,7557
23.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,07098
23.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	16,562
23.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	16,562
23.8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	94,64
23.9	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	37,856
23.10	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	62,2258
23.11	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263	622,258
23.12	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	M	101	238,966
РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
24	E62-041-01	ОЧИСТКА СТАРАЯ ОКРАСКА ПОТОЛОК	100M2	2,8800	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	59,904
25	E1504-005-02 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИАМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	2,8800	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,94	48,7872
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,288
25.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0288

1	2	3	4	5	6
25.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	0,09	0,2592
25.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,057	0,16416
25.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055	0,01584
25.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,33	0,9504
25.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,11	0,3168
26	E.62-041-01	ОЧИСТКА СТАРАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДК	100M2	6,6500	
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	20,8	138,32
27	E.61-010-01	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ СТЕН 20%	100M2	1,3300	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	201,84	268,4472
27.2	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ -Ч	0,71	0,9443
27.3	9210	ВОДА	М3	0,35	0,4655
27.4	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,2	2,926
27.5	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	4,84	6,4372
28	E.1504-005-03	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100M2	6,6500	
	ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН			
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	42,9	285,285
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	0,17	1,1305
28.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ -Ч	0,02	0,133
28.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	0,15	0,9975
28.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,41895
28.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,33915
28.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	5,586
28.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	2,0615
29	E.1507-017-04	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ	100M2	0,1980	
	ДОП. 12	С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА			
	МИНСТРОЙ				
	РУЗ N 519 ОТ				
	18.11.2019 Г.				
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	155,3	30,7494
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	0,69	0,13662
29.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ -Ч	3,21	0,63558
29.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ -Ч	0,55	0,1089
29.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	0,69	0,13662
29.6	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	1,2	0,2376
29.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,000198
29.8	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,08118
29.9	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,000554
29.10	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	20,79
29.11	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,000416
30	E.1502-031-01	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНИЮ	100M2	0,1130	
		ПЛОСКИХ			
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	204,06	23,0588
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	2,06	0,23278
30.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ -Ч	2,06	0,23278
30.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,0113
30.5	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3	4,3	0,4859
31	E.1504-025-08	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2	0,1130	
	ДОП. 4				
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	51,01	5,7641
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	0,12	0,01356
31.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ -Ч	0,01	0,00113
31.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	0,11	0,01243
31.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,000848
31.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% ПАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,001277
31.7	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,005763
31.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,000271
31.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,09492
31.10	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,002076
31.11	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,03503
РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
32	E.4602-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100M2	0,1130	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	22,82	2,5787
33	E.1502-003-01	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО	100M	0,5650	
		КАМНИЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ			
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	32	18,08
33.2	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ -Ч	1,19	0,67235
33.3	9219	ВОДА	М3	0,052	0,02938
33.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,67	0,37855
34	E.1504-012-01	ОКРАСКА ОТКОСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100M2	0,1130	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	14,39	1,6261
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	0,12	0,01356
34.3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ -Ч	0,24	0,02712
34.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	0,12	0,01356
34.5	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,015	0,001695
34.6	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,059	0,006667
34.7	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,012	0,001356
34.8	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,01	0,00113
34.9	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0047	0,000531
34.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,41	0,04633
35	E.4602-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ	100M2	2,9750	
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	22,82	67,8895
36	E.1502-036-01	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН	100M2	2,9750	
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	129,95	386,6012

1	2	3	4	5	6
36.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,44	4,284
36.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,14	0,4165
36.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,3	3,8675
36.5	9219	ВОДА	М3	0,01	0,02975
36.6	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	3,1	9,2225
36.7	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,0025	0,007438
36.8	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	108	321,3
36.9	34501	ПОРТЛАНЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,013	0,038675
36.10	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	12	35,7
37	E.1502-039-02 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РАЗРАБОТКИ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ, ДЕКОРАТИВНЫМ ПOKPЫТИЕМ ПОДИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	2,9750	
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	235	699,125
37.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,46	1,3685
37.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,1	3,2725
37.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9	26,775
37.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,23	0,68425
37.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,23	0,68425
37.7	9219	ВОДА	М3	0,08	0,238
37.8	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	59,5
37.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	1,4875
37.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,02975
37.11	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	4	11,9
37.12	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	113,05
37.13	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	1041,25
38	E.1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ПОКОЛ	100М2	0,4300	
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	30,4784
38.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,78	1,1954
38.3	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	0,9	0,387
38.4	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ-Ч	2,78	1,1954
38.5	9219	ВОДА	М3	0,35	0,1505
38.6	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	0,8127
39	E.1504-012-01	ОКРАСКА ПОКОЛЯ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,4300	
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,39	6,1877
39.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,12	0,0516
39.3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,24	0,1032
39.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,12	0,0516
39.5	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,015	0,00645
39.6	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,059	0,02537
39.7	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,012	0,00516
39.8	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,01	0,0043
39.9	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0047	0,002021
39.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,41	0,1763
РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ					
40	E.4604-008-04	РАЗБОРКА ПOKPЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	4,3500	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,9	69,165
40.2	977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ-Ч	4,6	20,01
41	C	ВОЗВРАТ СУЩЕСТВ КРОВЛИ (АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ)	М2	435,0000	
42	E.58-001-01	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100М2	4,3500	
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,16	65,946
42.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,46	2,001
42.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,46	2,001
42.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,4	6,09
43	E.58-001-02	РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100М2	4,3500	
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,68	98,658
43.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	1,2615
43.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,29	1,2615
43.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,9	3,915
44	E.1001-002-01	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	3,6000	
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,09	86,724
44.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,37	1,332
44.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,15	0,54
44.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,44	1,584
44.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,792
44.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,02592
44.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,38	12,168
44.8	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,1368
44.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,015768
44.10	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,16	0,576
44.11	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,216
44.12	36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	0,83	2,988
44.13	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,007056
45	E.1001-010-01	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	2,1000	

1	2	3	4	5	6
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5	47,25
45.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,756
45.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,483
45.4	1556	БЕИЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,693
45.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,756
45.6	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	T	0,00258	0,005418
45.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0,0075	0,01575
45.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,003	0,0063
45.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	M2	1,45	3,045
45.10	32502	ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,0031	0,00651
45.11	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	M3	0,93	1,953
45.12	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	M3	0,12	0,252
45.13	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ПЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	M3	0,01	0,021
45.14	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	T	0,00301	0,006321
46	E1001-087-01	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10M3	0,5700	
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,5	4,845
46.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,0969
46.3	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,6	0,342
46.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0285
46.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,0684
46.6	9219	ВОДА	M3	0,23	0,1311
46.7	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,00012	0,000068
46.8	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	T	0,067	0,03819
46.9	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	T	0,01	0,0057
46.10	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	T	0,017	0,00969
47	E1001-088-01	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000M2	0,4350	
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,61	13,7504
47.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,79	0,34365
47.3	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	1,14	0,4959
47.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,10005
47.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,2436
47.6	9219	ВОДА	M3	0,79	0,34365
47.7	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0004	0,000174
47.8	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	T	0,23	0,10005
47.9	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	T	0,04	0,0174
47.10	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	T	0,06	0,0261
48	E1001-082-02	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ КРОВЛИ	M3	2,7100	
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,04	40,7584
48.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,9756
48.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,4065
48.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,14	0,3794
48.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,5691
48.6	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	T	0,0007	0,001897
48.7	32502	ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,001	0,00271
48.8	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	M3	1,02	2,7642
48.9	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,03	0,0813
48.10	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	T	0,0015	0,004065
49	E1203-004-02	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И МИНСТРОЙ СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ РУЗ 05.01.21 N 3 СЛОЖНОСТИ	100 M2 КРОВЛИ	4,3500	
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,23	179,3505
49.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,19	5,1765
49.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	10,4835
49.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	2,175
49.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	1,2615
49.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	1,74
49.7	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	860	3741
50	C136	ПРОФНАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ.0,5ММ	M	456,7500	
51	E1001-022-06	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ: КАРНИЗА ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛЮ КРОВЕЛЬНОЙ ПО ДЕРЕВУ	100M2	0,7200	
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,9	17,928
51.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	0,0792
51.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0792
51.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0033	0,002376
52	C002	СТАЛЬ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	* M2	72,0000	
53	E1201-009-02	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	100M	0,9540	
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,41	29,9651
53.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,25	0,2385

1	2	3	4	5	6
53.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ -Ч	0,11	0,10494
53.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ -Ч	0,05	0,0477
53.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	0,09	0,08586
53.6	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,0038	0,003625
53.7	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,169	0,161226
54	C247	ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА	ПМ	95,4000	
55	E1201-009-02	УСТАНОВКА КОНЕК	100М	0,3900	
МИНСТРОЙ					
РУЗ 05.01.21 N 3					
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	31,41	12,2499
55.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	0,25	0,0975
55.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ -Ч	0,11	0,0429
55.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ -Ч	0,05	0,0195
55.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	0,09	0,0351
55.6	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,0038	0,001482
55.7	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,169	0,06591
56	C247	КОНЕК	ПМ	39,0000	
57	E1201-008-03	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА	100М ТРУБ	0,3200	
МИНСТРОЙ					
РУЗ 05.01.21 N 3					
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	38,4	12,288
57.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	0,43	0,1376
57.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	0,43	0,1376
57.4	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,095	0,0304
57.5	32522	ПРОВОЛОКА КАПАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0003	0,000096
57.6	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	36,16
58	C165	ВОРОНКА	ПТ	8,0000	
59	C165	КОЛЕНА	ПТ	24,0000	
60	E1001-003-01	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВО	4,0000	
Е					
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	6,63	26,52
60.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	0,22	0,88
60.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ -Ч	0,11	0,44
60.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ -Ч	0,16	0,64
60.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	0,11	0,44
60.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,0056
60.7	36010	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	МЗ	0,06	0,24
60.8	36049	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	МЗ	0,06	0,24
60.9	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,1	0,4
60.10	44330	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	0,5	2
61	E1504-038-07	ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ РЕЕК СЛУХОВЫХ ОКОН	100М2	0,0500	
ДОП. 12					
МИНСТРОЙ					
РУЗ N 519 ОТ					
18.11.2019 Г.					
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	13,54	0,677
61.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	0,02	0,001
61.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ -Ч	0,01	0,0005
61.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	0,01	0,0005
61.5	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,0003	0,000015
61.6	43236	ЛАК	Т	0,011	0,00055
61.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,005

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ -Ч 3269,29

СОСТАВИЛ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №31 В МАХАЛЛЕ "ТАСМАСОЙ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№ 4

на **ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВАЯ СЕТЬ, ФИЛИАЛ**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
					на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	415,41	18676,41	7758367,48
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			7758367,48
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	23,552	8900	209612,80
3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	1,862	150368	279985,22
4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	79,646	11609	924610,41
5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,7256	5800	21608,48
6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,862	79806	148598,77
7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,02	13500	13770,00
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			1598185,68
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
8	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,002815	11600000	32654,00
9	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	3,956	15000	59340,00
10	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	14,04	8200	115128,00
11	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	10,14	8200	83148,00
12	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,68	15600	10608,00
13	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,079953	565100	45181,44
14	31087	КРАСКА	КГ	2,77	22904	63444,08
15	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,002044	8960000	18314,24
16	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0195	8008696	156169,57
17	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,032	8478,26	8749,56
18	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	2,458	20000	49160,00
19	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	63,24	2500	158100,00
20	46163	СКОБЫ	10ШТ	218,4	2500	546000,00
21	50801	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,01	9500000	95000,00
22	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,936	20000	18720,00
23	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	38,22	3200	122304,00
24	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	2	1460	2920,00
25	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	23,4	5000	117000,00
26	64931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	0,9384	20000	18768,00
27	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	1,9568	2000	3913,60
28	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,936	2000	1872,00
29	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,392	2000	784,00
30	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	6,474	2000	12948,00
31	92514	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4	Т	0,000046	0	0,00
32	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,5123	15000	7684,50
33	18	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1 ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00968	7301788	70681,31
34	98	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 40Х4 ММ	ТН	0,015	5971991	89579,87
35	С452	АЛЮМИНИЕВЫЙ НАКОНЕЧНИК Д=10	ШТ	16	3500	56000,00
36	С917	ПОДРОЗЕТНИК	ШТ	19	990	18810,00
37	С917	ТРУБА ПВХ Д25ММ	М	16	2632	42112,00
38	036	РОЗЕТКА ДВУХПОЛЮСНАЯ 220В 16А	ШТ	32	21565	690080,00
39	036	РОЗЕТКА ОДНОПОЛЮСНАЯ 220В 16А	ШТ	2	21565	43130,00
40	040	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	19	44696	849224,00

1	2	3	4	5	6	7
41	041	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП С-2-94-10/220	ШТ	9	52174	469566,00
42	047	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У-194	ШТ	34	4750	161500,00
43	047	КОРОБКИ ДЛЯ РОЗЕТОК И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ У-196	ШТ	53	4750	251750,00
44	051	СВЕТ-К ДНЕВНОЙ ПОТОЛОЧН.СВЕТОДИОДНОЙ 40 ВТ	ШТ	60	75000	4500000,00
45	108	СВЕТИЛЬНИК ЛПО 72 1X36 ШКОЛЬНИК	ШТ	16	62700	1003200,00
46	127	СВЕТИЛЬНИК LED ПАНЕЛЬ КРУГЛИЙ 18W	ШТ	3	32174	96522,00
47	127	СВЕТИЛЬНИК LED ПАНЕЛЬ КРУГЛИЙ 32W	ШТ	11	54783	602613,00
48	127	СВЕТИЛЬНИК LED ПАНЕЛЬ КРУГЛИЙ 18W НАРУЖНОЙ	ШТ	2	59652	119304,00
49	132	СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА TL EM 01-12-C15 УКАЗАТЕЛИ "ВЫХОД"	ШТ	3	128400	385200,00
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			11197183
КАБЕЛЬ						
50	286	ПРОВОДА СОЕДИНИТ,С ПЛАСТМ ИЗОЛЯЦИЕЙ АППВ 3X2,5	М	437	1460	638020,00
51	286	ПРОВОДА СОЕДИНИТ,С ПЛАСТМ ИЗОЛЯЦИЕЙ АВВГ 4X10	М	20	8200	164000,00
52	287	ПРОВОДА СОЕДИНИТ,С ПЛАСТМ ИЗОЛЯЦИЕЙ АППВ 3X4	М	343	2000	686000,00
ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ:			СУМ			1488020
ОБОРУДОВАНИЕ						
53	1200	ЩИТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ УОЩВ-12	ШТ	1	806000	806000,00
54	1200	ЩИТ АВАРИЙНАЯ ЩАО-6	ШТ	1	3550000	3550000,00
55	1217	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ ПР8503-1007	ШТ	1	4230000	4230000,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:			СУМ			8586000
ИТОГО ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ:			СУМ			30627756

СОСТАВИЛ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №31 В МАХАЛЛЕ "ТАСМАСОЙ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 5

(локальная ресурсная смета)

на

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ФИЛИАЛ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
1	2	3	4	5	на.ед.изм.	общая
6	7	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	393,655	18676,41	7352062,18
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			7352062,18
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,1255	249373	1278161,31
3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	19,632	8900	174724,80
4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,015	150368	2255,52
5	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	2,605	11609	30241,45
6	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,36	5800	2088,00
7	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,015	79806	1197,09
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			1488668,17
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
8	30456	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ 3X58,5 ММ	Т	0,00006	12600000	756,00
9	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	0,9	8200	7380,00
10	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	0,65	8200	5330,00
11	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,011073	565100	6257,35
12	31087	КРАСКА	КГ	0,15	22904	3435,60
13	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	1,3104	60500	79279,20
14	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,00038	8008696	3043,30
15	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00125	8008696	10010,87
16	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0453	0	0,00
17	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,00038	15500000	5890,00
18	35102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	Т	0,004657	15500000	72183,50
19	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,00003	10546435	316,39
20	39714	ГЛУХАРИ	100ШТ	0,187	0	0,00
21	41306	КОЛПАЧКИ ТИПА К-440	1000 ШТ	0,0045	320000	1440,00
22	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,0045	200000	900,00
23	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,155	20000	3100,00
24	46163	СКОБЫ	10ШТ	45,2	2500	113000,00
25	58456	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ОПЛЕТКЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, ПРОПИТАННОЙ ПРОТИВОГНИЛОСТНЫМ СОСТАВОМ МАРКИ ПРТО СЕЧЕНИЕМ 1X1,5 ММ2	1000 М	0,085	1000000	85000,00
26	58465	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	100 ШТ	10,452	0	0,00
27	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	174,165	750	130623,75
28	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,06	20000	1200,00
29	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	2,45	3200	7840,00
30	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	1,5	5000	7500,00
31	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,465	520	241,80
32	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,06	2000	120,00
33	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,156	2000	312,00
34	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,415	2000	830,00
35	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,261	15000	3915,00
36	С623	КНОПКА	ШТ	1	7600	7600,00

1	2	3	4	5	6	7
37	044	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КС-4	ШТ	37	3299	122063,00
38	044	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У-194	ШТ	3	4750	14250,00
39	045	КОРОБКА РАСТРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТ-10	ШТ	1	35201	35201,00
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			729019
КАБЕЛЬ						
40	289	ПРОВОДА СОЕДИНИТ, С ПЛАСТМ ИЗОЛЯЦИЕЙ АППВ 2Х2,5	М	50	1010,43	50521,50
41	1126	ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОДНОПАРНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ГОСТ 2052, МАРКИ ТПП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 10Х2 КВ.ММ	М	50	18380,88	919044,00
42	1126	ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОДНОПАРНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ГОСТ 20520-80, МАРКИ ТРП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 1Х2Х0,5 КВ.ММ	М	285	2250	641250,00
43	1126	ПРОВОДА РАДИОТРАНСЛАЦИОННЫЙ 1Х2Х1,2	М	130	500	65000,00
ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ:			СУМ			1675816
ОБОРУДОВАНИЕ						
44	1154	АККУМУЛЯТОР ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ, ВИДЕО-НАБЛЮДЕНИЯ, UPS-12V-7A/Н-20Н FM-1270	ШТ	1	87500	87500,00
45	1155	БЛОК ПИТАНИЯ БП	ШТ	1	58333	58333,00
46	1159	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 6 ВТ	ШТ	17	145833	2479161,00
47	1164	ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ С ЗВП	ШТ	3	123332	369996,00
48	1166	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ДПД-1	ШТ	73	28591	2087143,00
49	1168	ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР	ШТ	3	35189	105567,00
50	1178	МИКРОФОН	ШТ	1	102391	102391,00
51	1184	СИРЕНА МИНИ-СТРОБ СУЗ	ШТ	1	37488	37488,00
52	1188	ПРИБОР ПОЖАРНЫЙ ППСУ-15	ШТ	1	255978	255978,00
53	1197	УСИЛИТЕЛЬ 130ВТ МОЩНОСТЬ ЗУВУК-100С	ШТ	1	428866	428866,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:			СУМ			6012423
ИТОГО ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ:			СУМ			17257988

СОСТАВИЛ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №31 В МАХАЛЛЕ "ТАСМАСОЙ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 6

(локальная ресурсная смета)

на ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, ФИЛИАЛ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
					на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	116,4608	18676,41	2175069,65
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			2175070
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	72437	3621,85
4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,0312	890	9817,77
5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,12972	11609	1505,92
6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1288	58742	7565,97
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			22512
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
7	30304	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-(14) ММ	Т	0,0004	11600000	4640,00
8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00198	565100	1118,90
9	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	1,6632	60500	100623,60
10	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,00092	11600000	10672,00
11	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	18,4	750	13800,00
12	46163	СКОБЫ	10ШТ	39,6	2000	79200,00
13	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	39,6	1500	59400,00
14	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,04	520	20,80
15	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,198	3600	712,80
16	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,02	7400	148,00
17	С476	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ П/Э ДИАМ 20ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ	ПМ	600	1674	1004400,00
18	290	КОНЕКТОР	ШТ	15	1300	19500,00
19	361	ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ КОРОБКА 10X25	ШТ	35	2252	78820,00
20	361	ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ КОРОБКА 40X20	ШТ	6	5551	33306,00
21	361	ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ КОРОБКА 25X25	ШТ	45	2252	101340,00
22	390	ШТЕКЕР ПИТАНИЯ 12В С КОЛОДКОЙ ДЛЯ ЗАЖИМА КАБЕЛЯ	ШТ	6	3000	18000,00
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			1525702
КАБЕЛЬ						
23	С40463	ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ UTP 4 КСВПП5Е 4X2X0,52	ПМ	165	2774,78	457838,70
ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ:			СУМ			457839
ОБОРУДОВАНИЕ						
24	1342	КАМЕРА УЛИЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ-5МП-35М DS-2CD1653G0-IZ-МОТОРИЗИРОВАННЫЕ(HIK VISION)	ШТ	4	1272283	5089132,00
25	1350	ВИДЕО РЕГИСТРАТОР DS-7616-N1-E1 (8 КАНАЛОВ) 5MP	ШТ	1	435500	435500,00
26	1352	БЛОК ПИТАНИЯ ВИДЕОКАМЕР ИБП 12 V 3 A	ШТ	1	58333	58333,00
27	1352	TOSHIBA HDD 4000 ЖЕСТКИЙ ДИСК	ШТ	1	1946522	1946522,00
28	1353	МАНИТОР "ART-LED 24 SAMSUNG"	ШТ	1	2365000	2365000,00
29	1354	UPS 1500 W	ШТ	1	1462083,7	1462083,70
30	1355	ИНВЕРТОР НАПРЯЖЕНИЯ С АККУМУЛЯТОРОМ AVT 1000 W 12 V2 100 АН	ШТ	1	1500000	1500000,00
31	1355	КОММУТАТОР SWITCH-POE-SWITCH (PORT)CNB-8-SWITCH	ШТ	1	657609	657609,00
32	1357	КАБЕЛЬ HDMI 1,5М	ШТ	1	52609	52609,00
33	1396	КАМЕРА ВНУТРЕННЯЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ-4МП-30М DS-2CD1643GO-I(HIK VISION)	ШТ	1	827750	827750,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:			СУМ			14394539
ИТОГО ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ:			СУМ			18575661

СОСТАВИЛ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №31 В МАХАЛЛЕ "ТАСМАСОЙ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 7

(локальная ресурсная смета)

на

МИНИ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3020,3649	18676,41	56409573,22
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,7744	0	0,00
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		56409573
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,069426	120000	8331,12
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	13,1255	72437	950771,84
5	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,144	70000	10080,00
6	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,2645	110000	29095,00
7	375	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ МНОГОПОСТОВЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ПОСТОВ ДО 30	МАШ.-Ч	0,47016	0	0,00
8	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	1,393	1081	1505,83
9	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,548	58500	90558,00
10	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	62,1335	58500	3634809,75
11	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	1,5336	68000	104284,80
12	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,4759	150368	372296,13
13	764	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 16 Т	МАШ.-Ч	0,36568	115630	42283,58
14	786	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	4,5903	115630	530776,39
15	787	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т	МАШ.-Ч	1,4366	115630	166114,06
16	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2,88	5100	14688,00
17	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,828	366	303,05
18	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2612	1000	261,20
19	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,25668	49500	12705,66
20	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,29918	11609	3473,18
21	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,05328	1000	53,28
22	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	134,5328	1000	134532,80
23	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,5193	5800	3011,94
24	2095	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ.Ч	0,0838	95000	7961,00
25	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,1518	58742	67659,04
26	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,3607	58742	138672,24
27	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	10,3326	1077	11128,21
28	2843	КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	1,9712	85760	169050,11
29	2857	МАШИНА ДЛЯ РАСКАТКИ РУЛОНОВ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ	МАШ.-Ч	70,56	1000	70560,00
30	2858	МАШИНА ДЛЯ СКЛЕЙКИ ШВОВ	МАШ.-Ч	88,2	1000	88200,00
31	2859	МАШИНА ДЛЯ РАСЧЕСЫВАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ	МАШ.-Ч	111,132	1000	111132,00
32	2860	МАШИНА ДЛЯ УКЛАДКИ ПЕСКА И ЧЕРНЫХ ГРАНУЛ	МАШ.-Ч	125,244	1000	125244,00
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		6899542
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
33	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	0,223	334550,03	74604,66

1	2	3	4	5	6	7
34	6317	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	7,344	348981,49	2562920,06
35	9210	ВОДА	М3	1,4904	760	1132,70
36	9219	ВОДА	М3	22,7754	760	17309,30
37	9249	ГРАВИЙ	М3	2,304	33470	77114,88
38	9903	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ МАРКИ 100	1000ШТ	0,00183	608695	1113,91
39	12227	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 25	М3	0,00076	273549,12	207,90
40	12699	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,03	65000	1950,00
41	30135	БИТУМ	Т	0,352182	4521739	1592475,08
42	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,017154	11600000	198986,40
43	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001338	8200000	10971,60
44	30652	ИЗВЕСТИЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,0018	585600	1054,08
45	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	22,4586	10000	224586,00
46	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,35136	5217391	1833182,50
47	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,002141	10696652	22901,53
48	32725	РЕЗИНА ГРАНУЛИРОВАННАЯ	КГ	10584	3300	34927200,00
49	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	8,8264	3500	30892,40
50	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,004536	8478261	38457,39
51	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,0005	8478261	4239,13
52	35516	РОГОЖА	М2	6,3504	5700	36197,28
53	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,05126	3350000	171721,00
54	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,01584	3200000	50688,00
55	40161	СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТРАВА POLYUAN LIGATURF	М2	926,1	95000	87979500,00
56	40162	ЛЕНТА ДЛЯ СКЛЕЕВАНИЯ ШВОВ	М	564,48	6500	3669120,00
57	40163	КЛЕЙ POLYUAN /2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ/	КГ	211,68	65500	13865040,00
58	40164	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	КГ	32457,6	180	5842368,00
59	40165	РАЗМЕТОЧНАЯ ЛИНИЯ POLYUAN	М	246,96	1800	444528,00
60	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,204623	20604000	4216052,29
61	44059	ВЕТОШЬ	КГ	2,4954	2500	6238,50
62	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,0653	0	0,00
63	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	53,8	45000	2421000,00
64	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	21,0848	417391	8800605,76
65	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	2,7275	3350	9137,13
66	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	3,2256	30000	96768,00
67	00	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМ. 6 ММ	ТН	0,0043	10696652	45995,60
68	86	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 200Х200Х8 ММ	ТН	0,126	5971991	752470,87
69	26	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ 40Х40Х2,0	ПМ	24,32	27457	667754,24
70	29	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 50Х30Х2.0	ПМ	19,45	25570	497336,50
71	46	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 80Х40Х2.0	ПМ	4,8	42300	203040,00
72	68	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д 76Х5	ПМ	340	96844	32926960,00
73	С431	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д 76Х3 ММ	ПМ	14,6	58457	853472,20
74	197	УГОЛКИ 40Х40Х4 ММ	ТН	1,306	8500000	11101000,00
75	С5566	СЕТКА ПЛЕТЕННАЯ №50 ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ Д 2 ММ	М2	835,56	9100	7603596,00
76	С5566	СЕТКА ДЛЯ СТАДИОНОВ	М2	954,6	10058	9601366,80
77	С6621	ЩЕБЕНЬ ФР 20-40 ММ	М3	105,8	65000	6877000,00
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			240360256
ИТОГО ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ:			СУМ			303669371

СОСТАВИЛ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №31 В МАХАЛЛЕ "ТАСМАСОЙ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 8

(локальная ресурсная смета)

на

ДРЕНАЖНОЕ ПОЛИВАНИЕ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	в текущем (прогнозом)	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	8,00	9,00
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	77,593	18 676,41	1 449 158,68
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			1 449 158,68
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	9,7245	1 650,00	16 045,43
2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,176355	150 368,00	26 518,15
3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,26307	58 742,00	15 453,26
4	2700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	4,689	3 080,00	14 442,12
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			72 458,95
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	9219	ВОДА	М3	11,487	760,00	8 730,12
2	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,001	385 246,33	385,25
3	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,413085	5 700,00	2 354,58
4	34511	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ (ПС-Д20) МАРКИ 300	Т	0,001	670 415,00	670,42
5	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	0,065	348 981,49	22 683,80
6	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	0,2	45 000,00	9 000,00
7		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д 110 ММ	ПМ	133,32	31 652,00	4 219 844,64
8		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д 200Х9,6ММ	ПМ	105	121 606,00	12 768 630,00
9		ОТВОЛЫ 200 ММ	ШТ	2	29 730,00	59 460,00
10	01007	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ 200Х110Х200	ШТ	12	29 730,00	356 760,00
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			17 448 518,80

СОСТАВИЛ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №31 В МАХАЛЛЕ "ТАСМАСОЙ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма N 6а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№9

(локальная ресурсная смета)

на МИНИ ПОЛЯ, ОСВЕЩЕНИЕ МИНИ ПОЛЯ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	в текущем (прогнозном)	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	8,00	9,00
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	157,0803	18 676,41	2 933 696,09
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			2 933 696,09
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
2	406	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М	МАШ.-Ч	8,34	120 700,00	1 006 638,00
3	513	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.-Ч	3,7926	100,00	379,26
4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28	890,00	249,20
5	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	1,6358	150 368,00	245 971,97
6	983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч	3,7926	755,00	2 863,41
7	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,068	5 800,00	11 994,40
8	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,6358	79 806,00	130 546,65
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			1 398 642,90
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
9	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,344	15 000,00	5 160,00
10	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	11	2 000,00	22 000,00
11	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	4,123	15 600,00	64 318,80
12	30549	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ	9,9	5 400,00	53 460,00
13	31087	КРАСКА	КГ	1,7123	22 904,00	39 218,52
14	31211	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965	Т	0,00024	8 960 000,00	2 150,40
15	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,003602	8 960 000,00	32 273,92
16	31260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,042	17 634,00	740,63
17	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,000051	8 008 696,00	408,44
18	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,00101	5 971 991,00	6 031,71
19	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,000009	15 500 000,00	139,50
20	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,102	8 478,26	9 343,04
21	35518	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т	0,000906	580 000,00	525,48
22	44622	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1	Т	0,000168		-
23	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,317456	20 000,00	6 349,12
24	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	4,758	2 500,00	11 895,00
25	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,010566	200 000,00	2 113,20
26	46163	СКОБЫ	10ШТ	0,144	2 500,00	360,00
27	50801	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,007	9 500 000,00	66 500,00
28	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,0195	20 000,00	390,00
29	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,312	3 200,00	998,40
30	64235	ЛЕНТА К226	100М	0,012232	12 000,00	146,78
31	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	42,7		-
32	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	11	2 000,00	22 000,00
33	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	13	1 460,00	18 980,00
34	64856	ПРИЛОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30	КГ	0,0508	520,00	26,42
35	65140	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТЗКП2 РАЗМЕРОМ 50X50X5 ММ	Т	0,0101	8 500 000,00	85 850,00
36	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,4221	2 000,00	844,20
37	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,864	2 000,00	1 728,00
38	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,3144	15 000,00	4 716,00
39	525	ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЫ	ПМ	178	4 561,00	811 858,00
41	1030	ПРОЖЕКТОР LED FL-СОВ 250 W	ШТ	6	961 500,00	5 769 000,00
47	1279	ШИНКЕ РЕ UN	ШТ	1	7 000,00	7 000,00
40	718	КОРОБКА У-966	ШТ	6	4 750,00	28 500,00
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			7 075 025,56

1	2	3	4	5	8,00	9,00
ОБОРУДОВАНИЕ						
42	1151	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАЗМ. 300X400X90 ММ	ШТ	1	276 250,00	276 250,00
45	1277	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3-Х ФАЗ 25 А	ШТ	1	31 304,00	31 304,00
46	1278	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-Х ФАЗ 16 А	ШТ	1	10 870,00	10 870,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:			СУМ			318 424,00

КАБЕЛЬ						
43	1188	КАБЕЛ АВВГ СЕЧ 3X4 ММ2	КМ	0,07	3 160 000,00	221 200,00
44	1193	КАБЕЛ АВВГ СЕЧ 4X6 ММ2	КМ	0,045	4 990 435,00	224 569,58
48	1284	ПРОВОД АППВ СЕЧ 2X4 ММ2	КМ	0,045	1 360 000,00	61 200,00
ИТОГО КАБЕЛЬ:			СУМ			506 969,58

СОСТАВИЛ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №31 В МАХАЛЛЕ "ТАСМАСОЙ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 10

(локальная ресурсная смета)

на

БЛАГОУСТРОЙСТВО,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	161,7696	18676,41	3021275,38
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			3021275
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,466	72437	178629,64
3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	13,152	1081	14217,31
4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	7,124	85760	610954,24
5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	2,5756	117446	302493,92
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			1106295
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
6	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	27,948	334550,03	9350004,24
7	9219	ВОДА	М3	20,55	760	15618,00
8	9249	ГРАВИЙ	М3	37,812	33470	1265567,64
9	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,0548	5217391	285913,03
10	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,0274	3100000	84940,00
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			11002043
ИТОГО ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ:			СУМ			15129613

СОСТАВИЛ



№ 7571-7461-e4f5-3ad0-1ba6-1153-6311
Хужжат яратилинган сана: 2022-01-17
Ариза рақами: 44017655

Хужжат берилган: "SHARQONA LOYIXA" MAS'ULIYATI
CHEKLANGAN JAMIYAT
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 309061646

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"SHARQONA LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплекда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 17-01-2022 йил

Лицензия рақами: АЛ-002044

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 309061646

Юридик шахснинг почта манзили: Surxondaryo viloyati, Termiz sh., X.At-Termiziy ko'chasi, 19 b-uy, 15-xonadon

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

XIDAYEV OYBEK XASANOVICH

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун hero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

2619





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Typon" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 02-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68267

Obyekt nomi «Denov туман "Tasmasoy" mahallasi hududida joylashgan 31-maktab binosini joriy ta'mirlash ishchi loyhasi bo'yicha »

Buyurtmachi - "Denov tumani XTB"

Bosh loyihachi - "Sharqona loyiha" MCHJ

Litsenziya AL-002044 17.01.2022-yil O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Denov tuman XTB mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 63317

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Surxondaryo viloyati Denov tuman xalq ta'limi boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan loyihalash topshirig'i.

1.2. Surxondaryo viloyati Denov tuman xalq ta'limi boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Smeta hujjatlari

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Mazkur loyihada Denov туман "Tasmasoy" mahallasi hududida joylashgan 31-maktab binosini joriy ta'mirlash ishchi loyhasi bo'yicha quydagi ishlar bajariladi;

- Ta'mirlash uchun asosiy va qo'shimcha binolarida ta'mirlash qurilish ishlari;
- Qo'shimcha binoda issitish tizimi, yong'in xavfsizligi videokuzatuv jixozlarini o'rnatish;
- Minipolya qurish va sug'orish hamda yoritish jizimlarini o'rnatish;
- Obodonlashtirish ishlarini bajarish;
- Smeta hujjatlarida keltirilgan barcha ishlarni bajarish.

QTL bo'limining kalendar jadvaliga asosan turar-joy binolarini qurish muddatī shartnoma asosida aniqlanadi.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyihani kelishilganligi to'g'risidagi hujjatlar; Denov tuman-xalq ta'limi bo'limi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertizadan o'tkazish jarayonida lokal ekspert xulosalar bo'yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyihachi tomonidan ishchi loyihaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi:

- Buyurtmachi harajatlarini kamaytirildi,

6.1. Qurilish ishlari qiymati hisobi.

Taqdim etilgan loyhani qurish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **1 290 899,041ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati-**92 542,321ming so'm** miqdorida kamaytirilib **1 198 356,720ming so'm** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

- QMI-1 007 869,402ming so'm,
- QQS-151 180,410ming so'm,
- Byurtmachining boshqa xarajatlari-39 306,907ming so'm.

Kamayishga ayrim ish turlari hajimlariga va qurilish materiallar narxlariga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq:

- Yakuniy xarajat byurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida pudrat shartnomasining smeta qiymatidan chiqmagan holda aniqlanadi;
- Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan byurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan Denov туман "Tasmasoy" mahallasi hududida joylashgan 31-maktab binosini joriy ta'mirlash ishchi loyhasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03-yildagi 261-sonli qaroriga va ShNK 04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining oshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi byurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: MADJITOV ULUGBEK ABDUVOSI O'G'LI