

4354920.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

МЧЖ «МЕГА – АХИАЛ»

Лицензия № АЛ-001114

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА:

**«КОГОН ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ ТАРКИБИДАГИ КУП
ТАРМОКЛИ МАРКАЗИЙ ПОЛИКЛИНИКАДА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ЎРНАТИШ ЛОЙИХА СМЕТАСИ.»**

ТОМ IV

Книга 1.1. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах.

БУХАРА – 2022 г.

Лицензия № АЛ-001114
Государственный комитет
Архитектуры и строительства
От 01 июль 2020 г

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

МЧЖ «МЕГА - АХИАЛ»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА:

**«КОГОН ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ ТАРКИБИДАГИ КУП
ТАРМОКЛИ МАРКАЗИЙ ПОЛИКЛИНИКАДА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ЎРНАТИШ ЛОЙИХА СМЕТАСИ.»**

ТОМ IV

Книга 1.1. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах .

ГИП



Инженер – сметчица:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Nurullayeva Zh."

Нуруллаева Ж.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Eshonkulova P."

Эшонкулова Р.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с заключением договора № _____ от _____ 2022года на текущий ремонт проведен расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту:

«КОГОН ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ ТАРКИБИДАГИ КУП ТАРМОКЛИ МАРКАЗИЙ ПОЛИКЛИНИКАДА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ЎРНАТИШ ЛОЙИХА СМЕТАСИ.»

Стоимость определена согласно составленной локальной ресурсной ведомости.

Затраты труда рабочих-строителей составляют **1498,21** чел/час.

Расчет заработной платы принят, согласно каталога текущих цен за 2 квартал 2022 года с апреля месяца 2021 года по март месяц 2022г., в размере 18661,66 сум в час без отчислений на социальное страхование.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы принять по каталогу текущих цен за 2-квартал 2022года.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов принять по маркам согласно прогнозным ценам ЦЭРиЦКС на 01.01.2020г.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены в пределах 15% от суммы прямых затрат

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Продолжительность текущего ремонта составляет 1 месяц


Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах по объекту

«КОГОН ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ ТАРКИБИДАГИ КУП ТАРМОКЛИ МАРКАЗИЙ ПОЛИКЛИНИКАДА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ЎРНАТИШ ЛОЙИХА СМЕТАСИ.»

определилась в сумме **91231,86** тыс.сум.

(Девяноста один миллион шестьсот семь тысяч двести десять сум) с учетом НДС.

Составила:



Эшонкулова Р

Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:


«КОГОН ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ ТАРКИБИДАГИ КУП ТАРМОКЛИ МАРКАЗИЙ ПОЛИКЛИНИКАДА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ЎРНАТИШ ЛОЙИХА СМЕТАСИ.»

№ п.п.	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	27959,09
	Отчисление на социальное страхование	3355,09
2	Эксплуатация машин и механизмов	166,67
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	12471,31
4	Оборудование	28534,01
	Итого:	72486,17
5	Прочие затраты подрядчика	6592,82
6	Затраты на страхования объекта	253,05
Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС		79332,05
Всего стоимость в договорных текущих ценах с НДС		91231,86

Составила:



Эшонкулова Р



Определение стартовой стоимости в текущих ценах объекта:

«КОГОН ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ ТАРКИБИДАГИ КУП ТАРМОКЛИ МАРКАЗИЙ ПОЛИКЛИНИКАДА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ЎРНАТИШ ЛОЙИХА СМЕТАСИ.»

В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываем по ресурсному методу.

Затраты, включаемые в стоимость строительства, определены по составленной локальной ресурсной ведомости.

Определяем стоимость по затратам:

1. Затраты на заработную плату

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человека-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс$$

где:

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, по локальной ресурсной ведомости;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по Республике Узбекистан;

Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс – среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по Республике Узбекистан.

В расчете на месяц:

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан

Расчет заработной платы принят, согласно каталога текущих цен за 2 квартал 2022 года с апреля месяца 2021 года по март месяц 2022г., в размере 18661,66 сум в час без отчислений на социальное страхование.

Трудозатраты по локальной ресурсной ведомости - Траб = **1498,21** чел.-час.

Основная заработная плата рабочих-строителей:
 Сзп = 1498,21 x 18661,66 : 1000 = **27959,09** тыс.сум

Отчисление на социальное страхование 12 % от основной заработной платы:
 27959,09 x 12 : 100 = **3355,09** тыс.сум

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила
 27959,09 + 3355,09 = **31314,18** тыс.сум

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в Машино-часах по локальной ресурсной ведомости и среднесложившейся по мониторингу «Центра...» Госархитектстроя цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ-объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр –текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум:

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов:

Количество маш/часов по локальной ресурсной ведомости:

$$ЭМ = 9,70 \text{ маш/час (расчет № 1) .}$$

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих ценах – Сэм = **166,67** тыс.сум (расчет № 1) .

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов , изделий и конструкций определяем согласно локальной ресурсной ведомости , с применением средних цен на единицу, сложившейся по Республике Узбекистан , по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots Смп,$$

где: См1, См2, См3, Смп- стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций:

$$Смп = N \times Цср,$$

где:

N- количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;

Цср- средняя цена на единицу строительного материала , изделия и конструкции.

Общая стоимость строительных материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных услуг - 5% составляет:

$$\mathbf{12471,31} \text{ тыс.сум (расчет № 2).}$$

IV. Затраты на приобретение оборудования.

Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как и строительные материалы:

Общая стоимость оборудования с учетом транспортных услуг - 2% составляет:

$$\mathbf{28534,01} \text{ тыс.сум (расчет № 3).}$$

I-IV. Структура прямых затрат

№№ п.п	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс.сум)	Структура в %
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	27959,09	38,57
	Отчисление на социальное страхование	3355,09	4,63
2	Эксплуатация машин и механизмов	166,67	0,23
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом	12471,31	17,21

	транспортных услуг	1271,31	17,21
4	Оборудование	28534,01	39,36
	Итого:	72486,17	100

V. Прочие затраты подрядчика.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены в пределах 15% от суммы прямых затрат

Пп -	43952,16	x	15	: 100	=	6592,82	тыс.сум
Итого :	72486,17	+	6592,82	=	79079,00	тыс.сум	

VI. Страхование строительных рисков.

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4 % от страховой суммы (80% от полной стоимости объекта):

Ср -	79079,00	x	0,8	x 0,004	=	253,05	тыс.сум
Итого :	79079,00	+	253,05	=	79332,05	тыс.сум	

Всего стоимость в текущих ценах с НДС:

Ц =	79332,05	x 1,15 =	91231,860	тыс.сум
-----	----------	----------	-----------	---------

Составила:



Handwritten signature

Эшонкулова Р

**«КОГОН ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ ТАРКИБИДАГИ КУП ТАРМОКЛИ МАРКАЗИЙ
ПОЛИКЛИНИКАДА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ЎРНАТИШ ЛОЙИХА СМЕТАСИ.»**

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 0

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в базисном уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам СНИП					
<i>Затраты труда</i>					
1.	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1498,21		
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1.	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,19	54548	119460,12
2.	Дрели электрические	маш.-ч	5,976	727,36	4346,70
3.	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,5076	18892	9589,58
4.	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,453	4077,65	1847,18
5.	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5762	54548	31430,56
	Итого по строительным машинам	СУМ	9,7028	166674,14	
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1.	Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний	м3	0,0045	83479	375,656
2.	Дюбели распорные с гайкой	100шт	0,024	5000	120
3.	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,00946	700000	6622
4.	Краски водоземлюсионные ВЭАК-1180	т	0,00022	8200000	1804
5.	Безки маркировочные пластмассовые	100 шт	0,62	5000	3100
6.	Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,00022	7600000	1672
7.	Лак пропиточный без растворителей АС-9115	т	0,00003	7600000	228
8.	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая), диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	0,00066	59822909	39483,12
9.	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А	кг	0,132	15000	1980
10.	Портландцемент общестроительного назначения безоблаочный марки 500	т	0,0054	725000	3915
11.	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,0036	16537000	59533,2
12.	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	0,023908	16537000	395366,596
13.	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,126	16400	2066,4
14.	Дюбели монтажные	10 шт	72	500	36000
15.	Нитки суровые	кг	0,0465	2000	93
16.	Флос ФКДТ	кг	0,22	7700	1694
17.	Скрепки фигурные СкФ-30	100 шт	53,664	2500	134160
18.	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт	634,68	500	317340
19.	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0,3	5000	1500
20.	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0,006	5000	30
21.	Трубка полихлорвиниловая	кг	2,746	1500	4119
22.	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0,374	5000	1870
1.	КАБЕЛЬ МАРКИ UTP	М	1620	4500	7290000
2.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 2Х1	М	100	12000	1200000
3.	ЩИТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	ШТ	3	45000	135000
4.	КОРОБА 40X25ММ	ШТ	100	15500	1550000

1	2	3	4	5	6
5.	КОРОБА 25X16MM	ШТ	80	11500	920000
	Итого ресурсы по проекту	СУМ			12108072
	Транспортные расходы -3%	СУМ		0,03	363242
	Всего по материальным ресурсам	СУМ			12471314,13
<i>Оборудование</i>					
1.	ВИНЧЕСТР HDD 4ТВ	ШТ	2	1650000	3300000
2.	LED 43 SMART + кронштейн	шт	1	4550000	4550000
3.	КАМЕРА IP 4MP	ШТ	16	695970	11135520,00
4.	КАМЕРА IP 4MP ЗВУКОВОЙ	ШТ	6	766000	4596000
5.	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 32-КАНАЛЬНЫЙ	ШТ	1	2950000	2950000
6.	HUB POE 8+2 PORT	ШТ	3	481000	1443000
	Итого по оборудованию	СУМ			27974520
	Транспортные расходы - 2%	СУМ		0,02	559490
	Всего по оборудованию	СУМ			28534010,4

**-КОГОН ТУМАН ТИБИЙЁТ БИРЛАШМАСИ ТАРКИБИДАГИ КУП ТАРМОКЛИ МАРКАЗИЙ ПОЛИКЛИНИКАДА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ЎРНАТИШ
ЛОЙИХА СМЕТАСИ.»**

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 0

(локальная ресурсная смета)

, СВОДНАЯ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Описание:

№ п.п.	Шифр строки сметы и статьи ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	00000-67-22	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ	ШТ	22,0000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,8	479,6
1.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,66
1.3	3	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0,119	2,618
1.4	110	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,66
1.5	20150	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180	Т	0,00001	0,00022
1.6	20200	ЛАКИ БАКЕЛИТОВЫЕ ЛБС-1, ЛБС-2	Т	0,00001	0,00022
1.7	20220	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУТЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	Т	0,00003	0,00066
1.8	22670	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ, МАРКИ А	КГ	0,006	0,132
1.9	40104	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,001	0,022
1.10	40140	ФЛЮС ФКДТ	КГ	0,01	0,22
1.11	40102	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,118	2,596
1.12	40000	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61	КГ	0,017	0,374
2	074-02	КАМЕРА IP 4MP	ШТ	16,0000	
3	074-03	КАМЕРА IP 4MP ЗВУКОВОЙ	ШТ	6,0000	
4	00000-87-14	СТАНЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. УСТРОЙСТВО ЦИФРОВОЙ РЕГИСТРАЦИИ	УСТР-ВО	* 1,0000	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8	8
4.2	2	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0,034	0,034
4.3	30100	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ	100 ШТ	0,02	0,02
4.4	40104	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,0005	0,0005
4.5	40000	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30	КГ	0,006	0,006
5	074-04	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 32-КАНАЛЬНЫЙ	ШТ	1,0000	
6	00000-81-1	СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ [МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ], МАССА, КГ, ДО 5	ШТ	2,0000	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,03	2,06
6.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,02
6.3	2000	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,02
7	00000-117-1	ВИНЧЕСТР НДД 4ТВ	ШТ	2,0000	
8	00000-117-1	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ. ШКАФ ИЛИ ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ В НИШЕ, КОЛИЧЕСТВО ПАР 20	ШТ	3,0000	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5	15
8.2	2	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0,005	0,015
8.3	30100	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ	100 ШТ	0,2	0,6
8.4	30220	ЛАК ПРОПИТОЧНЫЙ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ АС-9115	Т	0,00001	0,00003
8.5	40104	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,008	0,024
8.6	40000	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,1	0,3
8.7	40102	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,05	0,15
9	014-05	НУВ РОЕ 8+2 ПОРТ	ШТ	3,0000	
10	00000-55-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	100М	16,2000	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,1	601,02
10.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,53	24,786
10.3	30024	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00055	0,00891
10.4	30100	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	Т	0,00139	0,022518
10.5	40000	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	100 ШТ	3,12	50,544
10.6	50020	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	36,9	597,78
11	007-3	КАБЕЛЬ МАРКИ UTP	М	1620,0000	
12	00000-296-20	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	3,6000	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,99	57,564
12.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,28	1,008
12.3	301	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,66	5,976
12.4	3022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,141	0,5076
12.5	2000	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,504
12.6	30100	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,001	0,0036
12.7	40004	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	72
13	0507-07	КОРОБА 40X25ММ	ШТ	100,0000	
14	0507-08	КОРОБА 25X16ММ	ШТ	80,0000	
15	00000-002-06	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ВКУ /МОНИТОР/ ДЛЯ ВИДЕОКРОССА	ШТ	1,0000	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2	2
15.2	2	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0,051	0,051
16	074-6	LED 43 SMART + КРОНШТЕЙН	ШТ	1,0000	
17	00000-87-3	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШИТА	Т	0,0300	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	62,2	1,866
17.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,48	0,1044
17.3	2000	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	15,1	0,453
17.4	2000	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,74	0,0522
17.5	30240	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ: СРЕДНИЙ	М3	0,15	0,0045
17.6	30400	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ С ГАЙКОЙ	100ШТ	0,8	0,024
17.7	34502	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 500	Т	0,18	0,0054

1	2	3	4	5	6
17.8	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	4,2	0,126
18	1515-1	ЩИТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	ШТ	3,0000	
19	Ц1001-55-2	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	100М	1,0000	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,1	37,1
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,53	1,53
19.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,53	1,53
19.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00055	0,00055
19.5	35102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	Т	0,00139	0,00139
19.6	58465	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	100 ШТ	3,12	3,12
19.7	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	36,9	36,9
20	157-4	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 2Х1	М	100,0000	
21	Ц1009-4-02	НАСТРОЙКА ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ВИДЕОСИГНАЛА. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ. УСТАНОВКА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	ШТ	1,0000	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	208	208
22	Ц1009-004-01	НАСТРОЙКА ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ВИДЕОСИГНАЛА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА	ШТ	1,0000	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	66	66
23	Ц1009-004-04	НАСТРОЙКА ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ВИДЕОСИГНАЛА. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ. ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЕТЕВОГО ЭЛЕМЕНТА И ОТЛАДКА ЕГО РАБОТЫ /КМПЬЮТЕР, МУЛЬТИПЛЕКСОР/	ШТ	1,0000	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20	20
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		1498,21
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		28,1084
РЕСУРСЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ					
9	9	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т		2,718
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
112	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		2,19
521	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		5,976
1922	1922	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч		0,5076
2016	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		0,453
2509	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,5762
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
11291	11291	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ: СРЕДНИЙ	МЗ		0,0045
30473	30473	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ С ГАЙКОЙ	100ШТ		0,024
30654	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т		0,00946
31133	31133	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180	Т		0,00022
31195	31195	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ	100 ШТ		0,62
31200	31200	ЛАКИ БАКЕЛИТОВЫЕ ЛБС-1, ЛБС-2	Т		0,00022
31221	31221	ЛАК ПРОПИТОЧНЫЙ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ АС-9115	Т		0,00003
32528	32528	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	Т		0,00066
32679	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ, МАРКИ А	КГ		0,132
34502	34502	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 500	Т		0,0054
35101	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т		0,0036
35102	35102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	Т		0,023908
35377	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ		0,126
41014	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ		72
41514	41514	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ		0,0465
41881	41881	ФЛНОС ФКДТ	КГ		0,22
58465	58465	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	100 ШТ		53,664
58630	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ		634,68
64855	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ		0,3
64856	64856	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30	КГ		0,006
65312	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ		2,746
97883	97883	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61	КГ		0,374
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
157-2	157-2	КАБЕЛЬ МАРКИ УТР	М		1620
157-4	157-4	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 2Х1	М		100
1515-1	1515-1	ЩИТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	ШТ		3
1517-17	1517-17	КОРОБА 40X25ММ	ШТ		100
1517-18	1517-18	КОРОБА 25X16ММ	ШТ		80
ОБОРУДОВАНИЕ					
159-3	159-3	ВИНЧЕСТР HDD 4ТВ	ШТ		2
174-6	174-6	LED 43 SMART + КРОНШТЕЙН	ШТ		1
174-12	174-12	КАМЕРА IP 4MP	ШТ		16
174-13	174-13	КАМЕРА IP 4MP ЗВУКОВОЙ	ШТ		6
174-141	174-141	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 32-КАНАЛЬНЫЙ	ШТ		1
1514-45	1514-45	HUB POE 8+2 PORT	ШТ		3



Р. Акилов

Республика Узбекистан
Бухарская область
город Бухара
Общество с ограниченной
ответственностью

«QURILISH
IQTISOD
EKSPERTIZA»

O'zbekiston Respublikasi
Buxoro viloyat
Buxoro shahar
Mas'uliyati cheklangan
jamiyat

Бухоро ш. С. Айний кучаси-3 «А» Телефон: 223-30-28, 636-20-88 СТИР- 301008668 ХХТУТ 66000
х/р 20208000204747780001 "Қишлоқ қурилиш банк" Бухоро минтақавий филиали МФО 00115

Лицензия № 001189 от 26.11.2009г. выданная Госархитектуростроем Республики Узбекистан
город Бухара, бессрочная № 4294/12-03 от 11. 09. 2014 года. ГУВОХНОМА о проведении
«Аккредитации» № КЛЭ-000024 от 16. 10. 2019 года Министерства строительства Р.Уз.
пункт № 1914 «Ягона Интерактив Дашнат Хизматлари Портали»

«Tasdiklayman»

Director «QURILISH IQTISOD
EKSPERTIZA» M.Ch.L.



Nasirova S. Sh.

« 26 » сентября 2022 года.

«YIGMA EKSPERT XULOSA» № 136/2022 – «СД-1»

Рабочего проекта в виде сметной документации по объекту на: «Монтаж видеонаблюдения в
многопрофильной центральной поликлинике Каганского районного медицинского объединения в
Каганском районе Бухарской области», рассмотренный на предмет сметной стоимости в текущих
ценах.

Заказчик: *Каганское районное медицинское объединение*

Заказчик строительства объекта: *Каганское районное медицинское объединение*

Источник финансирования: *Бюджетные средства*

Генпроектировщик: *Проектная группа - ООО «Мега-Ахилл» в г. Бухаре,
- Лицензия № АП-001114 от 01.07.2020 года выданная Министерством
строительства Р.Уз.*

Генподрядчик: *Подрядным способом.*

Вид строительства: *Монтаж видеонаблюдения*

1. Основание для проектирования:

1.1. Дефектный акт утвержденный Главным врачом многопрофильной центральной
поликлиники Каганского районного медицинского объединения в Каганском районе Бухарской
области.

2. Материалы, представленные на экспертизу:

Письмо – заявка заказчика на проведение экспертизы

На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации - В составе:

Пояснительная записка, расчет сметной стоимости в договорных текущих ценах объекта,
ведомость расхода материалов, локальная ресурсная ведомость, дефектный акт.

3. Основание для проведения экспертизы:

3.1. Письмо заявки на проведение экспертизы от ООО «Мега-Ахилл»

3.2. ШНК 1.03.06-09 «Правила проведения экспертизы предпроектной и градостроительной
документации» - утвержденный приказом Государственного комитета Республики Узбекистан по
архитектуре и строительству от 03 июля 2009 года за № 76 - «Настоящие правила подлежат

применению всеми уполномоченными на проведение экспертизы органами для юридических лиц, имеющих лицензии Государственного Узбекистана на проведение экспертизы проектов строительства применение настоящих правил носит рекомендательный характер»
- «Юридические лица, имеющие лицензии Государственного Узбекистана проводят экспертизу градостроительной документации проектов строительства по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии с лицензионным соглашением».

3.3. В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 года за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», стоимость строительства объекта рассчитан по ресурсному методу.

4. Краткое содержание проектных решений:

Представленная на экспертизу сметная документация по объекту на: «Монтаж

видеонаблюдения в многопрофильной центральной поликлинике Казанского районного медицинского объединения в Казанском районе Бухарской области» составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода и в соответствии с поручением руководства Государственного Узбекистана, Центра по экономическому реформированию и ценнообразованию в капитальном строительстве Государственного Узбекистана проведен расчёт стоимости в текущих ценах и составлена на основании дефектного акта, представленного организацией заказчика.

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы приняты по каталогу текущих цен за III квартал 2022 года.

Прочие затраты подрядчика (Пн) определены в пределах 15 % от суммы прямых затрат.

Затраты труда рабочих-строителей составляют – 1 498,21 чел/час.

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на единый социальный платеж составляет - 31 314,180 тыс. сум.

Заявленная стоимость объекта в текущих ценах – 91 231,86 тыс. сум с учетом НДС.

5. Результаты и замечания экспертного рассмотрения.

5.1. Затраты на приобретение и поставку по контракту импортного технологического оборудования и затраты связанные с этим, экспертизой не рассматривались.

5.2. Отмечается, что рабочий проект на экспертизу представлен без замечаний заказчика по планировочным, сметным и другим решениям.

5.3. По согласованию с заказчиком проект разработан только на сметную часть, так как проектом предусмотрены только работы по монтажу видеонаблюдения.

5.4. Отмечается, что в сметной документации представленной на экспертное рассмотрение, за соответствие объемов работ в сметной документации ответственность несет проектная организация.

5.5. В процессе рассмотрения рабочего проекта выявлены замечания в частности:

- После определения подрядной организации необходимо обосновать принятый размер прочих затрат, а также подрядной организации необходимо получить заключение экспертизы с

подтверждением величины прочих затрат по финансовым результатам предыдущего года, а также по определению расчётных текущих цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов и на перевозку грузов автотранспортом, согласно Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11.06.2003 года, № 226 от 12.05.2004 года, №54 от 5.02.1999 года, № 444 от 15.10.2003 года, «Методических рекомендаций по определению «прочих затрат « заказчика и подрядчика при расчёте стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах»

разработанный Центром по экономическому реформированию и ценнообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и утвержденный приказом Госкомархитектура Р.Уз. от 28 декабря 2007 года за № 129, ШНК 4.01.16-04 п.5.10, ШНК 4.03.01-04, ШНК 4.02.27-05, «Методических рекомендаций» по определению расчётных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов за 2006 и 2007 годы, принятый и введенный в действие приказом Государственного Узбекистана от 2004 года № 31.

5.6. В процессе экспертизы по замечаниям и предложениям экспертизы в рабочий проект внесены изменения и исправления, в рабочем порядке.

Технико-экономические показатели:

Прочие затраты подрядчика – 6 592,82 тыс. сум.

Общая сметная стоимость без НДС – 79332,05 тыс. сум.

НДС – 11 899,81 тыс. сум.

Общая сметная стоимость с НДС – 91 231,86 тыс. сум (девятью один миллион двести тридцать одна тысяча, восемьдесят шесть сум).

6. ВЫВОДЫ:

6.1. Заказчику предписывается произвести оплату подрядчика по сметной документации при наличии заключения экспертизы о величине процента прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.), на перевозку грузов автотранспортом для строительства (тн. км).

6.2. Сметная документация на стадии разработки «рабочий проект» по объекту на: «Монтаж видеонаблюдения в многопрофильной центральной поликлинике Каганского районного медицинского объединения в Каганском районе Бухарской области» рассмотренный на предмет рекомендуемой стартовой стоимости в текущих ценах с учётом результатов экспертного рассмотрения может быть рекомендован к дальнейшему рассмотрению и утверждению.

6.3. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06. 2003 г. № 261 и постановлением Кабинета Министров от 03.07.2003 г. № 302, рекомендуемая сметная стоимость является ориентиром, окончательно определяется заказчиком и не может служить основанием для заключения договора подряда, а также окончательное решение о стоимости объекта принимается по согласованию между «Заказчиком» и «Подрядчиком» (протоколно).

6.4. Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счёт Государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Срок действия настоящего экспертного заключения 2 года с момента выдачи.

Руководитель экспертной группы:  М. А. Ходжаева



« ТАСДИКЛАНДИ»

Буюртмачи номи:

Когон туман Тиббиёт бирлашмаси

бошлиғи

Ф.Ачилов

2022 йил.



Когон туман Тиббиёт бирлашмаси таркибидаги Куп тармокли Марказий поликлиникада
видеонаблюдение урнатиш

объекти буйича:

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФНИ ТАНЛАШ УЧУН ҲУЖЖАТ

**ТАНЛАШ ҲУЖЖАТНИ ИШЛАБ
ЧИҚДИ**

Когон туман Тиббиёт бирлашмаси

2022 йил

БАРЧА ХИЗМАТ КУРСАТУЧИ ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

Когон туман Тиббиёт бирлашмаси

(Буюртмачи ташкилот номи)

Энг яхшии тақлифни ТАНЛАШ учун эълон

Объект номи: Когон туман Тиббиёт бирлашмаси таркибидаги Куп тармокли Марказий поликлиникада видеонаблюдение урнатиш

91231860 сўм. (ҚҚС билан)

Ишларни тугаллаш муддати –5 календарь кун.

Буюртмачи: **Когон туман Тиббиёт бирлашмаси**

• , Тел (93) 4500756

Молиялаштириш манбаси: Бюджет маблағлари ҳисобидан.

- ◆ Танлаш иштирокчилари куйидаги талабларга лойик бўлишлари лозим: иш (хизмат)ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг/ етарли касбий ва техникавий малакага, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала даёқати ваколатларига эга ва тажрибали бўлишлари шарт.
- ◆ Маҳаллий ва хорижий ишлаб чиқарувчи ташкилотлари танлашда қатнашганда, танлаш таклифларини баҳолашда маҳаллий танлаш иштирокчиларга куйидаги нарх кўрсаткичлари ҳисобга олинади:
- ◆ Таклифларни баҳолашда иштирокчиларнинг танлаш таклифлари қонун ҳужжатларига мувофиқ қўшилган қиймат солиғидан озод қилинган импорт қилувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари қўшилган қиймат солиғи суммаси қўшимча равишда ҳисобга олинади.

Танлаш иштирокчилари танлашда қатнашиш тўғрисидаги таклифлари ва танлаш ҳужжатларини etender.uzex.uz сайдидан олишлари мумкин

- ◆ .
- ◆ Тасдиқланган танлаш ҳужжатлари буюртмачи томонидан жойлаштириладиган давлат харидлари бўйича etender.uzex.uz махсус ахборот порталидан юклаб олишлари мумкин.
 - ◆ Таклифлар танлаш ташкилотчиси томонидан etender.uzex.uz электрон танлаш эълонида чоп этилган кундан бошлаб тугайдиган вақтига қадар қабул қилинади.

Когон туман Тиббиёт бирлашмаси

ТАНЛАШДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Когон туман Тиббиёт бирлашмаси таркибидаги Куп тармокли Марказий поликлиникада
видеонаблюдение урнатиш
(буюртмачи номи ва объект номи)

танлашда иштирок этишга танлаш иштирокчиларини таклиф этамиз ва қуйидаги объект
бўйича танлаш таклифини тақдим этилишини сўраймиз.

Бажариладиган иш номи: Когон туман Тиббиёт бирлашмаси таркибидаги Куп тармокли Марказий
поликлиникада видеонаблюдение урнатиш

(буюртмачи номи ва объект номи)

Хизмат курсатиш бошланғич нархи– 91231860 сўм. (ҚҚС билан)

Ишларни тугаллаш муддати –5 календарь кун.

Буюртмачи: Когон туман Тиббиёт бирлашмаси

Молиялаштириш манбаси: : Бюджет маблағлари ҳисобидан.

Таклиф этилган шартлар бўйича танлашда мурожаат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок
этишлари мумкин.

Энг яхши таклифни Танлашда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар
қўйилади:

фукаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

доимий ходимлари, жумладан муҳандис-техник ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, шу жумладан ишлаб чиқариш базаси, машина ва
механизмлар, кичик механизация, ишлаб чиқариш воситаларига эга бўлиши;

ўз айланма маблағлари билан таъминланганлиги;

тўловга қодирлиги (кўрсаткич 1,25 коэффициентдан кам бўлмаган);

танлаш объектига ўхшаш объектларда ишлаганлик тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, шу жумладан ўз кучи билан олдин бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги
маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Агар танлаш предмети бўлган иш (хизмат)ларни бажариш билан боғлиқ фаолият қонун
ҳужжатларига мувофиқ лицензияланиши зарур бўлса, танлашда иштирок этиш учун белгиланган
тартибга асосан тегишли лицензияга эга бўлган танлаш иштирокчиларга рухсат этилади.

Қуйидаги танлаш иштирокчиларига танлаш жараёнларида иштирок этишга рухсат
берилмайди:

кайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг
ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги
мавжуд ташкилотлар.

Ҳар бир бажариладиган иш бўйича ишлаб чиқариш воситаларини, ишлатиладиган машина
ва механизмлар рўйхати тўлиқ илова қилиниши керак.

Ҳар бир бажариладиган иш бўйича тендерга эълон берган вақтида ишчилар сони ва инженер техник ходимлар сонини тўлиқ кўрсатилиши керак. Меҳнат дафтарчалари ва буйруқ ҳар бир ишчи билан тузилган меҳнат шартномаси бўлиши керак.

Агарда комиссия томонидан текширишда ёки баҳоланганда нотўғри маълумот берилса тендер ҳужжатлари кўрилмасдан қайтарилади.

Танлаш таклифини тайёрлаш ва тақдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар танлаш иштирокчилари учун йўриқномада акс эттирилган.

Танлаш иштирокчилари танишиб чиқиш ва танлаш таклифини тузиш мақсадида танлаш предметининг Бажариладиган иш хизматларни руйхатини, хусусан, Бажариладиган иш хизматларнинг руйхатини тақдим этилиши ҳақида танлаш ташкилотчисига мурожаат қилишга ҳақлидир.

Танлаш иштирокчилари танлашда қатнашиш тўғрисидаги таклифлари ва танлаш ҳужжатларини etender.uzex.uz сайдидан олишлари мумкин

Таклифларни топшириш танлаш иштирокчисининг танлаш ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш, ишларнинг физик ҳажмлари, материал ва конструкциялар ҳажмлари ҳамда бошқа шартларга нисбатан таъмирлашнинг тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Таклифларни танлаш эълон қилинган санадан бошлаб 5 (беш) иш кундан кейин танлаш комиссияси томонидан etender.uzex.uz махсус ахборот портали орқали куриб чиқилади ўтади.

Когон туман Тиббиёт бирлашмаси

XXII. ТАНЛАШ АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим танлаш предмети бўйича ва танлаш ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус коидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	Когон туман Тиббиёт бирлашмаси
2.	Объект номи:	Когон туман Тиббиёт бирлашмаси таркибидаги Куп тармокли Марказий поликлиникада видеонаблюдение урнатиш
3.	Танлаш тартиб рақами:	№
4.	Танлаш тури:	Очик танлаш.
5.	Танлаш ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	https://etender.uzex.uz махсус ахборот порталидан юклаб олишлари мумкин.
6.	Танлашни ўтказиш манзили, жойи ва муддати:	
7.	Танлаш ўтказиш туғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	https://etender.uzex.uz махсус ахборот порталида эълон қилинади.
8.	Танлашда иштирок этишга қуйидаги танлаш иштирокчиларига рухсат этилади:	Етарли машина-механизмлар билан таъминланган, соҳа бўйича зарур қурувчи-муҳандисларга ва ўхшаш объектлар қурилишида бой тажрибага эга бўлган, молиявий барқарор ташкилотлар иштирок этадилар. Қайта ташкил этилиш (булиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганларга, мол-мулки мусодарага олинмаган, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд бўлмаганларга. Икки ёки ундан ортиқ пудрат ташкилотлари биргаликда (консорциум ташкил этиш орқали) иштирок этишларига рухсат этилмайди.
9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса):	Сертификат Лицензия
10.		
11.	Танлаш таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	Офёрталарни тақдим этишнинг охириги муддати порталда белгиланган танлашнинг якуний муддатига қадар.
12.	Танлаш ҳужжатининг тили:	Ўзбек/рус тиллари
13.	Танлаш предметининг объектида ишлатиладиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари, асбоб-ускуналари:	6-шаклига асосан “Ишларни бажаришда фойдаланадиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати”.
14.	Танлаш иштирокчиларининг техник ва молиявий қисмларини очилишига рухсат этиладиган танлаш иштирокчилари:	Танлаш ҳужжатларида кўрсатилган малакали шахслар.
15.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ККС билан 91 231 860 сум.
16.	Буюртмачи томонидан белгиланган бажарилладиган иш муддати	5 календарь кун.
17.	Молиялаштириш манбаси:	Бюджет маблағлари
18.	Бажарилладиган иш молиялаштириш тартиби:	Таъмирлаш ишларининг жорий йилдаги қийматининг 30 % аванс (бунак Охириги тўлов - 70% фойдаланишнинг тўлов қафолат муддати тугаганидан сўнг.
19.	Шартнома тили:	Ўзбек тили
20.	Шартнома валютаси:	Ўзбек сўмда