

**«ТАСДИҚЛАЙМАН»**

**«Сув таъминоти ва оқава сув  
объектлари қурилиш буйича  
инжиниринг компанияси” УК  
Қорақалпоғистон Республикаси  
худудий башкармаси директори**

**А. Аблакимов**

**“ 2022й**

***Хўжайли тумани Хўжайли шаҳри МФЙ ҳудудларидағи  
ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш  
объектига***

**ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

**Нукус шаҳри 2022 й.**

<b>№</b>	<b>Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати</b>	<b>Асосий маълумотлар ва талаблар</b>
1.	Буюртмачи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Қаракалпогистон Республикаси худудий бошқармаси
2.	Курилиш ишларини бажариш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 23-24 февраль кунлари Қорақалпогистон Республикасига ташрифи давомида берилган топшириқлар ва 25 февраль куни ўтказилган 16-сонли йиғилиш баёни.
3.	Курилиш тури	Янги қурилиш.
4.	Молиялаштириш манбаси	Республика бюджети.
5.	Буюртмачи реквизити	Нукус шахри, Турткуль гузори кучаси №59/16 р/с 20210000800977464001 МФО:00868 в УЗПСБ КК худудий филиал ИНН: 305974651, ОКЭД: 42210
6.	Лойиҳа босқичи	Тайёр
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Арх инжиниирс гроуп МЧЖ
8.	Курилиш ишларини қуввати	4 км
9.	Курилиш ишларининг асосий кўрсатгичлари ва рўйхати	<b>Янги қурилиш:</b> <b>I. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши:</b> - ичимлик сув тармоғи Ø110mm-4000рт
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	<b>I. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши:</b> - полиэтилен ва полипропилен қувурларни қўллаш (заводда ишлаб чиқарилган); - ташқи изолацияланган металл қувурларни қўллаш; - назорат қудуқлари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш туйнукланган ( <i>отверцияланган</i> ) темир бетон конструкцияларни қўллаш; - назорат қудуғи қопқоғи- ГОСТ-3634-99 оғир юк кўтарма маркали, “Ўзсувтаъминот” логотипи ёзуви билан лойиҳалаш; - қўлланиши лозим бўлган жойларда хаво чиқариш (вантуз) ускунаси ўрнатиш ( <i>антивандальный</i> ); - лойиҳани ишлаб чиқишида ичимлик сув тармоғини уй хўжалигигача ўтказилиши билан бир қаторда хар бир хонадонга сув ҳисоблагичларнинг (сув ҳисоблагичлар мавжуд холатлар бундан мустасно) ўрнатилиши кўзда тутилсин; -сув ҳисоблагичларни темир бетон кудукта хонадонларнинг жойлашишига караб 4 тагача ўрнатиш - эпоксид қопламали задвижка ўрнатиш; - лойиҳани худудий “QARAQALPAQ SUW ТАМИYNATI” МЧЖ билан келишиш;
11.	Иншоот иш режими	Доимий

<b>№</b>	<b>Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати</b>	<b>Асосий маълумотлар ва талаблар</b>
12.	Ташки транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташки транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Атроф-мухит муҳофазасига кўйиладиган талаблар	Экологик хуласа мавжуд
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Жойда аниқланади
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022 йил
16.	Мажмуаларни ишга тушириш заруряти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Муҳандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси худудида амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шароитлари	- Қурилаётган объектлардаги тупрокларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик хуласага мувофиқ.
19.	Қурилиш ишларини бажариш учун махсус шартлар	- Қурилиш ишларини бажариш учун амалдаги қонун хужожатлари ҳамда ЛСХ асос бажариш; - Объектни бажаришда барча зарур шароитларни яратиш; - Объектни бажаришда ўз кўчи билан камида 30% ишларни бажариш.
20.	Ҳисоб-китоблар варианти	Талаб этилмайди
21	Фуқаро мудофаасининг муҳандислик-техник чоратадбирларини ишлаб чиқишига кўйиладиган талаблар ва фавқулодда огохлантиришлар	ФВБ талабларига биноан

Булими бошлиғи:

А.Туремуратов