

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Жиззах минтақавий йўлларга
бујортмачи хизмати" ДУК

директори  Ш.Анарбоев

2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

Бахмал туман ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи

М.Абдуллаев

2022 й.



Жиззах вилояти Бахмал тумани Мустақиллик МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

ЖИЗЗАХ 2022 ЙИЛ

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Жиззах "МЙБХ" ДУК лойиха бўлими бошлиғи Ш.Боймуродов, Жиззах "МЙБХ" ДУК техник кузатув ва бажарилган ишларни қабул қилиш бўлими Н.Шеркулов, Бахмал тумани Ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси А.Норматов, лойиха ташкилотни Сангзор проект инвест МЧЖ вакили С.Кувондиқовмазкур кайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчалар натижасида туздик ва ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили		Узулиги метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори
	боши	охир						
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Қабристонга олиб борувчи йўл узулиги 250 метр эни 4,5 м								
1	0+00	02+50	250	Мавжуд қоплама бузилиб кетган	Йўл профилини чақиктош (шебен) ёрдамида тўғирлаш		м3	230,0
2					Асфальтобетон қоришмасини ётқизишдан олдин асосга битум сепиш	250м*4,5м*0,0005	т	0,6
3					Майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	250м*4,5м	м2	1125,00
4					Йўл ёқасини ҚША ёрдамида 5см қалинликда мустаҳкамлаш	250м*0,5м*2	м2	250,00
Қабристонга АВТОТУРАРГОХ								
5				Гўпроқдан иборат	Механизмлар ёрдамида йўл минтақасини текислаш	10м*8м	м2	80,0
6					Қўм-шағал аралашмасидан 20 см қалинликда асос қуриш	10м*8м	м2	80,0
Қатортол богча ва Мактабга олиб борувчи йўл узулиги 1450 метр эни 4 м								
7	0+00	14+50	1450	Мавжуд қоплама бузилиб кетган	Механизмлар ёрдамида йўл минтақасини текислаш	1450м*4м	м2	5800,0
8					Қўм-шағал аралашмасидан 20 см қалинликда асос қуриш	1450м*4м	м2	5800,0
9					Механизмлар ёрдамида йўл четига ариқча очиш	((1450м*0,5м*0,5м)/2)*2	м3	362,5
Қатортол Жоме масжидига олиб борувчи йўл узулиги 220 метр эни 3,5 м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10				Мавжуд коплама бузилиб кетган	Йўл профилини чақиқтош (щепен) ёрдамида тўғирлаш		м3	160,0
11	0+00	02+20	220		Асфальтобетон қоришмасини ётқизишдан олдин асосга битум сепиш	220м*3,5м*0,0005	т	0,4
12					Майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	220м*3,5м	м2	770,00
13					Йўл ёқасини ҚША ёрдамида 5см қалинликда мустаҳкамлаш	220м*0,5м*2	м2	375,00
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ								
т/р	Материал номи			Таъминловчи ташкилот номи			Ташиш масофаси, км.	
1	Асфальтобетон			Сайхан АБЦ			70	
2	Битум			Сайхан АБЦ			70	
3	Щебень			Сайхан АБЦ			70	
4	Қум шағал аралашмаси			Маҳаллий қарнер			5	
5	Темир ёки полителен қувурлар							

Жиззах "МЙБХ" ДУК лойиха бўлими бошлиғи:

Жиззах "МЙБХ" ДУК техник кузатув ва бажарилган ишларни қабул қилиш бўлими:

Бахмал туман Ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси:

Лойиха ташкилоти Сангзор проект инвест МЧЖ вакили:

Ш.Боймуродов

Н.Шеркулов

А.Норматов

С.Кувондиқов