

ДОГОВОР № 33/10

г.Ташкент

«18 »октябрь 2022г.

2-й Республиканский медицинский колледж, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора, М.А. Адилова действующего на основании устава, с одной стороны и ООО «OBOD-QURILISH PROJECT», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Директора Бобокулов И.У действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнения следующих работ основании расчетной документации: **“Текущий ремонт здания и помещений 2-го Республиканского медицинского колледжа расположенного по адресу: город Ташкент, Шайхонтохурский район, улица Турккурбан дом № 9”, в соответствии с Техническим Заданием к Конкурсной документации.**
- 1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ производит работы в течение 10 календарных дней с момента поступления предоплаты.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

- 2.1. Общая сумма договора составляет **330 000 000,00** (триста тридцать миллионов) сум учетом НДС.
- 2.2. Работы производятся материалами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
- 2.3. ЗАКАЗЧИК производит предоплату в размере 30% от общей стоимости работ в течение 5-ти банковских дней после подписания договора.
- 2.4. Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 5-ти банковских дней после оформления акта выполненных работ и счет-фактуры, подписываемых Сторонами.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

- 3.1. Качественно и в срок выполнить своими силами все определенные настоящим Договором работы.
- 3.2. Нести ответственность за своих работников в вопросах соблюдения правил техники безопасности и охраны труда.
- 3.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и правила пожарной безопасности, предусмотренные на объекте.
- 3.4. Нести материальную ответственность за поврежденные по вине Исполнителя материалы и конструкции, находящиеся в ведении Заказчика и принадлежащие ему на праве собственности.
- 3.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению работ не позднее 3-х рабочих дней после получения предоплаты и не позднее 5-ти рабочих дней после завершения работ предоставляет Акт выполненных работ и Счет-фактуру.
- 3.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется завершить работы в течении 30 рабочих дней.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

- 4.1. Ознакомить персонал ИСПОЛНИТЕЛЯ, задействованный на работах, с правилами трудового распорядка на объекте.
- 4.2. ЗАКАЗЧИК осуществляет приём выполненных работ в течение 5-х рабочих дней с момента их завершения или выставляет претензии в письменной форме.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
- 5.2. В случае невыполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ в сроки, предусмотренные договором, он оплачивает ЗАКАЗЧИКУ пению в размере 0,2% за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 10% от стоимости невыполненных работ.
- 5.3. В случае неудовлетворительного качества работ, выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ, ЗАКАЗЧИК имеет право требовать качественного исполнения работ без дополнительной оплаты.
- 5.4. В случае несвоевременной оплаты выполненных работ ЗАКАЗЧИК уплачивает пению в размере 0,2% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

- 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
- 6.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 7.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются Сторонами путём переговоров.
- 7.2. В случае если Стороны не придут к согласию путём переговоров, спор передаётся на рассмотрение в Ташкентский межрайонный экономический суд.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 8.1. Договор вступает в законную силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
- 8.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются Законом РУ «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».
- 8.3. Настоящий Договор является одновременно протоколом согласования договорной цены и основанием для проведения взаиморасчётов и платежей между Сторонами.
- 8.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
- 8.5. Срок действия договора до 31.12.2022 г.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

9.4. В случае нарушения одной Стороной положений настоящего пункта, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления об отказе от Договора.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО "OBOD-QURILISH PROJECT"
Тошкент ш. Шайхонтохур тумани
Абдулла Кодирий кочаси Ц-13 5/39,
АТ "Алокабанк" Миробод ф-ли Атлас
КХКМ P/c: 2020 8000 7050 7866 3001
МФО: 01401 ИНН : 306426818
тел.+998971550492

ЗАКАЗЧИК

2-Республика тиббиёт коллежи
Турккурган 9
ул. уфр. Ўб 2. Ташк, ЖКМ
УЕ 400910860262777092600054001
МФД 00014 ИНН 200936428
Молия вазирилик вазирилик
УЕ 2340200030010001010
МФД 00014 ИНН 201122919

Директор

Бабакулов. И.У



Директор



Урият: Асиржан Акбаров 90



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"OBOD-QURILISH PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"OBOD-QURILISH PROJECT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

16.05.2019

723550

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306426818

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Shayxontoxur tumani, Abdulla Qodiriy ko'chasi, Markaz-13,
5-uy, 39-xonadon

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Shayxontoxur tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ru'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





2-Республика тиббиёт коллежида бино ва иншоотларни жорий таъмирлаш ишлари учун
22110012155894-сонли лот бўйича харид қилиш комиссиясининг баённомасига

1-сон БАЁННОМАСИ

Тошкент ш.
20220й.

“ 14 » « 10 »

“Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги ЎРҚ-684-сонли қонунга мовофиқ 2-республика тиббиёт коллежи томонидан Ўзбекистон Республикаси Товар хомашё биржасининг “etender.uzex.ux” махсус электрон ахборат порталида 2-республика тиббиёт коллежи биноси ва иншоотларини жорий таъмирлаш ишлари учун 22110012155849-сонли лот бўйича харид қилиш комиссиясининг баённомаси расмийлаштирилди.

Мақсур баённомага мувофиқ қўйидаги маълумотлар қабул қилинди: **Бошланғич нархи:**
350 855 679 000 сўм.

№	Тижорат таклифларини тақдим этган корхонага ва ташкилот номи	Тижорат таклифлари (Нарх қиймати, сўм)	Жами тўпланган балл
1	ООО “OBOD-QURILISH PROJECT”	330 000 000	100
2	“QIZILQUM NRADE SERVIS” MCHJ	348 555 685	99,46764
3	ООО “SERVIS BIZNES MONTAJ”	Тавсия этилмади	
4	ООО “ASL DIYOR QURILISH”	Тижорат таклифлари	

Юқоридаги маълумотлардан келиб чиқиб, **2-республика тиббиёт коллежида биноси ва иншоотларини жорий таъмирлаш ишларини таъмирлаш** (лот 22110012155849 рақами) бўйича 2022 йил 11 октибрдан расмийлаштирилган харид комиссияси баённомаси расийлаштирилган вақитдан сўнг икки иш қунида Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги ЎРҚ-684-сонли қонунининг 61-моддасига асосан мақсур танлов натижаси бўйича корхона ва ташкилотлар томонидан ҳеч қандай эътирозлар бўлмади ҳамда икки кунлик муҳокамадан сўнг ООО “OBOD-QURILISH PROJECT” ни ғолиб деб топди.

Ушбу танловда эълон қилинган иш ва хизматларни бажариш учун захирада ижрочи сифатида “QIZILQUM NRADE SERVIS” MCHJ белгиланди.

Комиссия котиби		Н.Джалилова
Коммисия аъзоси		Ш.Азизходжаев
Комиссия аъзоси		Н.Умаров
Комиссия аъзоси		Ш.Уралов
Комиссия аъзоси		И.Ергешов

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 155849 на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий

Способ проведения электронный

Дата 11.10.2022

Время рассмотрения 07.10.2022 12:20

Закупочная комиссия 2-Республика тиббиёт коллежи, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ADILOV MIRJAMOL AZAMOVICH	Директор	2-Республика тиббиёт коллежи
Секретарь комиссии	DJALILOVA NODIRA DILMURADOVNA	Kasaba uyushmasi raisi	2-RESPUBLIKA TIBBIYOT KOLLEJI
Член комиссии	YERGESHOV IKMATULLA TURSUNOVICH	santexnik	2-RESPUBLIKA TIBBIYOT KOLLEJI
Член комиссии	UROZOV SHUXRAT XUDAYQULOVICH	Xo'jalik mudiri	2-RESPUBLIKA TIBBIYOT KOLLEJI
Член комиссии	UMAROV NASIR SHARIFOVICH	МИБДО'	2-RESPUBLIKA TIBBIYOT KOLLEJI
Член комиссии	AZIXODJAYEVA SHAXNOZA MELSOVNA	Бугалтер	2-Республика тиббиёт коллежи

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.10.2022 года № лота 155849.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	350 855 679.00
Стартовая сумма	350 855 679.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Kafolat xati

Тип: Текстовое значение

Описание: Ishtirokchi qayta tashkil etish, tugatish yoki bankrotlik bosqichida emasligi, mijoz bilan sud yoki arbitraj holatida emasligi, shuningdek ilgari tuzilgan shartnomalar bo'yicha noto'g'ri bajarilgan majburiyatlarning yo'qligi to'g'risidagi kafolat xati

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО OBOD-QURILISH	10	So'ralgan talablar faylga biriktirildi	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROJECT						
OOO ASL DIYOR QURILISH	10	Кафолатланади	10	Экспертная		
QIZILQUM TRADE SERVICE MCHJ	10	Маълумот	10	Экспертная		
OOO SERVIS BIZNES MONTAJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №2 Kafolat xati korruptsiya

Тип: Текстовое значение

Описание: Tanlov ishtirokchilari tomonidan korruptsiyaning oldini olish uchun arizani majburiy taqdim etish. Ishtirokchining rasmiy blankida taqdim etilgan, rahbarning imzosi va korxonona muhri bilan tasdiqlangan korruptsiyaga qarshi moddasining majburiy mavjudligi

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO OBOD-QURILISH PROJECT	10	So'ralgan talablar faylga biriktirildi	10	Экспертная		
OOO ASL DIYOR QURILISH	10	Коррупцияга қарши	0	Экспертная		
QIZILQUM TRADE SERVICE MCHJ	10	Маълумот	10	Экспертная		
OOO SERVIS BIZNES MONTAJ	10	10	0	Экспертная		

Критерий №3 Guvohnoma

Тип: Текстовое значение

Описание: Tegishli davlat ro'yxatga olish organlari tomonidan berilgan ishtirokchi ro'yxatga olinganligi to'g'risidagi guvohnomasining nusxasi (tanlov ishtirokchisining muhri bilan tasdiqlangan)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO OBOD-QURILISH PROJECT	5	So'ralgan talablar faylga biriktirildi	5	Экспертная		
OOO ASL DIYOR QURILISH	5	Гувохнома	5	Экспертная		
QIZILQUM TRADE SERVICE MCHJ	5	Гувохнома	5	Экспертная		
OOO SERVIS BIZNES MONTAJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №4 Ustav (nizom) nusxasi

Тип: Текстовое значение

Описание: Tanlash ishtirokchisining faoliyat turlari bo'yicha tovar (ish, xizmat)larni yetkazib berish/bajarishini tasdiqlovchi Ustav (nizom) nusxasi

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO OBOD-QURILISH PROJECT	10	So'ralgan talablar faylga biriktirildi	10	Экспертная		
OOO ASL DIYOR QURILISH	10	Устав	10	Экспертная		
QIZILQUM TRADE SERVICE MCHJ	10	Устав	10	Экспертная		
OOO SERVIS BIZNES MONTAJ	10	10	5	Экспертная		

Критерий №5 Ma'lumotnoma soliq qarzi mavjud emasligi

Тип: Текстовое значение

Описание: Tanlash ishtirokchisining soliqlar va boshqa majburiy to'lovlardan qarzdorligi mavjud emasligi to'g'risida soliq organidan olingan ma'lumotnoma (olinganiga 10 kundan oshmagan bo'lishi kerak)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO OBOD-QURILISH PROJECT	5	So'ralgan talablar faylga biriktirildi	5	Экспертная		
OOO ASL DIYOR QURILISH	5	Хужжатлар тугрилиги кафолатланади	5	Экспертная		
QIZILQUM TRADE SERVICE MCHJ	5	Маълумот	5	Экспертная		
OOO SERVIS BIZNES MONTAJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №6 Kafolat xati ish muddati va sifati

Тип: Текстовое значение

Описание: Tanlash buyurtmasini bajarish muddatini ko'rsatgan holda uni sifatini kafolatlash hamda, kafolat muddati ichida aniqlangan nosozliklar-kamchiliklarni qisqa muddatda bartaraf etishi, o'zi taklif etkan summaga roziligi to'g'risidagi kafolat xati

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO OBOD-QURILISH PROJECT	10	So'ralgan talablar faylga biriktirildi	10	Экспертная		
OOO ASL DIYOR QURILISH	10	Сифатига кафлат берамиз	10	Экспертная		
QIZILQUM TRADE SERVICE MCHJ	10	маълумотнома	10	Экспертная		
OOO SERVIS BIZNES MONTAJ	10	10	0	Экспертная		

Критерий №7 Ma'lumotnoma bankdan

Тип: Текстовое значение

Описание: Tanlash ishtirokchisining hisob raqami holati to'g'risida xizmat ko'rsatuvchi banki tomonidan berilgan ma'lumotnoma (olinganiga 10 kundan oshmagan bo'lishi kerak)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO OBOD-QURILISH PROJECT	5	So'ralgan talablar faylga biriktirildi	5	Экспертная		
OOO ASL DIYOR QURILISH	5	Барча хисоботлар тугрилиги кафолатланади	5	Экспертная		
QIZILQUM TRADE SERVICE MCHJ	5	маълумот	5	Экспертная		
OOO SERVIS BIZNES MONTAJ	5	5	0	Экспертная		

Критерий №8 Ma'lumotnoma Ob'yektni o'rganish

Тип: Текстовое значение

Описание: Ob'yektni joyiga chiqib (qurilish maydonchasi yoki bajariladigan ishlarni) ko'zdan kechirganligi to'g'risida ma'lumotnoma

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO OBOD-QURILISH PROJECT	5	So'ralgan talablar faylga biriktirildi	5	Экспертная		
OOO ASL DIYOR QURILISH	5	Обектни ўрганиш 7 шакл	0	Экспертная		
QIZILQUM TRADE SERVICE MCHJ	5	маълумот	5	Экспертная		
OOO SERVIS BIZNES MONTAJ	5	5	0	Экспертная		

Критерий №9 Ma'lumotnoma ish tajribasi

Тип: Текстовое значение

Описание: Tanlash buyurtmasiga o'xshash buyurtmalarni bajarishdagi oxirgi 3 yillik ish tajribasi haqida ma'lumotnoma (Shartnomalar hisob-fakturalar, bajarilgan ishlar dalolatnomalarini ham taqdim etishi shart)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO OBOD-QURILISH PROJECT	10	So'ralgan talablar faylga biriktirildi	10	Экспертная		
OOO ASL DIYOR QURILISH	10	электрон хужжатлар тугрилиги	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		кафолатланади.				
QIZILQUM TRADE SERVICE MCHJ	10	Маълумот	10	Экспертная		
OOO SERVIS BIZNES MONTAJ	10	10	5	Экспертная		

Критерий №10 Balans 1-2 shakllar

Тип: Текстовое значение

Описание: Tanlash ishtirokchisining oxirgi 2 yillik moliyaviy ko'rsatkichlari Yillik aylanmasi 2 mlrd. So'm

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO OBOD-QURILISH PROJECT	5	So'ralgan talablar faylga biriktirildi	5	Экспертная		
OOO ASL DIYOR QURILISH	5	хисоботлар билан тўлиқ мос келади	5	Экспертная		
QIZILQUM TRADE SERVICE MCHJ	5	Маълумот	5	Экспертная		
OOO SERVIS BIZNES MONTAJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №11 Ma'lumotnoma reytingidagi o'rnı

Тип: Текстовое значение

Описание: Tanlov ishtirokchisining elektron (mc.uz sayti) reytingidagi o'rnı

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO OBOD-QURILISH PROJECT	5	So'ralgan talablar faylga biriktirildi	5	Экспертная		
OOO ASL DIYOR QURILISH	5	CC	5	Экспертная		
QIZILQUM TRADE SERVICE MCHJ	5	Маълумот	5	Экспертная		
OOO SERVIS BIZNES MONTAJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №12 Tanlash ishtirokchisi haqida umumiy ma'lumotlar.

Тип: Текстовое значение

Описание: Tanlash ishtirokchisi haqida umumiy ma'lumotlar.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO OBOD-QURILISH PROJECT	10	So'ralgan talablar faylga birlashtirildi	10	Экспертная		
OOO ASL DIYOR QURILISH	10	Халкаро ISO 3 та сертификатли ва бошқалар ҳамда техникалар	0	Экспертная		
QIZILQUM TRADE SERVICE MCHJ	10	Маълумот	10	Экспертная		
OOO SERVIS BIZNES MONTAJ	10	10	5	Экспертная		

Критерий №13 Ма'lumotnoma xodimlar va texnik vositalari

Тип: Текстовое значение

Описание: Tanlash ishtirokchisining Shartnomani bajarish uchun kerakli texnik, moliyaviy, moddiy, kadrlar va boshqa resurslarni mavjudligi haqida ma'lumotlar. (Kadrlarning ish tajribasi 3 yildan kam bo'lmasligi kerak)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO OBOD-QURILISH PROJECT	10	So'ralgan talablar faylga birlashtirildi	10	Экспертная		
OOO ASL DIYOR QURILISH	10	Ходимлар юкланди техникалар умумий маълумотлар файлида	5	Экспертная		
QIZILQUM TRADE SERVICE MCHJ	10	маълумот	10	Экспертная		
OOO SERVIS BIZNES MONTAJ	10	10	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO OBOD-QURILISH PROJECT	350 855 679.00	330 000 000.00 UZS	330 000 000.00	00.00	330 000 000.00	06.10.2022 11:06:56	10
QIZILQUM TRADE SERVICE MCHJ	350 855 679.00	348 555 685.00 UZS	348 555 685.00	00.00	348 555 685.00	06.10.2022 13:36:51	9.46764

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по	Общий балл по	Итоговый
------------------------	---------------	---------------	----------

	технической части	финансовой части	балл
ООО OBOD-QURILISH PROJECT	90	10	100
QIZILQUM TRADE SERVICE MCHJ	90	9.46764	99.46764
ООО SERVIS BIZNES MONTAJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО ASL DIYOR QURILISH	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 155849 от 11.10.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий определила победителем:

ООО OBOD-QURILISH PROJECT
306426818

и резервный исполнитель: QIZILQUM TRADE SERVICE MCHJ (305563260)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ADILOV MIRJAMOL AZAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	YERGESHOV IKMATULLA TURSUNOVICH	Согласен	
Член комиссии	UROZOV SHUXRAT XUDAYQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	UMAROV NASIR SHARIFOVICH	Согласен	
Член комиссии	AZIZXODJAYEVA SHAXNOZA MELSOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
«NUR ART PROJECT»



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«NUR ART PROJECT»

ДОГОВОР № 1

Книга 1

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Текущий ремонт помещений и
сооружений на территории второго
Республиканского медицинского
колледжа расположенного по адресу
г. Ташкент, Шайхантаурский
район, ул. Турткурган 9.**

(откорректировано по замечанием экспертизы)

ООО "NUR ART PROJECT"



Директор

Нурметов Ш. С.

ГИП

Щибков В. И.

г. Ташкент - 2022 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах

**Текущий ремонт помещений и сооружений на территории второго Республиканского медицинского колледжа
расположенного по адресу г. Ташкент, Шайхантаурский район, ул. Турткурган 9**

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.20

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации:
номенклатуре и количеству оборудования;
нормативной трудоемкости;
затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
номенклатуре и количеству строительных материалов,

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_{зп} + C_{эм} + C_m + C_o + Пп)$$

где: $C_{зп}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

C_o - затраты на оборудование

Пп - прочие затраты подрядчика;

1 Затраты на заработную плату:

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = \text{Траб} \times C_ч \times K_{сс},$$

где: Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

$C_ч$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

$K_{сс}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальный налог (12%).

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_ч = Z_{мс} : \Phi,$$

где: $Z_{мс}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха	$C_ч =$	31 086,46 сум/час	ДАННЫЕ ПОДРЯДЧИКА
	Траб=	1 952,86 Чел.Час	
	$C_{зп} =$	60 707 425 сум	

2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

где: ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$Ц_{пр}$ - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей).

$$C_{эм} = 2 667 100,43 \text{ сум}$$

3 Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp}$$

где: См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:

$$Смп = N \times Цср,$$

где: N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взята из ресурсных ведомостей).

$$См = 182\,306\,513,50 \text{ сум}$$

4 Затраты на приобретение оборудования

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$Сo = Co1 + Co2 + Co3 + \dots + CoN$$

где: Co1, Co2, Co3, CoN - стоимость отдельных видов оборудования:

$$CoN = N \times Цср,$$

где: N - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Стоимость оборудования (взята из ресурсных ведомостей).

$$Co = 10\,400\,000,00 \text{ сум}$$

СТРУКТУРА ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)	60 707 425	сум
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	2 667 100	сум
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	182 306 514	сум
4	Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)	5 435 099	сум
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	10 400 000	сум
6	Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Со)	208 000	сум
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:	261 724 138	сум

5 Прочие затраты производственного характера (Сп) составляют :

1. Временные здания и сооружения (ШНК 4.09-06, приложение 1, поз.16 = 3,2% от СМР)
2. Производство работ в зимнее время (ШНК 4.07-06, табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф 0,7)

$$Сп = (См + Сзп + Сэм + Стр) \times N$$

$$Сп = 0,000 \text{ сум}$$

5 Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы Подрядчика

0,1727

ДАННЫЕ ПОДРЯДЧИКА

$$Пп = (Сзп + Сэм + См + Стр) \times 17,27\%$$

$$Пп = 43\,367\,757 \text{ сум}$$

$$\text{Итого с прочими подрядчика : } 305\,091\,895 \text{ сум}$$

6. Затраты на страхование строительства объекта

Затраты на страхование строительства объекта (Ср) в соответствии с действующим положением (ШНК 4.01.16-09) принимается в размере 0,4% с к=0,8

$$Ср = (См + Сзп + Сэм + Со + Сп + Пп) \times 0,8 \times 0,4\%$$

$$Ср = 0,000 \text{ сум}$$

VIII. Коэффициент риска

Коэффициент риска Кр составляет

К р= 0,000 сум

$C = (C_{зп} + C_{эм} + C_{м} + Пп)$

ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС	C=	305 091 895 сум
НДС 15%	C=	45 763 784 сум
ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 15%	C=	350 855 679 сум
Прочие затраты Заказчика	C=	0 сум
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика	C=	350 855 679 сум



**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

Текущий ремонт помещений и сооружений на территории второго Республиканского медицинского колледжа расположенного по адресу г. Ташкент, Шайхантаурский район, ул. Турткурган 9

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	10 608,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	187 741,613
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	60 707,425
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	2 667,100
5	Итого прямых затрат	261 724,138
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%	43 367,757
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с К=0,8	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%	0,000
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	305 091,895
	НДС 15%	45 763,784
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	350 855,679
	Прочие затраты Заказчика	0,000
12	ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика	350 855,679

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

ЗАКАЗЧИК:

Республиканский
наименование организации
медицинский
колледж



подпись

ИСПОЛНИТЕЛЬ

наименование организации



подпись

Усманов М.А.
Ф.И.О. руководителя

Исраилов Ш.
Ф.И.О. руководителя

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт помещений и сооружений на территории второго Республиканского медицинского колледжа расположенного по адресу г. Ташкент, Шайхантаурский район, ул. Турткурган 9

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01
НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ**

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	261 724 138 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	60 707 425 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2 667 100 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	187 741 613 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	10 608 000 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1952,85745	31 086,46	60 707 425
			ИТОГО				60 707 425
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000406	C203-1050	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М	МАШ-Ч	22,5	90 457,00	2 035 283
2	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,003044	1 000,00	4 003
3	001041		ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	1,27032	1 890,50	2 402
4	001513	C204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,34038	3 000,00	1 021
5	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	6,71	2 500,00	16 775
6	002577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	66,58376	8 798,50	585 837
7	002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	21,78	1 000,00	21 780
			ИТОГО	СУМ			2 667 100
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		2307-11035	ЗАДВИЖКА ДУ80	ШТ	4	600 000,00	2 400 000
2		2310-12034	ОТВОД Д-50	ШТ	100	12 000,00	1 200 000
3		2310-12036	ОТВОД Д-76	ШТ	10	15 000,00	150 000
4		2310-12037	РЕЗЬБА Д-40	ШТ	6	7 000,00	42 000
5		2310-12038	РЕЗЬБА Д-50	ШТ	10	9 000,00	90 000
6		2307-10731	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДУ50	ШТ	2	350 000,00	700 000
7		2307-11032	ЗАДВИЖКА ДУ50	ШТ	5	400 000,00	2 000 000
8		1507-1003	СВЕТИЛЬНИК LED 600X600	ШТ	52	215 000,00	11 180 000
9		1507-1004	СВЕТИЛЬНИК ЛПО-1X18 ВТ	ШТ	500	120 000,00	60 000 000
10		113-1701	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ Д 25ММ	М	450	3 500,00	1 575 000
11		1507-1012	СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ	ШТ	50	1 350 000,00	67 500 000
12	005628	C124-59	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0044	16 000 000,00	70 400
13	012373		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,5740182	1 500 000,00	861 027
14	028523		КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ПО ПРОЕКТУ	КОМП	787,5	200,00	157 500
15	029840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	4,424	2 500,00	11 060

16	029841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	4,424	2 500,00	11 060
17	029842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	25,28	2 500,00	63 200
18	029843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	10,112	1 500,00	15 168
19	030322	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00009	16 000 000,00	1 440
20	030435		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	2 000,00	8 000
21	030795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	16,6216	2 000,00	33 243
22	031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,21474	10 800 000,00	2 319 192
23	031434	C111-9732	ГРУНТОВКА	Т	0,0123276	13 200 000,00	162 724
24	031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0170665	1 200 000,00	20 480
25	032534	C111-807	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00135	9 050 000,00	12 218
26	034211	C111-63	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00265	0,00	0
27	034241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	13,2321	3 350,00	44 328
28	034350		АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	1,471	16 000,00	23 536
29	035103	C111-1483	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6X40 ММ	Т	0,0004	16 000 000,00	6 400
30	035312	C111-1515	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,000252	13 950 000,00	3 515
31	035319	C111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00336	13 950 000,00	46 872
32	035391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	166,216	200,00	33 243
33	035538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2,78376	24 000,00	66 810
34	035567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,1	0,00	0
35	036023	C112-23	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,000019	3 500 000,00	65
36	037066	C113-66	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д- 50 ММ	М	500	45 000,00	22 500 000
37	037068	C113-68	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д- 76 ММ	М	10	72 000,00	720 000
38	044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	1,02734	2 500,00	2 568
39	044346	C1610-1053	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	63,832	13 500,00	861 732
40	045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,01062	8 000,00	85
41	045407		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,14	9 000,00	1 260
42	045667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	54,9	300,00	16 470
43	049353		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	787,5	200,00	157 500
44	050781	C121-9002	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,018	12 000 000,00	216 000
45	052039	C130-39	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00254	16 000 000,00	40 640
46	052040	C130-40	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,01818	16 000 000,00	290 880
47	063347	C1630-23	ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ 50-10 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА /10КГС/СМ2/, ДИАМ. 50ММ	ШТ	10	151 868,00	1 518 680
48	063483	C1630-63	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА /12 КГС/СМ2/ РУКАВНЫЕ, ДИАМ. ГР-50ММ	ШТ	20	22 126,00	442 520
49	063499		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,225	35 000,00	7 875
50	063789		СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МАРКИ РС, ДИАМЕТР 50 ММ	ШТ	10	35 201,00	352 010
51	064055		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	3,6	3 000,00	10 800
52	065155		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	1,395	30 000,00	41 850
53	081864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	1,5	50,00	75
54	083171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ	М2	25,5	2 000,00	51 000
55	085918		ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	26	75 000,00	1 950 000
56	096946	C1541-63	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,018	1 500 000,00	27 000

57	096947	C1541-64	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000ШТ	0,008	2 000 000,00	16 000
			ИТОГО	СУМ			180 033 427
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		5 401 003
			ВСЕГО	СУМ			185 434 430
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ							
1		15099-90002	ПРОВОД АВВГ СЕЧ.4Х4	1000М	0,45	5 051 304,00	2 273 087
			ИТОГО	СУМ			2 273 087
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	1,5		34 096
			ВСЕГО	СУМ			2 307 183
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			187 741 613
ОБОРУДОВАНИЕ							
1		114-203	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, ДИАМ. 51ММ	М	200	20 000,00	4 000 000
2		170983-1096-94	НАСОС	ШТ	2	3 200 000,00	6 400 000
			ИТОГО	СУМ			10 400 000
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	2		208 000
			ВСЕГО	СУМ			10 608 000
			ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			10 608 000
			ВСЕГО	СУМ			261 724 138
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 17,27%	СУМ			43 367 757
			ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			294 483 895
			ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ			305 091 895
			НДС 15%	СУМ			45 763 784
			ВСЕГО	СУМ			350 855 679

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт помещений и сооружений на территории второго Республиканского медицинского колледжа расположенного по адресу г. Ташкент, Шайхантаурский район, ул. Турткурбан 9

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E65-14-3	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М	5	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,6	218
1.2	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	5,45	27,25
1.3	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,09	5,45
1.4	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,15	0,75
2	E65-14-5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ	100М	1,5	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	117,8	176,7
2.2	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	18,3	27,45
2.3	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	3,66	5,49
2.4	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,44	0,66
3	E16-2-1-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	5	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,92	204,6
3.2	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,67	8,35
3.3	032534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00026	0,0013
3.4	034211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00053	0,00265
3.5	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,438	2,19
3.6	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,1
4	C113-66	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д- 50 ММ	М	500	
5	E16-5-1-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	ШТ	4	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,91	11,64
5.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,63	2,52
5.3	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00033	0,00132
5.4	052040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00207	0,00828
5.5	096947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000ШТ	0,002	0,008
6	2307-11035	ЗАДВИЖКА ДУ80	ШТ	4	
7	2310-12034	ОТВОД Д-50	ШТ	100	
8	E16-2-5-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	100М	0,1	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	79,75	7,975
8.2	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	34,92	3,492
8.3	032534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0005	0,000050
8.4	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,67	0,067
8.5	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,61	0,061
9	C113-68	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д- 76 ММ	М	10	
10	2310-12036	ОТВОД Д-76	ШТ	10	
11	2310-12037	РЕЗЬБА Д-40	ШТ	6	
12	2310-12038	РЕЗЬБА Д-50	ШТ	10	
13	E16-7-1-1	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КРАН	10	
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,01	10,1
13.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	2
13.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	0,4	4
13.4	035103	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6Х40 ММ	Т	0,000040	0,0004

13.5	063347	ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ 50-10 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА /10КГС/СМ2/, ДИАМ. 50ММ	ШТ	1	10
13.6	063483	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА /12 КГС/СМ2/ РУКАВНЫЕ, ДИАМ. ГР-50ММ	ШТ	2	20
13.7	063789	СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МАРКИ РС, ДИАМЕТР 50 ММ	ШТ	1	10
14	114-203	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, ДИАМ. 51ММ	М	200	
15	E18-5-1-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	2	
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,17	28,34
15.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,52	1,04
15.3	005628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0044
15.4	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,00078
15.5	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,14
15.6	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00254
16	170983-1096-94	НАСОС	ШТ	2	
17	E16-5-1-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	4	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,47	5,88
17.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,35	1,4
17.3	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00056
17.4	052040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0011	0,0044
17.5	096946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,002	0,008
18	2307-10731	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДУ50	ШТ	2	
19	E9-3-39-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,018	
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	80,22	1,44396
19.2	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	18,91	0,34038
19.3	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	2,32	0,04176
19.4	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,005	0,000090
19.5	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95	0,0351
19.6	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,014	0,000252
19.7	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00103	0,000019
19.8	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,01062
19.9	050781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	1	0,018
20	E16-5-1-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	5	
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,47	7,35
20.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,35	1,75
20.3	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,0007
20.4	052040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0011	0,0055
20.5	096946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,002	0,01
21	2307-11032	ЗАДВИЖКА ДУ50	ШТ	5	
22	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	4,849	
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	100,8592
23	E15-2-19-7 К=0,2 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 ММ: СТЕН	100М2	2,321	
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,2	25,9952
23.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,334	0,775214
23.3	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,165	0,382965
23.4	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,0036	0,0083556

24	E15-4-5-5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	2,321	
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,41	58,97661
24.2	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,146223
24.3	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,011605
24.4	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	1,94964
24.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,71951
25	E57-2-7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ	100M2	0,25	
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,09	2,7725
26	E11-1-34-8 ШНК.ДОП.4	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ	100M2	0,25	
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	19,84	4,96
26.2	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6	1,5
26.3	083171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ 2ММ	M2	102	25,5
26.4	085918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	M2	104	26
27	E11-1-40-3 ШНК.ДОП.6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	0,632	
27.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,66	4,20912
27.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,33	0,84056
27.3	001041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	2,01	1,27032
27.4	029840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	4,424
27.5	029841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	4,424
27.6	029842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	25,28
27.7	029843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	10,112
27.8	030795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	16,6216
27.9	035391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	166,216
27.10	044346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	M	101	63,832
28	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,993	
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	20,6544
29	E15-2-19-8 К=0,2 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100M2	0,993	
29.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,62	13,52466
29.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,39	0,38727
29.3	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,1924	0,1910532
29.4	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,004	0,003972
30	E15-4-5-6	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	0,993	
30.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,6	28,3998
30.2	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,068517
30.3	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055	0,0054615
30.4	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,83412
30.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,30783
31	E67-8-1	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	0,52	
31.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,1	46,332
32	1507-1003	СВЕТИЛЬНИК LED 600X600	ШТ	52	
33	E67-8-2	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100ШТ	5	
33.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	163,3	816,5
34	1507-1004	СВЕТИЛЬНИК ЛПО-1X18 ВТ	ШТ	500	
35	Ц8-2-412-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5	100M	4,5	
35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,61	25,245
35.2	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	54,9
35.3	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	0,225
35.4	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	3,6
35.5	065155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,31	1,395
36	15099-90002	ПРОВОД АВВГ СЕЧ.4X4	1000M	0,45	

37	Ц8-2-409-9 ШНК.ДОП.13	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ	100М	4,5	
37.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,2	68,4
37.2	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,84	21,78
37.3	028523	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ПО ПРОЕКТУ	КОМП	175	787,5
37.4	049353	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	175	787,5
38	113-1701	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ Д.25ММ	М	450	
39	Ц8-2-369-4	СВЕТИЛЬНИК "ШАР ВЕНЧАЮЩИЙ" #СВЕТИЛЬНИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ВНЕ ЗДАНИЙ/	ШТ	50	
39.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,28	64
39.2	000406	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М	МАШ-Ч	0,45	22,5
40	1507-1012	СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ	ШТ	50	
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1952,85745	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	C203-1050	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М	МАШ-Ч	22,5	
3	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,003044	
4		ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	1,27032	
5	C204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,34038	
6	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	6,71	
7	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	66,58376	
8		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	21,78	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
9	2307-11035	ЗАДВИЖКА ДУ80	ШТ	4	
10	2310-12034	ОТВОД Д-50	ШТ	100	
11	2310-12036	ОТВОД Д-76	ШТ	10	
12	2310-12037	РЕЗЬБА Д-40	ШТ	6	
13	2310-12038	РЕЗЬБА Д-50	ШТ	10	
14	2307-10731	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДУ50	ШТ	2	
15	2307-11032	ЗАДВИЖКА ДУ50	ШТ	5	
16	1507-1003	СВЕТИЛЬНИК LED 600X600	ШТ	52	
17	1507-1004	СВЕТИЛЬНИК ЛПО-1X18 ВТ	ШТ	500	
18	15099-90002	ПРОВОД АВВГ СЕЧ.4X4	1000М	0,45	
19	113-1701	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ Д.25ММ	М	450	
20	1507-1012	СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ	ШТ	50	
21	C124-59	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0044	
22		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,5740182	
23		КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ПО ПРОЕКТУ	КОМП	787,5	
24		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	4,424	
25		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	4,424	
26		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	25,28	
27		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	10,112	
28	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000090	
29		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	
30		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	16,6216	
31		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,21474	
32	C111-9732	ГРУНТОВКА	Т	0,0123276	
33		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0170665	
34	C111-807	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00135	
35	C111-63	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00265	
36	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	13,2321	
37		АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	1,471	
38	C111-1483	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6X40 ММ	Т	0,0004	
39	C111-1515	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,000252	
40	C111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00336	

41		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	166,216
42	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	2,78376
43		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,1
44	C112-23	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	M3	0,000019
45	C113-66	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д- 50 ММ	M	500
46	C113-68	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д- 76 ММ	M	10
47	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	1,02734
48	C1610-1053	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	M	63,832
49		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,01062
50		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,14
51		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	54,9
52		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	787,5
53	C121-9002	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	T	0,018
54	C130-39	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	T	0,00254
55	C130-40	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	T	0,01818
56	C1630-23	ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ 50-10 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА /10КГС/СМ2/, ДИАМ. 50ММ	ШТ	10
57	C1630-63	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА /12 КГС/СМ2/ РУКАВНЫЕ, ДИАМ. ГР-50ММ	ШТ	20
58		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,225
59		СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МАРКИ РС, ДИАМЕТР 50 ММ	ШТ	10
60		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	3,6
61		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	1,395
62		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	1,5
63		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ	M2	25,5
64		ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	M2	26
65	C1541-63	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,018
66	C1541-64	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000ШТ	0,008
ОБОРУДОВАНИЕ				
67	114-203	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, ДИАМ. 51ММ	M	200
68	170983-1096-94	НАСОС	ШТ	2



СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "NUR ART PROJECT"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "NUR ART PROJECT"

(Сокращенное наименование юридического лица)

31.05.2019

(число, месяц (прописью), год):

За регистрационным номером:

729385

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

306471074

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

город Ташкент, Яшнободский район, PARKENT KO'CHASI , 329-UY , 11-XONADON,

Свидетельство выдано:

город Ташкент, Яшнободский район, ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):





№ 8957-295d-287f-e262-2806-6102-8553
Хужжат яратилинган сана: 2019-07-12

Хужжат берилган: ООО "NUR ART PROJECT"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306471074

Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ООО "NUR ART PROJECT" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи - Бинолар ва иншоотларни мустаҳкамлаш учун лойиҳа-смета хужжатлари. Қурилиш объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета хужжатлари. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 12-07-2019 йил

Лицензия рақами: АЛ-000084

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306471074


Юридик шахснинг почта манзили: PARKENT KO`CHASI ,329-UY, 11-XONADON

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун hero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

6434



YASHNOBOD TUMAN
DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI
DIREKTORI
B.N.Axmedov



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:
dav_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAEV BOBIR A

Sana:23-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 57853

Obyekt nomi «Toshkent shahar, Shayhontohur tumani, Turkko'rg'on 9-ko'chasida joylashgan 2-Respublika tibbiyot kolleji binosi xonalari va sovuq suv tizimni joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - 2-Respublika tibbiyot kolleji.

Bosh loyihachi - "NUR ART PROJECT" MChJ.

Litsenziya AL-000084 O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan
12.07.2019-yilda berilgan.

Moliyalashtirish manbai - 1.Buyurtmachi tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan
boshlang'ich narhlarda hisoblash texnik topshirig'i va unga ko'ra tuzilgan
nuqson dalolatnomasi.

Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 53102

1. Loyihalash uchun asos

1.Buyurtmachi tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan boshlang'ich narhlarda hisoblash texnik topshirig'i va unga ko'ra tuzilgan nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1.Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'ektning ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda - 419 598,705 ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 2 124,755 kishi/soatni tashkil etadi.

2.Ob'ekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

3.Buyurtmachining 25.06.2022-yil 04/6-53-son murojaat xati.

4. Buyurtmachi va loyiha tashkiloti o'rtasida 27.06.2022-yilda tuzilgan 1-son shartnomasi.

5.Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

1.Toshkent shahar, Shayhontohur tumani, Turkko'rg'on 9-ko'chasida joylashgan 2-Respublika tibbiyot kolleji binosi xonalari va sovuq suv tizimni joriy ta'mirlashda eski temir quvurlarini yangisiga almashtirish,

D=50mm, D=80mm bo'lgan zulfinlarni o'rnatish, yong'inga qarshi quvurlarni tortish, o't o'chirish qutilarini va nasoslarni o'rnatish, devor, shift va pollarni ta'mirlash-pardozlash ishlari, ichki yoritish tizimi, tashqi elektr va yoritish chiroqlarini o'rnatish kabi ta'mirlash ishlarni o'z ichiga oladi.

2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'ektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati – 31 086,46 soat/so'm belgilangan.

3. Qurilish materiallari uchun sarflanadigan transport xarajatlari – 3 %.

4. Elektr kabellari uchun sarflanadigan transport xarajatlari miqdori – 1,5 %.

5. Uskunalar uchun sarflanadigan transport xarajatlari miqdori – 2,0 %.

6. Pudratchining boshqa xarajatlari – 17,27 %.

7. Qo'shimcha qiymat solig'i – 15 %.

8. Binoning yakuniy harajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlarida o't o'chirish tizimi quvurlari, ichki yoritish tizimi hamda tashqi elektr va yoritish chiroqlarini o'rnatish ta'minoti ishlarini ko'zda tutilgan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta hujjatlarida buyurtmachi bilan kelishilgan.

Buyurtmachi va loyiha tashkiloti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-martdagi 256-son hamda 2022-yil 20-apreldagi 200-son qarorlari talablariga amal qilsinlar.

6. Ekspertiza natijalari.

1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta harajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatkichlari 68 743,026 ming so'mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda 350 855,679 ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish materiallarining narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi (Loyiha tashkilotining javob xatini inobatga olgan holda).

2. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalar va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq harajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.

3. Buyurtmachi ob'ekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 yil 22 apreldagi O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" gi 684-son qonun talablariga rioya etilsin.

4. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

5. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli

organlar bilan kelishishi lozim.

6.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'ektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidan foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.

7.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentyabrdagi 579-son qarorining 3-bob 29-bandiga muvofiq, Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliliigi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

8.Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

9.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qarori 3-ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida "Mualliflik nazorati"ni amalga oshirilishini ta'minlaydi.

10.Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

11.Ekspertiza natijalari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan bo'lib, e'tiroz va qo'shimcha ko'rsatmalar mavjud emas.

12.Buyurtmachiga qurilish materiallari va uskunalarning narxlarini mintaqaviy bozor narxlari, shuningdek bevosita ishlab-chiqaruvchilar (yetkazib beruvchilar) narxlari, qurilish materiallarining birja, yarmarka va katalog narxlari bo'yicha aniqlash tavsiya etiladi.

7. Xulosalar.

1. "Toshkent shahar, Shayhontohur tumani, Turkko'rg'on 9-ko'chasida joylashgan 2-Respublika tibbiyot kolleji binosi xonalari va sovuq suv tizimni joriy ta'mirlash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori 15% QQS bilan hisoblanganda **350 855,679** ming so'mni tashkil etadi. Jumladan:

-qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruktsiyalar hamda uskunalar uchun sarflanadigan xarajatlar – 187 741,613 ming so'mni;

-uskunalar uchun sarflanadigan xarajatlar – 10 608,000 ming so'mni;

-asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda – 60 707,425 ming so'mni;

- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar – 2 667,100 ming so'mni;

- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27 %) – 43 367,757 ming so'mni;

- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) – 45 763,784 ming so'mni tashkil etadi.

2.Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

3.O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi 684-son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-yanvardagi 46-son qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Narmuxamedov Ilxom Nigmatovich