Бюджетдан маблағ олувчи муассасаларда жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича

2022 йил "8" ноябр Қўқон шахри

22/1-СОНЛИ ШАРТНОМА

Икки томонлама хўжалик мунособатларини ифодаловчи мазкур шартнома Низом асосида иш юритувчи «Уйжойқурилиш» МЧЖ (кейинги ўринларда «Иш бажарувчи» деб аталади) номидан рахбари **Ш.Қосимов** биринчи томон ва иккинчи томон Ўзбекистон Республикаси Қонунчилиги хамда ўз Низомига асосан фаолият юритувчи **Қўқон шахар ХТБ** номидан (келгусида «Буюртмачи» деб аталади) рахбари **У.Ахмедов** ўрталарида қуйидаги мақсадларда тузилди:

1.Шартнома предмети

1.1.«Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га ўзаро келишув асосида нуқсон далолатномалари ва лойиха-смета хужжатларига кўра қуйидаги турдаги жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради:

Қўқон шахар ХТБ га қарашли 15 мактабнинг биносини жорий таъмирлаш

1.2. Мазкур шартноманинг умумий киймати **67783278** (олмиш етти миллион етти юз саксон уч минг икки юз етмиш саккиз) ҚҚС билан **сўмни ташкил килади, маҳаллий бюджет маблағлар доирасида маблағ ажратилган.**

1.3.Бажариладиган жорий таъмирлаш ишларини хусусиятидан келиб чиқиб тегишли хужжатлар расмийлаштирилган ҳолда томонларни ўзаро келишувига асосан алохида спецификация тузилиб тасдиқланади ва ушбу шартномага илова қилинади.

1.4. Жорий таъмирлаш ишларини бажариш муддати: 20 иш куни

2. Ҳисоб-китоб шартлари

2.1. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун хисоб-китоб келишилган нархларда, бажарилган ишлар далолатномаси, счет-фактура ва бошқа тегишли хужжатлар расмийлаштирилиб "Буюртмачи" томонидан қабул қилиниб олингандан сўнг тўлов жадвали бўйича амалга оширилади. Келишилган нархларнинг шаклланиши учун бажарилиши лозим бўлган жорий таъмирлаш ишларини сметаси еки калкуляция ва баҳолар прейскурантлари асос бўлиб ҳисобланади. Агар давлат назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш ва тафтиш ишлар натижасида бажарилган жорий таъмирлаш ишларида хато ва камчиликлар аниқланса ва белгиланган нархлар юкори деб топилса, ушбу фарқ «Иш бажарувчи» ҳисобидан қопланади.

2.2 «Буюртмачи» олдиндан 30 % микдорида туловни амалга оширади қолган хисоб-китобни тўлиқ ишлар якунлангандан сўнг текширув далолатномаси расмийлаштирилади хамда «Иш бажарувчи»нинг хисоб рақамига қолган 70% ни 30 иш кунигача тўлаб берилади.

2.3. Жорий таъмирлаш ишларини бажарилиши жараёнида «Буюртмачи»га тегишли бўлган хом-ашелар ва материаллардан фойдаланилганда бажарилган жорий таъмирлаш ишлари қийматидан ушбу сарфланган хом-ашёлар ва материаллар қиймати чиқариб ташланиб «Иш бажарувчи» билан хисоб-китоб қилинади.

3. Томонлар хуқуқи ва мажбуриятлари

3.1. «Иш бажарувчи» ўз кучлари ва ишлаб чиқариш воситалари билан барча ишларни мазкур шартнома ва иловаларида яъни лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган даражада ва ҳажмларда, муддатида, сифатли,техник талабларга жавоб берадиган холатда бажариб тегишли хужжатларни тўғри расмийлаштиришни ўз зиммасига олади.

3.2. «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган иш (хизматлар)ни бир қисми ёки хаммаси сифатсиз бажарилганлиги аниқланиб «Буюртмачи» томонидан тегишли равишда далолатнома расмийлаштирилганда бажарилган ишларни сифатсиз қисми «Иш бажарувчи» томонидан ўз маблағлари ҳисобидан қайтадан бажариб берилади. Ушбу қўшимча бажарилган ишлар учун«Буюртмачи»томонидан тўлов амалга оширилмайди.

3.3 «Буюртмачи» «Иш бажарувчи» томонидан бажарилиши лозим бўлган жорий таъмирлаш ишларини нуқсон далолатномалари (дефект актлари), лойиха-смета хужжатлари ва бошқа тегишли хужжатлари билан «Иш бажарувчи» ни таъминлайди.

3.4 «Буюртмачи» бажарилган жорий таъмирлаш ишларини шартнома шартлари ва лойиха-смета хужжатларига тўғри келишини текшириб қабул қилиб олгандан сўнг

Сканировано с CamScanner

бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун шартномада кўрсатилган муддатда тўловни амалга ошириши шарт.

4. Жарималар қўлланилиши

4.1 Агар «Иш бажарувчи» томонидан «Буюртмачи»га сифатсиз бажарилган ишлар (хизматлар) тақдим этилганда «Иш бажарувчи» эса ушбу нуқсонларни бартараф этишдан бош тортса, «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»дан бундай бажарилган жорий таъмирлаш ишларининг умумий қийматидан 50 %, лекин шартноманинг 1.2 бандида кўрсатиб ўтилган суммасининг 50% ошмаган ҳолда жарима қўллаб, конунчиликда белгиланган тартибда ундириб олинади.

4.2 Агар «Иш бажарувчи» томонидан шартномада белгиланган ишлар муддатларида бажарилиши таъминланмаса, «Иш бажарувчи» муддатида бажарилмаган жорий таъмирлаш ишларини умумий қийматини 0.02% миқдорида ҳар бир муддати ўтган куни учун «Буюртмачи»га жарима тўлайди.

4.3 Қабул қилинган жорий таъмирлаш ишлари учун шартномада белгиланган муддат ичида асоссиз равишда тўлов амалга оширилмаган тақдирда хар бир кечиктирилган кун учун қабул қилинган иш(хизмат) миқдори суммасидан "Буюртмачи" томонидан 0.02 % миқдорида "Иш бажарувчи" га пеня тўланади.

4.4 Жарималар тўланиши «Иш бажарувчи»ни ва «Буюртмачи»ни шартномада белгиланган мажбуриятларини бажаришдан озод этмайди.

5. Форс-мажор

5.1 Шартномада кўрсатилган шартлар томонларга боғлиқ бўлмаган фавқулодда ҳолларда бузилса (яъни сув тошқини,енгин,зилзила,бошқа табиий офатлар ва ҳукуматнинг махсус қарорларини бажариш билан боғлиқ ҳолатларда) томонлар жавобгар бўлмайди.

6. Шартнома муддати

6.1. Шартнома иккала томонлар имзолангандан сўнг кучга киради.

6.2 Шартноманинг амал килиш муддати 2022 йил 31 декабргача. Маълум сабабларга кўра бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун ўз вақтида тўловни амалга ошириш имкони бўлмаганда томонларни ўзаро келишувига асосан тўлов учун қўшимча вақт белгиланади.

6.3 Шартнома қуйидаги ҳолларда муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин:

а) томонлар ўзаро езма келишувига асосан;

б) «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган жорий таъмирлаш ишларини сифатсизлиги тўғрисида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда хужжат расмийлаштирилиб тегишли хулоса олинганда;

в) «Иш бажарувчи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1 ва 3.2 бандлари бажарилмаганда;

г) бюджетдан маблағ олувчини харажатлар сметасига ёки лойиха-смета ҳужжатларига белгиланган тартибда ўзгартириш киритилиши натижасида шартнома суммаси камайтирилиши лозим бўлгани ҳолда «Иш бажарувчи» ушбуга розилик бермаган тақдирда;

д)нархлар ўзгариши натижасида махсулотларнинг, бажарилган жорий таъмирлаш ишларини нархи маълум санадан ўзгариши (камайиши еки купайиши)лозим бўлгани ҳолда томонлар ўзаро келиша олмаган тақдирда;

Изоҳ: б, в, г, д пунктлари бўйича шартномалар «Буюртмачи» томонидан бир томонлама бекор килиниши мумкин. Шартноманинг бекор қилингани тўғрисида «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»га ёзма равишда, асосларини келтирган ҳолда хат билан маълум килади.

7. Қўшимча шартлар

7.1 Шартнома юзасидан келиб чиккан низолар ўзаро хал килинади. Ўзаро хал қилинмаган такдирда Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан Иқтисодий судлари орқали хал қилинади.

7.2 «Иш бажарувчи» ўз фаолиятини юргизиш учун лозим бўлган хужжатлардан (лицензия, гувоҳнома, сертификат) «Буюртмачи»га тақдим этади.

7.3 Шартномани бажарилиши учун тааълуқли хужжатларни хаққонийлиги ва тўғрилиги учун ушбу хужжатларни тақдим этаетган томонлар маъсул ва жавобгардирлар.

Сканировано с CamScanner

7.4 Ушбу шартнома томонлар ўртасида имзолангандан сўнг белгиланган тартибда ва муддатда тегишли ғазначилик бўлинмасида рўйхатдан ўтказилиши шарт. Рўйхатдан ўтказилмаган шартномалар бўйича тўлов амалга оширилмайди.

7.5 Шартномага барча ўзгартиришлар иккала томонлама келишилган ва томонларнинг имзо ва муҳрлари билан тасдиқланиб тегишли ғазначилик бўлинмасида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг амалга киритилади.

8. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари

«Иш бажарувчи»

"Уйжойқурилиш" МЧЖ

(иш бажариб берувчининг номи)

Манзил:Қўқон шаҳар
Мовароунахр кўчаси 49а уй

Тел./факс 90 293 60 91
х/в: 2020 8000 9040 2336 0001
Банк номи: Универсал банк Қўқон амалиёт бошқармаси
МФО:00973 СТИР 203 085 346
ОКОНХ:61 100

Раҳбар Ш.Қосимов (Ф.И.Ш) имзо

М.Ў.

«Буюртмачи»

Қўқон шахар Халқ таълими бўлими

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзил: Озодлик Хиёбони 20а уй

Тел./факс 542 56 77

ш/х* 100022860304057092100075049
бюджетдан маблағ олувчи
СТИРи_200131489_
ОКОНХ 97600
Ғазначилик бўлинмаси номи Молия Вазирлиги Газначилиги
Ғазна х/в 23402000300100001010
Банкнинг номи тошкент шахар Марказий Банк
МФО 00014
ғазначилик бўлинмаси ИНН си 201122919

Раҳбар У.Ахмедов (имзо)

М.Ў.

Юридик маслаҳатчи хулосаси

Сканировано с CamScanner

170602 лот юзасидан шаклланган дастлабки баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон баённомаси

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана: 08.11.2022 09:09

Комиссия раиси: AXMEDOV UMIDJON MURODOVICH

Сканировано с CamScanner

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 170602 на приобретение Услуга по текущему ремонту нежилых зданий 15 школа

Способ проведения электронный

Дата 02.11.2022

Время рассмотрения 02.11.2022 18:34

Закупочная комиссия Кукон шахар халк таълими булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AXMEDOV UMIDJON MURODOVICH	Мудир	Кукон шахар ХТБ
Секретарь комиссии	URMANOV VALIJON GULAMOVICH	Kotib	Qo'qon shaxar XTB
Член комиссии	RAXIMOV DILSHODJON ALIJON-O'G'LI	mutaxasis	Qo'qon xtb
Член комиссии	XOSHIMJONOV FERUZBEK DILSHODJON-O'G'LI	Мухандис ёрдамчиси	Кукон шахар ХТБ
Член комиссии	MUSAYEV AKMAL ABDURAXMANOVICH	Bosh injiner	Qo'qon shaxar XTB
Член комиссии	XAPIZOVA DILFUZA GAFAROVNA	Bosh iqtisodchi	Qo'qon shaxar XTB

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 02.11.2022 года № лота 170602.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 71

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуга по текущему ремонту нежилых зданий**
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	67 835 762.00
Стартовая сумма	67 835 762.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Соликлар

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО UYJOYQURILISH	20	талаб этилган хужжатлар юкланди	18	Экспертная		

Сканировано с CamScanner

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QO'QON BINOKOR MCHJ	20	talab qilingan hujjat yuklandi	15	Экспертная		

Критерий №2 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO UYJOYQURILISH	20	талаб этилган хужжатлар юкланди.	20	Экспертная		
QO'QON BINOKOR MCHJ	20	talab qilingan hujjat yuklandi	15	Экспертная		

Критерий №3 Ишчи ўрни ва техника сони

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO UYJOYQURILISH	20	talab qilingan xujjatlar to'liq PDF formatida yuklandi	19	Экспертная		
QO'QON BINOKOR MCHJ	20	talab qilingan hujjat yuklandi	15	Экспертная		

Критерий №4 Пудрат ташкилотининг электрон рейтинги

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO UYJOYQURILISH	20	talab qilingan xujjatlar to'liq PDF formatida yuklandi	18	Экспертная		
QO'QON BINOKOR MCHJ	20	talab qilingan hujjat yuklandi	15	Экспертная		

Критерий №5 Банкротлик

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Сканировано с CamScanner

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO UYJOYQURILISH	20	talab qilingan xujjatlar yuklandi	18	Экспертная		
QO'QON BINOKOR MCHJ	20	talab qilingan hujjat yuklandi	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO UYJOYQURILISH	67 835 762.00	67 783 278.00 UZS	67 783 278.00	00.00	67 783 278.00	01.11.2022 17:59:35	20
QO'QON BINOKOR MCHJ	67 835 762.00	67 834 000.00 UZS	67 834 000.00	00.00	67 834 000.00	02.11.2022 12:41:30	19.98505

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO UYJOYQURILISH	74.4	20	94.4
QO'QON BINOKOR MCHJ	60	19.98505	79.98505

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 170602 от 02.11.2022 года на приобретение Услуг по текущему ремонту нежилых зданий 15 школа определила победителем:

OOO UYJOYQURILISH
203085346

и резервный исполнитель: QO'QON BINOKOR MCHJ (305232768)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	AXMEDOV UMIDJON MURODOVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXIMOV DILSHODJON ALIJON-O‘G‘LI	Согласен	
Член комиссии	XOSHIMJONOV FERUZBEK DILSHODJON-O‘G‘LI	Согласен	
Член комиссии	MUSAYEV AKMAL ABDURAXMANOVICH	Согласен	
Член комиссии	XAPIZOVA DILFUZA GAFAROVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Сканировано с CamScanner

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA

BL0104062220

1. Loyihaning turi : Shartnoma

2. Loyihaning nomi: **Xo‘jalik munosabatlari**

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: Qo'qon shahar xalq ta'limi tomonidan 03.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Qo‘qon shahar yuridik markazi bosh yuristkonsulti: **O‘.J.ISAKOV**
03.11.2022

Сканировано с CamScanner

Ўзбекистон Республикаси
Фарғона вилояти

QURUVCHI - ME'MOR SERVIS
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

«QURUVCHI-ME'MOR SERVIS»

МЧЖ

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КЎКОН ШАХРИДАГИ 15-МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

1-ЖИЛД. 1-КИТОБ

Пешхисоб хужжатлари.

2022 йил 06 майда берилган
Лицензия № АЛ-001364
Амал қилиш муддати чекланмаган

М.Ч.Ж.
бош мухандиси: Б.Меликузиев

Қўқон ш. - 2022 й

Сканировано с CamScanner

ОБЪЕКТНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИНИ АНИҚЛАШ

(КЕЛИШИЛГАН ЖОРИЙ НАРХЛАРДА)

ТУШУНТИРИШ ХАТИ

(Пудратчи билан дастлабки музокараларда ёки танлов савдолари ўтказилишида фойдаланиладиган келишилган жорий нархлардаги объектнинг бошланғич нархи)

Объектнинг бошланғич нархи Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2003 йил 11 июндаги № 261 Қарори, Давлат архитектура қўмитасининг 2009 йил 30 июндаги № 83 буйруғи билан тасдиқланган ШНК 4.01-16-09 «Қурилиш қийматининг жорий шартномавий нархларини аниқлаш Қоидалари» ва Давлат архитектура қўмитасининг 2012 йил 28 мартдаги № 39 буйруғи билан тасдиқланган «Ресурс-пешхисоб хужжатлари тузиш ва қурилиш қийматининг жорий шартномавий нархларини аниқлаш методик тавсияномалари» хужжатларига биноан аниқланган.

Объект қиймати ишлаб чиқилган ишчи лойиха хужжатлари асосида "ресурс методи" билан аниқланган:

ускуна-жихозлар номенклатураси ва миқдори бўйича;
норматив ишчи кучи сарфи бўйича;
машина ва механизмларга кетган харажатлар бўйича;
қурилиш материаллари, махсулотлари ва конструкциялари номенклатураси ва миқдори бўйича;
бошқа сарф-харажатлар бўйича.

Объектнинг жорий нархлардаги қиймати қуйидаги формула бўйича хисобланган:

$$С = (Со + См + Сзп + Сэм + Сп + Пп + Пз + Ср) \times Кр,$$

Бу ерда: Со – ускуна-жихоз, мебель и инвентарларга кетадиган харажатлар;
См - қурилиш материаллари, махсулотлари ва конструкцияларига кетадиган харажатлар;
Сзп – ижтимоий суғурта тўловлари билан хисобланган ишчилар иш хақи харажатлари;
Сэм - машина ва механизмлар ишлатишга кетадиган харажатлар;
Пп - пудратчининг бошқа сарф-харажатлари;
Пз - буюртмачининг бошқа сарф-харажатлари;
Ср - қурилиш объетини суғурталаш харажатлари;
Кр – таваккалчилик коэффициенти(қурилишда келгуси йилдаги нарх-наволарни ошиши индекси башорати бўйича аниқланади).

Ускуна-жихоз, мебель и инвентарларга кетадиган харажатлар ишлаб чиқарувчи(келтирувчи) корхоналар нархномаларига асосан йўл кира ва омборда сақлаш харажатларини, барча жамғармаларга ажратма ва солиқларни инобатга олган холда аниқланади.

Қурилиш материаллари, махсулотлари ва конструкцияларига кетадиган харажатлар йиғма ресурслар хисобига биноан факт кўрсаткичлар асосида аниқланган. Лойиха хужжатлари таркибидаги йиғма ресурслар хисоби ушбу худудда шаклланган ўртача нарх-наволар қўлланган холда қуйидаги формула бўйича аниқланган:

$$См = См1 + См2 + См3 + \ldots + Смп,$$

бунда: См1, См2, См3, Смп – хар бир турдаги қурилиш материаллари ва конструкцияларининг нархлари:

$$Смп = N \times Цср,$$

бунда: N – объект қурилиши учун зарур бўлган хар бир қурилиш материали, махсулоти ва конструкциясининг зарур миқдори;

Цср - хар бир қурилиш материали, махсулоти ва конструкциясининг ўртача нархи.

Қонунларда белгиланган қоидалар бўйича аниқланган қурилиш материали, махсулоти ва конструкциясининг нархлари ўз ичига ишлаб чиқарувчи корхонанинг улгуржи нархи, қадоқлаш харажатлари, транспорт харажатлари, таъминотчи-етказиб берувчи ташкилотлар устама харажатларини ўз ичига олади.

Транспорт харажатлари буюртмачи кўрсаткичларига биноан қурилиш материали, махсулоти ва конструкциясининг нархларидан белгиланган % хисобида хисобланган.

Иш хақи харажатлари хисобланган умумий иш кучи(иш соатлари) сарфини қуйидаги формула бўйича жорий нархлардаги бир ишчи-соатга аниқланган қийматига кўпайтириш ва ижтимоий суғурта миқдорини аниқловчи коэффициентга кўпайтириш йўли билан аниқланади:

$$Сзп = Т \times Сч \times Ксс,$$

Сканировано с CamScanner

бунда:

Т – ишчи лойиха хужжатлари таркибида аникланган объект курилиши жараёнига хисобланган норматив ишчи кучи сарфи (ишчи-соатда);

Сч – ушбу худудда аникланган ишчи-курувчиларнинг бир ойлик ўртача иш хакидан келиб чикиб аникланган ишчи курувчиларнинг бир соатлик иш хаки;

Ксс – ижтимоий сугуртага ажратиладиган ажратмани белгиловчи коэффициент = 1,12.

Ишчи курувчиларнинг бир соатлик иш хакини хисоблаш куйидаги формула бўйича амалга оширилган:

$$Сч = Змс : Ф ,$$

бунда:

Змс – аввалги 12 ой мобайнидаги статистик маълумотларга кўра, худуд бўйича курувчи-ишчиларнинг аникланган йил давомида олган ўртача ойлик маоши, 2 036 513,009 сум./ойига;

Ф – Ўзбекистон Республикаси мехнат ва ахолини ижтимоий химоя килиш Вазирлиги томонидан белгилаб берилган(тавсия килинган) бир ойлик ўртача иш вакти (2021 йил II-кварталига) = 168,1 соат.

Объектнинг курилиш киййматини аникланаётганда машина ва механизмлар ишлатишга кетадиган харажатлар жорий нархларда куйидаги формула бўйича кабул килинади:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

бунда:

ЭМ – ишлатилган машина ва механизмлар микдори соатда;

Цпр – жорий нархлардаги машина ва механизмларни ишлатиш нархлари соат/сум.да.

Жорий нархлардаги машина ва механизмларни ишлатиш нархлари буюртмачи томонидан белгилаб берилган.

Ишлаб чикаришга боғлиқ бошка харажатлар (Сп) (ШНК4.01.16-09га асосан) пудратчининг хакикий харажатлари бўйича аникланади.

Пудратчининг бошка харажатлари (Пп) бозор талабларидан келиб чиккан холда, пудратчининг хар-хил ажратма тўловларни ўз ичига олган режали даромадини ўз ичига олади ва белгиланган худуд бўйича ўртача статистик маълумотларга биноан буюртмачи томонидан аникланган бевосита сарф-харажатларга нисбатан(ускуна-жихозлар сарф-харажатисиз) % хисобида белгилаб берилади.

Буюртмачининг бошка сарф харажатлари ичига лойиха-кидирув, экспертиза, танлов(тендер) савдоларини ўтказиш, курилиш жараёнини техник назорат килиш ва бошка курилиш билан боғлиқ бўлган харажатлар киради.

Буюртмачи бошка харажатлари объектнинг шартномавий киййматига буюртмачи томонидан такдим килинган кўрсаткичлар бўйича киритилади.

Юкоридаги хисоб-китоблар бўйича курилиш объекти:

«ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КЎКОН ШАХРИДАГИ 15-МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ»

бўйича жорий нархларда аникланган киймати

<u>ҚҚС билан **69 623,266** минг.сумни ташкил килади</u>

Курилиш объектининг ушбу йўл билан хисобланган кийматлари тавсиявий хисобланади.

Лойихани ишлаб чикаришга тадбик килиш жараёнида ушбу нархлардан фойдаланиш карори буюртмачи томонидан кабул килинади.

Хисоб-китобларда фойдаланилган «Информацион КАТАЛОГ» бошланғич нархларни аниклашда кўрсаткич сифатида келтирилган ва пудрат шартномалари тузишда ва ўзаро хисоб-китобларда асос бўла олмайди. (ШНК 4.01.16-09 Боб № 3, пункт 3.3).

Бажарувчи **Б.Меликузиев**

Сканировано с CamScanner

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КЎКОН ШАХРИДАГИ 15-МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ҚУРИЛИШ ОБЪЕКТИДАГИ

Бевосита ва бошқа харажатлар таркиби

№ т/р	Харажатлар номи	Қиймати (минг. сўм)
1	Машина ва механизмлар ишлатишга кетадиган харажатлар	229,706
2	Қурилиш материаллари, махсулотлари ва конструкцияларига кетадиган харажатлар(транспорт 5% ва тайёрлаш-омбор 0% харажатлари билан)	40 241,021
3	Ускуна-жихоз, мебель и инвентарларга кетадиган харажатлар (транспорт 2% ва тайёрлаш-омбор 1,2% харажатлари билан)	0,000
4	Ижтимоий суғурта тўловлари билан хисобланган ишчилар иш хақи харажатлари	8 779,178
.1	Ўзбекистон Республикаси мехнат ва ахолини ижтимоий химоя қилиш Вазирлиги томонидан белгилаб берилган(тавсия қилинган) бир ойлик ўртача иш вақти (2020 йил II-кварталига) = 168,1 соат.	
.2	аввалги 12 ой мобайнидаги статистик маълумотларга кўра, худуд бўйича қурувчи-ишчиларнинг аниқланган йил давомида олган ўртача ойлик маоши, 2 036 513,009 сум./ойига	
.3	Ишчи қурувчиларнинг бир соатлик ўртача иш хақи (2036513,009:168,1)= 12 114,89 сум/соат)	
.4	Хисобот кўрсаткичлари (12 114,89 сум/соат х 647,02 ишчи/соат)	7 838,55
.5	Ижтимоий суғуртага ажратиладиган ажратма (хисобланган иш хақидан 12 %)	940,62
5	**Жами бевосита харажатлар:**	**49 249,90**
6	Пудратчининг бошқа харажатлари(бозор талабларидан келиб чиққан холда, белгиланган худуд бўйича ўртача статистик маълумотларга биноан бевосита сарф-харажатларга нисбатан (ускуна-жихозлар сарф-харажатисиз) буюртмачи томонидан 19,39% хисобида белгиланган.	*9 549,55*
7	**ЖАМИ харажатлар (Буюртмачи харажатларисиз)**	**58 799,46**
8	Қурилиш объектини суғурталаш харажатлари (Ўзб.Респ. ВМ.нинг 1999 йил 20 декабрдаги № 532 Қарорига асосан объектнинг тўлиқ қийматининг 80% дан 0,4% суғурта қиймати хисобланади)	*188,15*
9	Таваккалчилик коэффициенти (Ўзб.Респ. ВМ.нинг 2003 йил 15 декабрдаги № 547 Қарорига асосан, суғурталаш харажатларини инобатга олмаган холда объект қурилиши қийматининг 2% миқдорида хисобланган)	*0,00*
10	***ЖАМИ жорий нархлардаги қурилиш қиймати ҚҚСсиз***	**58 987,61**
11	**ҚҚС 15 %**	**8 848,14**
12	***ЖАМИ қурилиш қиймати ҚҚС билан***	**67 835,7**
13	**Буюртмачининг бошқа сарф харажатлари**	**1 787,5**
.1	Лойиха-пешхисоб хужжатлари ишлаб чиқариш ва дастлабки қидирув ишлари харажатлари.	*1 469,9*
.2	МРТ (АПЗ) тайёрлаш харажатлари	*0,0*
.3	Лойиха-пешхисоб хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказиш харажатлари	*317,*
.4	Буюртмачининг қурилиш жараёнини техник назорат қилиш ва бошқа қурилиш билан боғлиқ бўлган харажатлари	*0,*
.5	Давлат Архитектура Қурилиш Назорати инспекцияси харажатлари (Ўзб.Респ. ВМ.нинг 2018 йил 31 июлдаги № 603 Қарорининг 4-Иловаси 26а-бандига асосан ҚМИ қийматидан - 0,2%).	*0*
.6	Миллий информацион тизимни шакллантириш харажатлари (Объет қийматининг 0,05% миқдорида) Фарғона вилояти хокимиятининг 2019й.28.09.даги №267-01-50-1 тадбирлар режасига биноан)	*(*
	ЖАМИ қурилиш қиймати ҚҚС ва буюртмачининг бошқа харажатлари билан	**69 623,**

Буюртмачи:

Ижрочи:
«QURUVCHI-ME'MOR SERVIS» МЧЖ
Б.МЕЛИКУЗИЕВ

Сканировано с CamScanner

граммный комплекс QurQiymatAsos-2005 Ключ:750516005026

казчик: Не найдено

дрядчик: Не найдено

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КЎКОН ШАХРИДАГИ 15-МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 81

на РЕМОНТ КРОВЛИ

(наименование работ)

п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоим
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	647,018	12 114,89	7 8
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,972	0,00	
					ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:	***7 8***
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,158	1 000,00	
2	429	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ-ЧАС	138,388	1 000,00	1
3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	13,572	3 718,00	
4	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	1,26	1 000,00	
5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	3,016	12 745,00	
6	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,972	0,00	
					ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:	***2***
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
	43544	РАСТВОР ТЯЖЕЛЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	1,284	387 316,00	
	31934	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ"	М2	725	12 500,00	9
	32136	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	ТН	2,9	5 826 000,00	16
	38539	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ФОЛЬГОИЗОЛ"	М2	725	14 200,00	10
	44849	ЦЕМЕНТ ДЛЯ РАБОТ, ГДЕ РАСХОД ЦЕМЕНТА УКАЗАН НЕПОСРЕДСТВЕННО В СБОРНИКАХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ	ТН	0,0126	680 000,00	
	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	348	4 500,00	
	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,888	0,00	
					ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:	***3***
					Итого:	**4**

тавил: ____________

верил: ____________

Сканировано с CamScanner

...мный комплекс QurQiymatAsos-2005 Ключ:750516005026

...зчик: Не найдено

...рядчик: Не найдено

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КЎКОН ШАХРИДАГИ 15-МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 81

на РЕМОНТ КРОВЛИ

(наименование работ)

п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E58-16-9	**РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2**	**100 МЕСТ**		**0,6**	**2 427 553,64**	**1 456 532,18**
1.1	1	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*130,45*	*78,27*	*12 114,89*	*948 232,44*
1.2	2831	*МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-ЧАС*	*1,93*	*1,158*	*1 000,00*	*1 158,00*
1.3	975	*ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН 0,59 Т*	*МАШ-ЧАС*	*2,1*	*1,26*	*1 000,00*	*1 260,00*
1.4	43544	*РАСТВОР ТЯЖЕЛЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ*	*М3*	*2,14*	*1,284*	*387 316,00*	*497 313,74*
1.5	44849	*ЦЕМЕНТ ДЛЯ РАБОТ, ГДЕ РАСХОД ЦЕМЕНТА УКАЗАН НЕПОСРЕДСТВЕННО В СБОРНИКАХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ*	*ТН*	*0,021*	*0,0126*	*680 000,00*	*8 568,00*
1.6	99999	*МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ*	*ТН*	*1,48*	*0,888*	*0,00*	*0,00*
2	E12-01-021-01	**УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО ПОЛИМЕРНОГО НАПРАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ НА МАСТИКЕ**	**100 М2**		**5,8**	**4 105 932,48**	**23 814 408,40**
2.1	1	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*75,07*	*435,406*	*12 114,89*	*5 274 895,80*
2.2	3	*ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*0,24*	*1,392*	*0,00*	*0,00*
2.3	429	*ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ*	*МАШ-ЧАС*	*15,16*	*87,928*	*1 000,00*	*87 928,00*
2.4	913	*КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л*	*МАШ-ЧАС*	*2,34*	*13,572*	*3 718,00*	*50 460,70*
2.5	1522	*ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т*	*МАШ-ЧАС*	*0,37*	*2,146*	*12 745,00*	*27 350,7*
2.6	2509	*АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-ЧАС*	*0,24*	*1,392*	*57 883,00*	*80 573,1*
2.7	31934	*БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ"*	*М2*	*125*	*725*	*12 500,00*	*9 062 500,0*
2.8	32136	*МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ*	*ТН*	*0,25*	*1,45*	*5 826 000,00*	*8 447 700,0*
2.9	45077	*ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ*	*КГ*	*30*	*174*	*4 500,00*	*783 000,0*
3	E12-01-021-02	**УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО ПОЛИМЕРНОГО НАПРАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА МАСТИКЕ**	**100 М2**	.	**5,8**	**1 886 421,37**	**10 941 243,**
3.1	1	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*22,99*	*133,342*	*12 114,89*	*1 615 423,*
3.2	3	*ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*0,1*	*0,58*	*0,00*	*0,*
3.3	429	*ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ*	*МАШ-ЧАС*	*8,7*	*50,46*	*1 000,00*	*50 460*
3.4	1522	*ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т*	*МАШ-ЧАС*	*0,15*	*0,87*	*12 745,00*	*11 08*
3.5	2509	*АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-ЧАС*	*0,1*	*0,58*	*57 883,00*	*33 57*
3.6	32136	*МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ*	*ТН*	*0,25*	*1,45*	*5 826 000,00*	*8 447 70*
3.7	45077	*ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ*	*КГ*	*30*	*174*	*4 500,00*	*783 00*
4	38539	**БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ФОЛЬГОИЗОЛ"**	**М2**		**725**	**14 200,00**	**10 295 0**
						ИТОГО:	**46 507 18**

...оставил: ____________

...роверил: ____________

Сканировано с CamScanner

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Фарғона вилояти Қўқон шаҳар
халқ таълими бўлими мудири

"19" 07 2022 г.

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

"__"__________2022 г.

Қўқон шаҳри

Биз, қуйида имзо қўйиб тасдикловчилар:
ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КЎКОН ШАХРИДАГИ 15-МАКТАБ БИНОСИ ТОМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
объектини ўрганиб чикиб, бу объектда куйидаги ишлар бажарилиши зарурлигини аникладик:

№	Бажариладиган иш турлари	Ўлчов бирлиги	Микдори
1	2	3	4
1	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ		
1	РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2	100 МЕСТ	0,6
2	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО ПОЛИМЕРНОГО НАПРАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ НА МАСТИКЕ	100 М2	5,8
3	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО ПОЛИМЕРНОГО НАПРАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА МАСТИКЕ	100 М2	5,8
4	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ФОЛЬГОИЗОЛ"	М2	725

Қўқон шаҳар халқ таълими бўлими мухандиси:

Қўқон шаҳар халқ таълими бўлими 15-мактаб директори:

«QURUVCHI-ME'MOR SERVIS» МЧЖ лойиха бош мухандиси — И.С.Ирманов

Сканировано с CamScanner

my.gov.uz

Ўзбекистон Республикаси
Қурилиш вазирлиги

9790-2562-7500-5a56-0b93-1286-9018
ужжат яратилинган сана: 2022-05-06
ариза рақами: 51424655

Ҳужжат берилган: "QURUVCHI-ME'MOR SERVIS"
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 303769550

рхитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун
ЛИЦЕНЗИЯ

"QURUVCHI-ME'MOR SERVIS" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI га объектларнинг ураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги: йлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Сув хўжалиги қурилиши учун бъектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг уҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Саноат қурилиши учун объектлар ва омплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик армоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва омплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик армоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия ерилди.

ицензия берилган сана: 06-05-2022 йил

ицензия рақами: АЛ-001364

олиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 303769550

ридик шахснинг почта манзили: AVG`ONBOG` KO`CHASI, 77A-UY

ицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

XIDAYEV OYBEK XASANOVICH

азкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон арорига мувофиқ Ягона интерактив давлат хизматлари порталида акллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси бўлиб, давлат органлари омонидан ушбу ҳужжатни қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланади. ужжат ҳақиқийлигини repo.gov.uz веб-сайтида ҳужжатнинг ноёб рақамини иритиб ёки мобил телефон ёрдамида QR- кодни сканер қилиш орқали текшириш умкин.

0274

Сканировано с CamScanner

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти
150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH
Sana:16-08-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 56834

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Qo'qon shahridagi 15-sonli maktab binosini tom qismini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi – "Quruvchi-Me'mor servis" MCHJ
Bosh loyihachi - "Quruvchi-Me'mor servis" MCHJ
Litsenziya 06.05.2022y № AL-001364-sonli.
Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari
Bosh pudratchi – Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)
Qurilish turi Joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 53739

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Xalq ta'limi bo'limining 30.06.2022 yil kungi navbatdan tashqari yig'ilish bayoni.

1.2. Qo'qon shahar XTB mudiri U.Ahmedov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shahridagi 15-sonli maktab binosini tom qismini joriy ta'mirlash Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Qo'qon shahar XTB mudiri U.Ahmedov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

Сканировано с CamScanner

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 708 68,204 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 58 987,619 ming so'm
QQS 15%	- 8 848,143 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 67 835,762 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 1 787,504 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 69 623,266 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 1 244,938 ming so'm

.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

Xulosalar.

1. Farg'ona viloyati Qo'qon shahridagi 15-sonli maktab binosini tom qismini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

Сканировано с CamScanner

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУКОН ШАХРИ ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИ

Кукон шахри Озодлик хиёбони 20 а- уй

"19" 07 2022-yil №01/716 Кукон шахри

"КУРУВЧИ –МЕЪМОР

СЕРВИС" МЧЖ директори

Б.Меликузиевга

АЛОҚА ХАТИ

Ушбу орқали Сиздан Фарғона вилояти Кукон шахридаги 15-мактаб биносини жорий таъмирлаш учун смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга амалий ёрдам беришингизни сўрайман.

Кукон шахари ХТБ бўлими мудири: У. Ахмедов

Сканировано с CamScanner

Қўқон шаҳар Халқ таълими бўлими мудирининг навбатдан ташқари

ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

)22 йил 30 июль Қўқон шахри

иғилиш раиси: У. Ахмедов
иғилиш котиби: Г. Тошматова

Йиғилишда иштирок этдилар: Комиссия раиси ўринбосари, эксплуатация ізмати бошлиғи А. Мусаев, бош ҳисобчи Б. Усмонов, ЭХБ таъминотчиси , адрлар бўйича мутахассис лар

КУН ТАРТИБИ

Қўқон шаҳар Молия бўлими Ўзбекистон Республикасининг “2022 йил учун збекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги 2021 йил 30 кабрдаги ЎРҚ-72-сон Қонуни ҳамда Кукон шахри Маҳаллий бюджетини қабул илиш бўйича Халқ депутатлари Кукон шахар кенгашининг 2021 йил 30 кабрдаги __________________-қарори ҳамда юқоридаги Қонуннинг 18-оддасининг мувофик ___________________________-сонли хатини ишлаб чиқиш.

Йиғилишни Кукон шахар ХТБ мудири У.Ахмедов очиб бериб, туман олия бўлимининг _______________________________-сонли хатини йиғилиш тнашчиларига ўқиб эшиттирди.

Жумладан, Кукон шахар Молия бўлими Ўзбекистон Республикасининг)22 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги 21 йил 30 декабрдаги ЎРҚ-72-сон Қонуни ҳамда юқоридаги Қонуннинг 18-ддасининг мувофиқ 2022 йил белгиланган ҳаражатлар лойиҳаси учун йиллик слаб туриш маблағларининг чекланган миқдори ажратиб белгиланган 60000,0 нг сўм миқдорида ҳаражатлар кўрсаткичи юборилмоқда. Ушбу рсаткичлардан келиб чиққан ҳолда жорий йил учун муассасанинг ҳаражатлар етаси лойиҳасини туман Молия бўлимига 2022 йил 30 июлга қадар дастурида кллантириб ва тасдиқланган ҳолда такдим этишингизни сўрайман.

Эслатма қилиб муассасага тегишли маблағларни шакллантиришда биринчи збатда иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар, коммунал хизматлари ражатларини етарли даражада режалаштирилади ва зарурий ҳаражатларни слантирган ҳолда аниқ ҳисоб-китобларга кўра режалаштирилиши тавсия лади.

Сўзга чиқди: Кукон шахар ХТБ бўлими эксплуатация бўлими бошлиғи А. саев:

Ҳозирги берилган маблаглардан 2022 йил учун тумандаги таъмирга муҳтож ган 15-мактаб икки каватли биносини том кисмини таъмирлаш учун режага итишингизни ҳамда режа асосида таъмирлаш ишларига зарур бўлган лағларни ушбу 2022 йил белгиланган 60000,0 минг сўм бўлган маблағларни мирлаш ишларига ҳам ажратишни сўрайман.

Сканировано с CamScanner

Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб йиғилиш

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Кукон шахар Молия бўлимининг ______________________-сонли хати асос учун кабул килинсин.
2. Кукон шахар ХТБ бош ҳисобчиси Б. Усмоновга:
- 2022 йил учун белгиланган маблағларни 30 июлга кунига кадар “UZASBO” дастурига шакллантириш;
- зарурий харажатларни етарли даражада режалаштиришда асослантирилган холда аник хисоб-китобларга кўра режалаштириш;
- 2022 йил учун тумандаги таъмирга муҳтож бўлган 15-мактаб биносини таъмирлаш учун режага киритилиш каби вазифалар юклатилсин.
3. ХТБ бўлими эксплуатация хизмати бошлиғи А. Мусаевга:
- таъмирга муҳтож бўлган 15-мактаб биносини умумий аҳволини ўрганиш, дастур доирасида бажариладиган ишлар тўғрисида шахар ХТБ мудирига тўлик маълумот бериш вазифаси юклатилсин.
4. Ушбу қарор ижроси назоратини ўз зиммамда қолдираман.

Йиғилиш раиси: У. Ахмедов

Йиғилиш котиби: Г. Тошматова

Сканировано с CamScanner

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Кукон шахар ХТБ мудири:

_________ У. Ахмедов

"29" 07 2022 йил

"Фарғона вилояти Кукон шахридаги 15-мактаб биносини том кисмини жорий таъмирлаш" ишчи лойихасини ишлаб чиқаришга

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№ п/п	*Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати*	*Асосий маълумотлар ва талаблар мазмуни*
1	Объект номи	"Фарғона вилояти *Кукон шахридаги 15-мактаб биносини том кисмини жорий таъмирлаш*"
2	Таъмирлаш ишлари манзили	Фарғона вилояти Кукон шахри
3	Лойихалаш учун асос	Нуксон далолатномаси
4	Бош лойихалаш ташкилоти	"КУРУВЧИ –МЕЪМОР СЕРВИС" МЧЖ
5	Буюртмачи	Кукон шахар ХТБ
6	Мухандислик изланувчилари зарурияти	Камчиликлар далолатномаси асосида
7	Бош пудратчи	Танлов асосида
8	Объект характеристикаси	15-мактаб биносини том кисмини жорий таъмирлаш
9	Ҳужжатлаштириш учун талаблар	Лойиҳа смета ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Қонунлари, курилиш соҳасидаги амалдаги меъёрий ҳужжатлар асосида, смета ҳужжатлари таркиби ва мазмуни ШНКнинг меъёрий талабларига мувофиқ шакллантирилиши керак. Лойиҳалашда замонавий қурилиш материаллари, хом-ашёлар ва ускуналардан фойдаланилади.
10	Ишларнинг кискача мазмуни	*Кукон шахридаги 15-мактаб биносини том кисмини жорий таъмирлаш*"
11	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари
12	Лойиҳа нусхалари микдори	1 (бир) нусха лойиҳа ҳужжати

Лойиҳа ташкилоти вакили:

Буюртмачи вакили:

Сканировано с CamScanner

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Қўқон шаҳар Халк
таълими бўлими мудири в.б
У.Ахмедов
10.08.2022

ЛОЙИҲА ТОПШИРИҚ

ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ҚЎҚОН ШАҲРИ 15 СОНЛИ МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Буюртмачи:	Қўқон шахар Халқ таьлим бўлими
2	Лойиҳа учун асос:	Тасдиқланган харажатлар сметасига асосан 69 600 000 сўм ажратилган
3	Буюртмачининг юридик манзили:	Қўқон шахар Озодлик хиёбони кўчаси 20а уй.
4	Объект номи:	Фарғона вилояти Қўқон шаҳрида жойлашган 15 сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш
5	Қурилиш тури	Жорий таьмирлаш
6	Молиялаштириш манбаи	Давлат бюджети
7	Лойиҳачи ташкилот-бош лойиҳачи номи	"Қурувчи мемор сервис" МЧЖ
8	Смета хужжатларини тузиш услубига қўйиладиган талаблар.	Смета хужжатларини амалдаги меъёр ва қоидаларга амал қилган ҳолда ишлаб чиқилсин. Смета хужжатларини нархларни амалдаги тартибда ҳисоблансин (каталог асосида). Тақдим этиладиган смета хужжатлари таркиби қуйидагилардан иборат: - Жамланган ресурс ведомости; - Жамланган ресурс смета.
9	Лойиҳа-смета хужжатлари бўлимларининг таркиби.	СМ (смета хужжатлари).
10	Объект Жойланган майдони:	
11	Қатнашувчилар учун талаблар:	Статистика бошқармаси томонидан ташкилотни руйхатдан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувохнома нусхаси, корхона низомидан нусха, корхона рахбарининг охирги 3 йилда бажарилган ишлар тўғрисида маълумотлар, Давлат Солик қўмитасидан (Солик қарздорлиги тўғрисида) маьлумотнома (акт сверка) асли. Банкдан картотека бор

Сканировано с CamScanner

		ёки йўклиги тўғрисида маълумотнома (форма-2). Корхонада малакалий ходимларнинг мавжудлигининг, маълумоти ва мутахасисслиги (диплом ва мехнат дафтарчасидан нусхалар иловалар к,илиниши шарт) Бино-иншоот, автомашина техника технология, асбоб ускуналар рўйхати (Техпаспорт, хисоб-фактура, ижара шартномаларидан нусха). Қурилиш пудрат ташкилотининг электрон рейтингда камида DDD даража, ушбу ишлар бўйича ишлаб чикилган офёртаси, тижорат таклифларда иш (хизмат)ларини бажариш муддатлари кўрсатилган холда бўлсин.
12	Бажарилган ишлар хисоб-китоби	Бажарилган ишлар далолатномасига қараб экспертиза хулосасида кўрсатилган сумма буйича Ф-2.Ф-3. Асосан тулаб берилади
13	Иш бажариш муддати	2022 йил 3-чорак август ойи давомида
14	Мехнат хавфсизлиги бўйича талаблар	Иш бажариш жараёнида ходимлар хавфсизлигига тўлик, жавобгарлик иш бажарувчига юклатилсин.
15	Ногиронлар ва аҳолининг кам ҳаракатланадиган гуруҳларининг яшаш шароитларини таъминлашга қўйиладиган талаблар	Ногиронлар учун пандусларни кўзда тутиш.
16	Ёнғин хавфсизлиги бўлимини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар.	Бўлимни амалдаги меъёр ва коидаларга мувофиқ ишлаб чиқиш, шунингдек ШНК “Бино ва иншоотларнинг ёнгин хавфсизлиги” дан фойдаланган ҳолда.
17	Қурилиш объектининг мураккаблик тоифаси	II тоифа
18	Қўшимча талаблар	Ишчи лойиҳалар 3 нусхада ва электрон шаклда (PDF форматда) 3 та қаттиқ дискга ёзилган тарзда тақдим этилиши керак. Лойиҳани экспертизадан ўтказиш учун техник кузатувни амалга ошириш ва ваколатли ташкилотлар билан лойиҳанинг айрим қисмларини тегишли тартибда келишиб олиш.
19	Қурилишни ташкил этиш лойиҳасини ишлаб чиқиш (ПОС)	Бўлимни амалдаги меъёрий хужжатлар ва коидаларга асосланиб ишлаб чиқиш.

Қўқон шахар Халқ таълим
Бош муҳандиси А.Мусаев

Сканировано с CamScanner