


План стен М1:100



Экспликация помещения


№	Наименование	Площадь м2	Тип пола
1	Комната отдыха	3.43	Ламинат
2	Кабинет дежурного	7.56	Ламинат
3	Кабинет сотрудников	10.54	Ламинат
4	Кабинет начальника	14.12	Ламинат
5	Санузел	3.29	Керамический
6	Коридор	6.82	Керамический

Спецификация

№	Обозначение	Наименование	Кол-во шт	Площадь м2	Примеч.
Двери					
Д-1	Алюминиевый	700x2100 (h)	1	1,47	1,47
Д-2	МДФ	800x2100 (h)	4	1,68	6,72
Окна					
ОС-1	Алюминиевый	1200x1500 (h)	6	1,8	10,80
Француз					
ФР-1	Алюминиевый	900x600 (h)	1	0,54	0,54

Спецификация

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса 1м, кг	Масса всего, кг
1	ГОСТ 8639-82	Ст-1 100x3 L=2600	1	25,45	66,17



- Перегородка С111 (ГКЛ)
— Перегородка С111 (ГКЛВ)



Наименование:
 Изготовитель:
 Проектировщик:
 Сафаров Ф.Б.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док. №	от	2022г.	АС
Директор	И.Уралов					РП "На изготовление металлической конструкции для установки "Метеорологического радиолокатора WRM 200" в Туракурганском районе Наманганской области и создание условий для его обслуживания"			
ГИП	А.Холмизаев					Здание АБК	Стадия	Лист	Листов
Исполнит.	С.Раззоков						РП	4	12
Норм. контр.						План стен М1:100		ЧП "Kela jak-S" Наманган, 2022г.	