



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Кургонтепа туман тиббиёт
бирлашмаси бошлиги
Б.Мирзакаримов

2022 йил "05" 08

Кўрғонтепа шаҳри

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз қуйида имзо қўйиб тасдиқловчилар бош ҳисобчи Н.Хасанова, бош муҳандис А.Каримов ва тех/хавфсиз муҳандиси Л.Раззаковлар ушбу далолатномани қуйидаги мазмунда туздик. Кўрғонтепа ТТБ Шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиш бўлими биносини жорий таъмирлаш учун ўрганилганда, қуйида кўрсатилган ишларни ва иш ҳажмларини бажариш зарурлигини аниқладик ва мазкур ишларни бажариш зарур деб ҳисоблаймиз:

Шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиш бўлими биноси

Умумий қурилиш ишлари

1. Фасад деворларини эски бўёқларини тозалаш - 1226 м/кв
2. Фасад деворларни шпаклевка қилиш - 1226 м/кв
3. Ташқи деворларни "Травертин" сувоқ билан пардозлаш - 1226 м/кв
4. Цоколни "Травертин" сувоқ билан пардозлаш - 226 м/кв
5. Девор ва цоколларни рангсиз лак билан бўяш - 1452 м/кв
6. Карниз қисмини "тунукафон" билан қоплаш - 177 м/кв

Н.Хасанова

А.Каримов

Л.Раззаков

МАСЪУЛИЯТИ
ЧЕКЛАНГАН
ЖАМИЯТИ



ОБЩЕСТВО
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

“АНДИЖОНФУКАРОЛОЙИХА”

Андижон шаҳар, Бобур шох кучаси, 2. Тел.:226-18-37

Рабочий проект

QURGONTERA TUMANI TIBBIYOT BIRLASHMASI
SHOSHILINCh TIBBIY YORDAM KURSATISH BULIMI
BINOSINI JORIY TA'MIRLASH

ПОСЛЕ ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

Том


Книга

Физобъёмы с локальной ресурсной сметой
Расчёт предварительной стоимости в текущих ценах

Директор:

Главный инженер проекта:

Руководитель группы:



[Handwritten signatures]

О.Э. Мирзаев

А. Исмоилов

М. Бахтахунова

Андижан - 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:

QURGONTERA TUMANI TIBBIYOT BIRLASHMASI SHOSHILINCH TIBBIY YORDAM KURSATISH BULIMI VINOSINI JORIY TA'MIRLASH

ПОСЛЕ ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

Стартовая стоимость строительства объекта определена на основании в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов », Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года № 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан » и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04.

Расчитанная проектной (инжиниринговой, консалтинговой) организацией стоимость строительства объекта является рекомендуемой. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования на ранних стадиях реализации проекта принимает заказчик. (ШНК 4.01.16-09-Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах Ташкент 2009 г, Глава 3.3 стр. 11)

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого « Центром...январь-март 2022г), Узбекской республиканской товарно - сырьевой бирже КАТАЛОГ Часть первая и вторая ».

По определению стартовой стоимости объекта заказчиком предстоит переоценит квотные строительные материалы, конструкции, детали и изделий.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан « Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями..» в пределах 18,71% от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года « Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию ».

Коэффициенты риска принят в соответствии с приложением № 1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года № 5.47 « Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004 год и мерах по усилению контроля за их выполнением »

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле :

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_p + Пп + C_p) \times K_p,$$

где :

C_0 -	затраты на оборудование, мебель и инвентарь
C_m -	затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
$C_{зп}$ -	затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
$C_{эм}$ -	затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
C_p -	прочие затраты производственного характера;
Пп -	прочие затраты подрядчика;
C_p -	затраты на страхование объектов на время строительства;
K_p -	коэффициент риска, определяемый из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

I. ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = \text{Траб} \times Cч \times K_{сс}$$

где:

Траб-	трудозатраты рабочих строителей, по ресурсным сметам, в чел-часах;
$Cч$ -	среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону
$K_{сс}$ -	коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$Cч = Z_{мс} : \Phi,$$

где:

$Z_{мс}$ -	среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по региону определенная на основе статических данных за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум./месяц;
Φ -	среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан

Согласно Каталога 1-го квартала 2022 г. отраслевая месячная заработная плата рабочих строителей отрасли "Строительство" составила по Андижанской области.

Количество рабочих часов в месяц - 166,25 часов

Часовая ставка - Сч = $2231992,70 : 166,25 = 13425,52$ сум/час

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы: 15036,58

$$Сзн = 3108,841 \times 15036,58 \text{ чел/сум} = 46746336,40 \text{ сумов}$$

II. ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ:

Стоимость затрат на эксплуатацию по видам машин и механизмов в текущих ценах, при определении стартовой стоимости строительства объекта, рассчитывается по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов; стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих ценах:

$$Сэм 385264,85 \text{ сумов (Расчет №4)}$$

III. ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ:

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет представленных заказчиком, с применением средних цен на единицу, сложившихся по Республике Узбекистан, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смn,$$

где:

См1, См2, См3, Смn, - стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций: $Смn = N \times Цср$,

где:

N - количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

Общая стоимость строительных материалов, изделий и конструкций с учетом заготовительно-складских расходов и транспорта составляет:

$$См 59142490,47 \text{ сумов (Расчет №2)}$$

IV. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА:

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан « Основные показатели о затратах на работную продукцию и услуги выполняемые строительными организациями...» приняты на уровне 18,71 % суммы прямых затрат.

V. СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ:

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан года « Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию » от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4% от страховой суммы (80% от полной стоимости объекта):

VI. КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА:


Коэффициент риска принят в соответствии с приложением № 1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года № 547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004 год и мерах по усилению контроля за их выполнение ».

Коэффициент риска K_r принимаем до 4% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков:

VII. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА:


Прочие затраты заказчика (Пз) состоит из нижеследующих: Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектной документации, содержание службы заказчика, тендерных торгов, затраты на содержание ГАСН и другие расходы .

Главный инженер проект:



А. ИСМОИЛОВ

Составил:



М. БАХТАХУНОВА

**QURGONTEPA TUMANI TIBBIYOT BIRLASHMASI SHOSHILINCH TIBBIY YORDAM
KURSATISH BULIMI BINOSINI JORIY TA'MIRLASH**

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ПОСЛЕ ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

(наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	59 142 490,47
2.1	Транспортные расходы на материалы	1 689 785,44
2.2	Заготовительно-складские расходы на материалы	1 126 523,63
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	46 746 336,40
3.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	3 108,84
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	385 264,85
5	Итого прямые затраты	106 274 091,73
7	Прочие затраты подрядчика	19 883 882,56
10	Итого с прочими затратами	126 157 974,29
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	126 157 974,29
13	НДС	18 923 696,14
14	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	145 081 670,43
15	Прочие затраты заказчика 4%	4 250 963,67
16	Всего стоимость строительства в текущих ценах с прочими затратами заказчика	149 332 634,10

ООО "АНДИЖОНФУКАРОЛОЙИХА"

ДИРЕКТОР:



О.Э. МИРЗАЕВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА:

Сейтов

А. ИСМОИЛОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ:

Маф

М. БАХТАХУНОВА

СОСТАВИЛ:

Маф

М. БАХТАХУНОВА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФАСАДА ЗДАНИЙ ОЭМП КУРГАНТЕПИНСКОГО РМО АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 221-2

на ФАСАД РМО

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ФАСАД							
Итого по разделу "ФАСАД"							0,00
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ЕБ2-41-1	ОЧИСТКА СТАРОЙ ОКРАСКИ СТЕН ФАСАДА	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		12,26	312760,86	3834448,19
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	255,008	15036,58	3834448,19
2	Е15-42-409-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ : СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		12,26	1751134,98	21468914,85
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	686,56	15036,58	10323514,36
2.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	20,4742	950,00	19450,49
2.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	10,1145	1100000,00	11125950,00
3	Е15-42-409-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100М2		-12,26	1328732,40	-16290259,22
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40	-490,4	15036,58	-7373938,83
3.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,336	-16,37936	950,00	-15560,39
3.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	-8,0916	1100000,00	-8900760,00
4	Е15-42-409-01	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2		12,26	5184118,44	63557292,07

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФАСАДА ЗДАНИЙ ОЭМП КУРГАНТЕПИНСКОГО РМО АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 221-2

на ФАСАД РМО

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ФАСАД							
Итого по разделу "ФАСАД"							0,00
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ЕБ2-41-1	ОЧИСТКА СТАРОЙ ОКРАСКИ СТЕН ФАСАДА	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		12,26	312760,86	3834448,19
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	255,008	15036,58	3834448,19
2	Е15-42-403-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ : СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		12,26	1751134,98	21468914,85
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	686,56	15036,58	10323514,36
2.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	20,4742	950,00	19450,49
2.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	10,1145	1100000,00	11125950,00
3	Е15-42-403-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100М2		-12,26	1328732,40	-16290259,22
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40	-490,4	15036,58	-7373938,83
3.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,336	-16,37936	950,00	-15560,39
3.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	-8,0916	1100000,00	-8900760,00
4	Е15-42-403-01	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОККОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2		12,26	5184118,44	63557292,07

4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	2206,8	15036,58	33182724
4.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	13,486	950,00	128117
4.3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9	110,34	1327,00	146421

4.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	2,8198	54548,00	153804
4.5	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	245,2	14000,00	34328000
4.6	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	465,88	20000,00	93176000
4.7	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	4291	4000,00	171640000
4.8	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	49,04	3000,00	14712000

5	E15-02-039-01	ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2		2,26	5184118,44	117163000
---	---------------	---	--------	--	------	------------	-----------

5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	406,8	15036,58	61168000
5.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	2,486	950,00	23617
5.3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9	20,34	1327,00	269912
5.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,5198	54548,00	283340
5.5	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	45,2	14000,00	63280000
5.6	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	85,88	20000,00	171760000
5.7	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	791	4000,00	316400000
5.8	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	9,04	3000,00	2712000

6	E10-01-022-6	ОБШИВКА НИЗ КАРНИЗА "ТУНУКАФОН"	100 М2		1,77	4331231,12	76662700
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,9	44,073	15036,58	6627000
6.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,1947	54548,00	1002000
6.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0033	0,00584	15400000,00	89450000

33182724,7	РЕШКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 8X18 MM	M3	1,3	2,301	3000000,00	6903000,00
12811,7	СТОИМОСТЬ ТУНУКАФОН	M2		177	65000,00	11505000,00
146421,1	Итого по разделу "ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ"					103457782,66
	ИТОГО:					103457782,66
	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					59142490,47
	Транспортные расходы на материалы					1689785,44
153814,4	Заготовительно-складские расходы на материалы					1126523,63
	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					46746336,40
3432800,0	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					3108,84
	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					385264,85
9317600,0	Итого прямые затраты					106274091,73
	Прочие затраты подрядчика					19883882,56
	Итого с прочими затратами					126157974,29
17164000,0	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					126157974,29
	НДС					18923696,14
147120,0	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					145081670,43

Итого по разделу "ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ" 103457782,66

11716107,6

6116880,7

2361,7

26991,1

28354,0

632800,0

1717600,0

3164000,0

27120,0

7666279,0

662707,1

10620,5

89951,4

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФАСАДА ЗДАНИЙ ОЭМП КУРГАНТЕПИНСКОГО РМО АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 221-2

на **ФАСАД РМО**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3108,841	15036,58	46746336,40
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						46746336,40
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	01521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	20,06684	950,00	19063,50
2	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	130,68	1327,00	173412,36
3	02519	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,5343	54548,00	192789,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						385264,85
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		СТОИМОСТЬ ТУНУКАФОН	М2	177	65000,00	11505000,00
2	02373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	2,0229	1100000,00	2225190,00
3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00584	15400000,00	89951,40
4	30295	РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 8X18 ММ	М3	2,301	3000000,00	6903000,00
5	30541	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	290,4	14000,00	4065600,00
6	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	551,76	20000,00	11035200,00
7	443005	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	5082	4000,00	20328000,00
8	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	58,08	3000,00	174240,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						56326181,40
Итого:						103457782,66
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						59142490,47
Транспортные расходы на материалы						1689785,44
Заготовительно-складские расходы на материалы						1126523,63
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						46746336,40
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						3108,84
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						385264,85
Итого прямые затраты						106274091,73
Прочие затраты подрядчика						19883882,56
Итого с прочими затратами						126157974,29
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						126157974,29
НДС						18923696,14
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						145081670,43





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 11-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 64807

Obyekt nomi «Qo`rg`on tepa tumani tibbiyot birlashmasi shoshilinch tibbiy yordam ko`rsatish bo`limi binosini joriy tamirlash»

Buyurtmachi - "Andijonfuqaroloyiha" MChJ

Bosh loyihachi - "Andijonfuqaroloyiha" MChJ

Litsenziya AL-000941 sonli 21.06.2020 yildan cheksiz. O`zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta`mirlash

Murojaat raqami: № 62000

1. Loyihalash uchun asos

Qo`rg`on tepa tumani tibbiyot birlashmasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan yig`ilish bayonnomasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti o`rtasida 17.09.2022 yilda tuzilgan №23-48/2022-sonli shartnoma.

Qo`rg`on tepa tumani tibbiyot birlashmasi boshlig`i tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Qo`rg`on tepa tumani tibbiyot birlashmasi tomonidan 2022 yilda yozilgan aloqa xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Qo`rg`on tepa tumani tibbiyot birlashmasi shoshilinch tibbiy yordam ko`rsatish bo`limi binosini joriy tamirlash.", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: Fasad devorlaridagi eski bo`yoqlarni tozalash. Fasad devor yuzasini shpaklevka qilish. Tashqi devor yuzasini travertine qorishmasi bilan pardozlash. Sokol yuzasini travertine qorishmasi bilan pardozlash. Devor va sokol yuzalarini rangsiz lak bilan bo`yash. Karniz qismini tunukafon bilan qoplash.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 145081,670 ming so'mni tashkil qilgan.

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Qo'rg'on tepa tumani tibbiyot birlashmasi shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish bo'limi binosini joriy tamirlash.", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 388,605 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 145081,670 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

№: _____ Сана: _____

Харид комиссияси

КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА
АРИЗА

Мен, Зуҳриддинов Абдор (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни таплаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг куйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;
 - ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга ҳилоф равишда фойдаланиш;
 - таплаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;
 - таплаш бўйича харид қилиш тартиб-таомиллари қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;
 - давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;
 - манфаатлар тўқнашувига;
 - танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;
 - ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни такдим этиш.
- Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

Раҳбарнинг Ф.И.Ш.: Зуҳриддинов А

Телефон/факс рақами: 94-581-19-92

Электрон почта манзили: _____

Имзо: _____

М.У.

