

УТВЕРЖДАЮ

Директор Республиканской специализированной музыкальной школы № 1 В. Успенского
З. Заиров
2022г.



Дефектный акт

Мы _____ нижеподписавшаяся _____ комиссия _____ в _____ составе:

составили настоящий акт о том, что произвели осмотр отопительной системы зданий Республиканского специализированного музыкального академического лицея имени В. Успенского в г. Ташкенте.

На основании осмотра и обмера было установлена необходимость выполнения следующих видов работ:

№	Наименование работ:	Ед. изм	Кол-во
<i>Система отопления общежития</i>			
1	Демонтаж старых металлических труб диам. 50мм	п/м	233
2	Демонтаж старых металлических труб диам. 25мм	п/м	640
3	Демонтаж старых чугунных радиаторов	шт	125
4	Демонтаж старых металлических вентилях диам. 20мм	шт	32
5	Демонтаж старых металлических вентилях диам. 32мм	шт	2
6	Прокладка трубопроводов отопления из ППР труб диам. 63мм	п/м	233
7	Прокладка трубопроводов отопления из ППР труб диам. 25мм	п/м	640
8	Установка 10-ти секционных биметаллических радиаторов	шт	124
9	Установка 12-ти секционных биметаллических радиаторов	шт	1
10	Переходник, муфта соединительная с внутренней резьбой диам. 50x63мм	шт	8
11	Муфта с наружной резьбой диам. 50мм	шт	8
12	Тройник переходный ППР диам. 63x25мм	шт	32
13	Тройник равнопроходный ППР диам. 63мм	шт	4
14	Тройник равнопроходный ППР диам. 25мм	шт	250
15	Муфта ППР диам. 63мм	шт	120
16	Муфта ППР диам. 25мм	шт	200
17	Американка диам. 25мм	шт	250
18	Отвод ППР диам. 63мм	шт	8
19	Отвод ППР диам. 25мм	шт	250
20	Установка латунного вентиля диам. 63мм	шт	4
21	Установка латунного вентиля диам. 25мм	шт	282
22	Заглушка для радиатора диам. 20мм	шт	125
23	Кран маевского диам. 20мм	шт	125
24	Клипсы диам. 63мм	шт	388
25	Клипсы диам. 25мм	шт	660
<i>ХВС, ГВС и канализация 2-го этажа общежития</i>			
<i>Сантехническая часть</i>			
26	Установка умывальников	шт	12

27	Установка поддонов	шт	9
28	Установка смесителей для душа	шт	9
29	Установка смесителей для умывальников, двойные	шт	12
30	Установка сифонов для умывальников	шт	12
31	Установка сифонов для поддонов	шт	9
32	Планка для душа	шт	9
33	Установка унитазов напольных (Чаша генуя)	шт	8
34	Установка писсуаров	шт	4
35	Комплект туалетный (вешалка, подстаканник, поручень для ванны)	шт	12
<i>Электромонтажные работы</i>			
36	Установка светодиодной панели LED 24w круглая	шт	15
37	Установка выключателей одноклавишных	шт	5
<i>Монтажные работы</i>			
38	Устройство стяжки толщ. 20мм	м2	17,5
39	Сплошное выравнивание стен сухими гипсовыми смесями	м2	46
40	Окраска стен водоземлюсионными красками	м2	46
41	Сплошное выравнивание потолков сухими гипсовыми смесями	м2	17,5
42	Окраска потолков водоземлюсионными красками	м2	17,5
43	Устройство покрытия наливных полов толщ. 5мм	м2	17,5
44	Укладка ламината	м2	17,5
45	Устройство пластиковых плинтусов	п/м	16,8
46	Установка перегородок «АКФА» алюминиевых	м2	20,39
<i>ХВС, ГВС и канализация 3-го этажа общежития</i>			
<i>Демонтажные работы</i>			
47	Разборка стальных труб диам. 25мм	п/м	18
48	Разборка стальных труб диам. 20мм	п/м	51
49	Разборка чугунных канализационных труб диам. 100мм	п/м	18
50	Разборка чугунных канализационных труб диам. 50мм	п/м	28
51	Демонтаж умывальников и раковин	шт	16
52	Демонтаж унитазов и писсуаров	шт	12
53	Демонтаж ванны и поддонов	шт	2
<i>ХВС и ГВС</i>			
54	Прокладка трубопровода горячего водоснабжения из пвх труб диам. 20мм	п/м	32
55	Прокладка трубопровода холодного водоснабжения из пвх труб диам. 20мм	п/м	58
56	Прокладка трубопровода горячего водоснабжения из пвх труб диам. 25мм	п/м	6
57	Прокладка трубопровода холодного водоснабжения из пвх труб диам. 25мм	п/м	6
58	Прокладка трубопровода горячего водоснабжения из пвх труб диам. 32мм	п/м	6
59	Прокладка трубопровода холодного водоснабжения из пвх труб диам. 32мм	п/м	6
60	Тройник переходный пвх диам. 32x20x32мм	шт	6
61	Тройник переходный пвх диам. 25x20x25мм	шт	6
62	Тройник равнопроходный пвх диам. 20x20x20мм	шт	48
63	Муфта пвх диам. 20мм	шт	18
64	Отвод пвх диам. 20мм	шт	70
65	Отвод пвх 45град. диам. 20мм	шт	24
66	Обвод пвх диам. 20мм	шт	24
67	Кран барашковый диам. 20мм	шт	11
68	Адаптер с наружной резьбой диам. 20мм	шт	40

69	Адаптер с внутренней резьбой диам. 20мм	шт	4
70	Двойной отвод вр	шт	2
71	Кран металлический диам. 20мм	шт	40
Канализация			
72	Прокладка канализационных труб пвх диам. 110мм	п/м	12
73	Прокладка канализационных труб пвх диам. 50мм	п/м	32
74	Тройник равнопроходный пвх диам. 100мм	шт	8
75	Тройник переходный пвх диам. 100x50x100мм	шт	2
76	Крестовина 90град. пвх диам. 100x100x100мм	шт	2
77	Тройник равнопроходный пвх диам. 50мм	шт	25
78	Отвод пвх диам. 100мм	шт	4
79	Отвод пвх диам. 50мм	шт	10
80	Отвод пвх 45град. диам. 50мм	шт	22
81	Муфта пвх диам. 100мм	шт	9
82	Муфта пвх диам. 50мм	шт	22
83	Ревизия диам. 100мм	шт	4
84	Ревизия диам. 50мм	шт	2
85	Клипсы диам. 100мм	шт	6
86	Клипсы диам. 50мм	шт	8
87	Установка чугунного эмалированного трапа диам. 50мм	шт	3
Сантехническая часть			
88	Установка умывальников	шт	10
89	Установка поддонов	шт	9
90	Установка смесителей для душа	шт	9
91	Установка смесителей для умывальников, двойные	шт	10
92	Установка сифонов для умывальников	шт	10
93	Установка сифонов для поддонов	шт	9
94	Планка для душа	шт	9
95	Установка унитазов инпольных (Чаша генуя)	шт	4
96	Комплект туалетный (вешалка, подстаканник, поручень для ванны)	шт	10
97	Установка писсуаров	шт	4
Электромонтажные работы			
98	Демонтаж проводки	п/м	52
99	Демонтаж выключателей, розеток	шт	9
100	Прокладка гофрированной трубы диам. 20мм	п/м	28
101	Установка светодиодной панели LED 24w круглая	шт	9
102	Установка выключателей одноклавишных	шт	3
103	Коробка ответвительная У196	шт	3
104	Прокладка кабеля ВВГ с числом жил и сечением 2x1,5мм ²	п/м	52
Отделочные работы			
105	Разборка керамической плитки половой	м ²	51,4
106	Очистка поверхности стен вручную от краски	м ²	69,5
107	Разборка облицовки стен из керамической плитки	м ²	90,6
108	Демонтаж перегородок «АКФА» алюминиевых	м ²	20,4
109	Разборка потолка из пластиковых плит	м ²	51,4
110	Демонтаж деревянных коробок с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2
Монтажные работы			
111	Устройство стяжки толщ. 20мм	м ²	51,4
112	Сплошное выравнивание стен сухими гипсовыми смесями	м ²	90,6
113	Окраска стен водоземulsionными красками	м ²	69,5
114	Облицовка потолка пластиковыми панелями	м ²	51,4
115	Облицовка стен керамической плиткой	м ²	90,6
116	Устройство покрытия полов из керамической плиткой	м ²	51,4

117	Установка перегородок «АКФА» алюминиевых	м2	20,4
118	Установка дверей «АКФА» алюминиевых	м2	3,56
119	Облицовка коммуникационных труб гипсовыми листами	м2	3,24
120	Установка вентиляционной решеток, размером 300x200мм	шт	6
<i>ХВС, ГВС и канализация 4-го этажа общежития</i>			
<i>Демонтажные работы</i>			
121	Разборка стальных труб диам. 25мм	п/м	3
122	Разборка стальных труб диам. 20мм	п/м	54
123	Разборка чугунных канализационных труб диам. 100мм	п/м	16
124	Разборка чугунных канализационных труб диам. 50мм	п/м	26
125	Демонтаж умывальников и раковин	шт	16
126	Демонтаж унитазов и писсуаров	шт	12
127	Демонтаж ванн и поддонов	шт	2
<i>ХВС и ГВС</i>			
128	Прокладка трубопровода горячего водоснабжения из пвх труб диам. 20мм	п/м	36
129	Прокладка трубопровода холодного водоснабжения из пвх труб диам. 20мм	п/м	56
130	Прокладка трубопровода горячего водоснабжения из пвх труб диам. 25мм	п/м	4
131	Прокладка трубопровода холодного водоснабжения из пвх труб диам. 25мм	п/м	4
132	Тройник переходный пвх диам. 25x20x25мм	шт	4
133	Тройник равнопроходный пвх диам. 20x20x20мм	шт	48
134	Муфта пвх диам. 20мм	шт	12
135	Отвод пвх диам. 20мм	шт	70
136	Отвод пвх 45град. диам. 20мм	шт	20
137	Обвод пвх диам. 20мм	шт	24
138	Кран барашковый диам. 20мм	шт	11
139	Адаптер с наружной резьбой диам. 20мм	шт	40
140	Адаптер с внутренней резьбой диам. 20мм	шт	4
141	Двойной отвод вр	шт	2
142	Кран металлический диам. 20мм	шт	40
<i>Канализация</i>			
143	Прокладка канализационных труб пвх диам. 110мм	п/м	8
144	Прокладка канализационных труб пвх диам. 50мм	п/м	36
145	Тройник равнопроходный пвх диам. 100мм	шт	8
146	Крестовина 90град. пвх диам. 100x100x100мм	шт	2
147	Тройник равнопроходный пвх диам. 50мм	шт	24
148	Отвод пвх диам. 100мм	шт	4
149	Отвод пвх диам. 50мм	шт	9
150	Отвод пвх 45град. диам. 50мм	шт	24
151	Муфта пвх диам. 100мм	шт	9
152	Муфта пвх диам. 50мм	шт	22
153	Переходник пвх диам. 100x50x100мм	шт	6
154	Ревизия диам. 100мм	шт	2
155	Ревизия диам. 50мм	шт	4
156	Клипсы диам. 50мм	шт	14
157	Установка чугунного эмалированного трапа диам. 50мм	шт	3
<i>Сантехническая часть</i>			
158	Установка умывальников	шт	10
159	Установка поддонов	шт	9
160	Установка смесителей для душа	шт	9
161	Установка смесителей для умывальников, двойные	шт	10
162	Установка сифонов для умывальников	шт	10

163	Установка сифонов для поддонов	шт	9
164	Планка для душа	шт	9
165	Установка унитазов ванных (Чаша генуя)	шт	4
166	Комплект туалетный (вешалка, подстаканник, поручень для ванны)	шт	10
Электромонтажные работы			
167	Демонтаж проводки	п/м	52
168	Демонтаж выключателей, розеток	шт	9
169	Прокладка гофрированной трубы диам. 20мм	п/м	28
170	Установка светодиодной панели LED 24w круглая	шт	9
171	Установка выключателей одноклавишных	шт	3
172	Коробка ответвительная У196	шт	3
173	Прокладка кабеля ВВГ с числом жил и сечением 2х1,5мм2	п/м	52
Отделочные работы			
174	Разборка керамической плитки половой	м2	51,4
175	Очистка поверхности стен вручную от краски	м2	53,6
176	Разборка облицовки стен из керамической плитки	м2	90,6
177	Демонтаж перегородок «АКФА» алюминиевых	м2	19,6
178	Разборка потолка из пластиковых плит	м2	51,4
179	Демонтаж деревянных коробок с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2
180	Устройство стяжки толщ. 20мм	м2	51,4
182	Сплошное выравнивание стен сухими гипсовыми смесями	м2	90,6
183	Окраска стен водоземельсионными красками	м2	53,6
184	Облицовка потолка пластиковыми панелями	м2	51,4
185	Облицовка стен керамической плиткой	м2	90,6
186	Устройство покрытия полов из керамической плиткой	м2	51,4
187	Установка перегородок «АКФА» алюминиевых	м2	20,4
188	Установка дверей «АКФА» алюминиевых	м2	3,56
189	Облицовка коммуникационных труб гипсовыми листами	м2	2,16
190	Установка вентиляционной решеток, размером 300х200мм	шт	6
Отделочные работы			
191	Затаривание мусора в мешки	т	10,7
192	Погрузка мусора вручную на машины	т	10,7
193	Перевозка мусора на расстояние 15км	т	10,7
4-х этажный учебный корпус			
194	Демонтаж старых металлических труб диам. 50мм	п/м	70,5
195	Демонтаж старых металлических труб диам. 20мм	п/м	324
196	Разборка, прочистка, промывка и установка чугунных радиаторов	шт	65
197	Демонтаж старых металлических вентилях диам. 20мм	шт	16
198	Демонтаж старых металлических вентилях диам. 32мм	шт	2
199	Прокладка трубопроводов отопления из ППР труб диам. 63мм	п/м	71
200	Прокладка трубопроводов отопления из ППР труб диам. 25мм	п/м	324
201	Установка 10-ти секционных биметаллических радиаторов	шт	124
202	Установка 12-ти секционных биметаллических радиаторов	шт	1
203	Футорка чугунная для радиаторов диам. 20мм	шт	195
204	Кран маевского диам. 20мм	шт	125
205	Заглушка для радиатора диам. 20мм	шт	125
206	Установка латунного вентиля диам. 20мм	шт	130
207	Установка латунного вентиля диам. 25мм	шт	16
208	Установка латунного вентиля диам. 63мм	шт	4
209	Американка переходная диам. 20х25мм	шт	130
210	Муфта с наружной резьбой диам. 50мм	шт	8
211	Муфта ППР диам. 63мм	шт	60

212	Муфта ППР диам. 25мм	шт	100
213	Тройник переходный ППР диам. 63x25мм	шт	16
214	Тройник равнопроходный ППР диам. 63мм	шт	4
215	Тройник равнопроходный ППР диам. 25мм	шт	125
216	Отвод ППР диам. 25мм	шт	125
217	Клипсы диам. 63мм	шт	190
218	Клипсы диам. 25мм	шт	330
Пристройка между общежитием и учебным корпусом			
219	Демонтаж старых металлических труб диам. 20мм	п/м	78,6
220	Демонтаж старых чугунных радиаторов	шт	12
221	Демонтаж радиаторов из ребристы труб диам. 76мм	шт	3
222	Прокладка трубопроводов отопления из ППР труб диам. 25мм	п/м	100
223	Установка 10-ти секционных биметаллических радиаторов	шт	9
224	Американка переходная диам. 20x25мм	шт	28
245	Муфта с наружной резьбой диам. 20мм	шт	4
246	Муфта ППР диам. 25мм	шт	50
247	Отвод ППР диам. 25мм	шт	18
248	Тройник равнопроходный ППР диам. 25мм	шт	18
249	Заглушка для радиатора диам. 20мм	шт	9
250	Футорка чугунная для радиаторов диам. 20мм	шт	36
251	Кран маевского диам. 20мм	шт	9
252	Установка латунного вентиля диам. 20мм	шт	24
253	Установка латунного вентиля диам. 25мм	шт	18

Шолин М.

Миронов Н.

Дидеров Ч.



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 6300-0760-900b-251c-43f0-9129-3092
Хужжат яратилинган сана: 2021-05-03
Ариза рақами: 30355290

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "THE BEST UNIQUE PROJECT"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308411835

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "THE BEST UNIQUE PROJECT" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Транспорт ва йўл қурилиши объектлари ва комплексларини лойиҳалаштириш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи Қурилиш объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 03-05-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-001779

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 308411835

Юридик шахснинг почта манзили: Namangan shahar, Davlatobod tumani, 5-kichik nohiya, 1-uy 4-xonadon

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низога мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун go.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 03-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68316

Obyekt nomi «По расчету стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «Текущий ремонт отопительной системы, ХВС, ГВС и канализации Республиканского специализированного музыкального академического лицея им. В.Успенского в г.Ташкенте»»

Buyurtmachi - ООО «THE BEST UNIQUE PROJECT» (Для Республиканского специализированного музыкального Академического лицея им. В. Успенского.).

Bosh loyihachi - ООО «THE BEST UNIQUE PROJECT»

Litsenziya №АЛ - 001779 от 03.05.2021г.

Moliyalashtirish manbai - Бюджетные средства

Bosh pudratchi - Определяется по результатам конкурсных торгов.

Qurilish turi Текущий ремонт

Murojaat raqami: № 63921

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Задание на расчет сметной документации, утвержденной заказчиком Республиканским специализированным музыкальным Академическим лицеем им. В. Успенского от 2022г.

1.2. Письмо от заказчика № 91 от 20.10.2022г.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Дефектный акт, утвержденные заказчиком Республиканским специализированным музыкальным Академическим лицеем им. В. Успенского от 2022г.

от 2022г.

2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 1222400,196 тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Ведомость потребных ресурсов, локальные ресурсные ведомости.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Представленной документацией предусматриваются:

- демонтаж старых металлических труб Д 50 мм, Д 25 мм;

- демонтаж старых чугунных радиаторов;
- демонтаж старых металлических вентиляей;
- демонтаж умывальников, унитазов и писсуаров;
- демонтаж ванн и поддонов;
- монтаж труб отопления из ППР труб Д 63мм, Д25мм;
- установка 10-секционных и 12-ти секционных биметаллических радиаторов;
- установка муфт, тройников, американок, отводов;
- установка умывальников, смесителей, сифонов, унитазов и др.;

3.2. Расчёт стоимости работ произведён ресурсным методом согласно Постановления КМ от 11.06.2003г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением КМ от 12.05.2004г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения правительства РУз» и Правилами определения стоимости в договорных текущих ценах - ШНК 4.01.16-09.

В сметной документации приняты исходные данные в соответствии норм ШНК 4.01.16-09 «Правила определения стоимости строительства в договорных текущих ценах»

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Заказчиком – Республиканским специализированным музыкальным Академическим лицеем им. В. Успенского от 2022г.
- Проектной организацией – ООО «THE BEST UNIQUE PROJEST» от 2022г.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. В процессе рассмотрения представленной документации, с учетом устранения всех замечаний, определено следующее:

- уточнены объемы работ, стоимости основных строительных материалов, затраты труда рабочих-строителей, на эксплуатацию строительных машин и механизмов и др.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 1222400,196 тыс. сум с НДС и без затрат заказчика снижена 243090,828 тыс. сум и составила в сумме 979309,368 тыс. сум с НДС и без затрат заказчика.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в размере 17,27 %.

6.3. Отмечается, что проектная документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика по технологическим и другим решениям.

6.4. Заказчику до утверждения рабочий проект необходимо согласовать со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

7. Xulosalar.

7.1. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту **«Текущий ремонт отопительной системы, ХВС, ГВС и канализации Республиканского специализированного музыкального академического лицея им. В.Успенского в г.Ташкенте»**, с учетом результатов экспертизы рекомендуется к дальнейшему рассмотрению и утверждению со стоимостью в сумме 979309,368 тыс. сум с НДС и без затрат заказчика.

Рекомендуемая стоимость не является основанием для заключения договора.

7.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением КМ от 11.06.2003 г. № 261 и Постановлением КМ от 31.01.2022г. №46, стоимость работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

Bosh mutaxassis: Suleymanova Umida Ravilevna

Республика Узбекистан
ООО THE BEST UNIQUE PROJECT

ЛИЦЕНЗИЯ №АЛ-00177903-05-2021г.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**Объекта: Текущий ремонт отопительной системы, хвс,
гвс и канализации Республиканского
специализированного музыкального академического
лицея им. В. Успенского в г. Ташкент**

(С учетом замечаний экспертизы)

Ташкент – 2022 г.

Республика Узбекистан
ООО THE BEST UNIQUE PROJECT

ЛИЦЕНЗИЯ №АЛ-001779 03-05-2021г.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Объекта: “Тошкент шаҳар В.Успенский номидаги
Республика ихтисослаштирилган мусиқа мактаби ўқув
биноларининг совуқ ва иссиқ сув ҳамда оқова сув
тизимларини жорий таъмирлаш”

(С учетом замечаний экспертизы)

Директор:

М.М.Одилов



ГИП: № 92.0 * 10/00001/2022

У.П.Мамадалиев

Ташкент – 2022 г.

Сметная стоимость текущего ремонта
объекта в договорных текущих ценах:

Текущий ремонт отопительной системы, хвс, гвс и
канализации Республиканского специализированного
музыкального академического лицея им. В. Успенского в
г. Ташкент
После экспертизы

Составлена в ценах на 2 квартал 2022г.

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель, и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	521531,845
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	196628,909
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	8003,963
5	Перевозка грузов	0,000
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты подрядчика 17,27%	125408,647
8	Затраты на страхование строительства объектов	0,000
10	ИТОГО: стоимость строительства в договорных текущих ценах	851573,364
11	НДС 15%	127736,005
12	ИТОГО: стоимость строительства в текущих ценах с НДС	979309,368

Директор:

Г.И.П:



Сем
У.П.Мамадалиев

Одилов М.М

У.П.Мамадалиев

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт отопительной системы, хвс, гвс и канализации Республиканского специализированного музыкального академического лицея им. В. Успенского в г. Ташкент

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Общежитие

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1С-1
Система отопления

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ					
1	E65-14-3	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ 50ММ	100М	2,33	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
1.2	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	ЧЕЛ-Ч	43,6	101,588
1.3	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МАШ-Ч	5,45	12,6985
1.4	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	1,09	2,5397
2	E65-14-3	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ 25ММ	100М	6,4	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
2.2	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	ЧЕЛ-Ч	43,6	279,04
2.3	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МАШ-Ч	5,45	34,88
2.4	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	1,09	6,976
3	E65-19-1	ДЕМОНТАЖ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	МЗ	0,15	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100ШТ	1,25	
3.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	110	137,5
4	E65-3-1	СНЯТИЕ: ВЕНТИЛЕЙ ДИАМ. 20ММ	МАШ-Ч	2,24	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100ШТ	0,32	
4.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	5,7	1,824
4.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	МАШ-Ч	0,01	0,0032
5	E65-3-1	СНЯТИЕ: ВЕНТИЛЕЙ ДИАМ. 32ММ	Т	0,05	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100ШТ	0,02	
5.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	5,7	0,114
5.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	МАШ-Ч	0,01	0,0002
6	E16-4-2-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63ММ	Т	0,05	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М	2,33	
6.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	ЧЕЛ-Ч	141,52	329,7416
6.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	13,34	31,0822
6.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,12	0,2796
6.5	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,34	0,7922
6.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3x58,5 ММ	МЗ	4,67	10,8811
6.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,00072	0,0016776
6.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,0156	0,036348
6.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,43	1,0019
6.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	КГ	0,52	1,2116
6.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	1000ШТ	0,085	0,19805
7	C1530-108-5	ТРУБЫ ППР ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 63ММ	КГ	0,47	
8	E16-4-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	220,4	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М	6,4	
8.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	ЧЕЛ-Ч	149,64	957,696
8.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	8,12	51,968
8.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,512
8.5	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,22	1,408
8.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3x58,5 ММ	МЗ	0,74	4,736
8.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,00059	0,003776
8.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,0025	0,016
8.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,2	1,28
8.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	КГ	0,25	1,6
8.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	1000ШТ	0,069	0,4416
9	C1530-108-4	ТРУБЫ ППР ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 25ММ	КГ	0,38	
10	E18-3-1-2	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ	М	575,4	
			100КВТ	1,964	

10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
10.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-Ч	65,6	128,8384
10.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,21	0,41244
10.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,09	0,17676
10.5	002011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	1,19	2,33716
10.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,8	1,5712
10.7	009219	ВОДА	МАШ-Ч	1,85	3,6334
10.8	044697	ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА	МЗ	15	29,46
10.9	063698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	МЗ	0,67	1,31588
10.10	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КОМПЛ	44,2	86,8088
11	C130-582-6	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 10-ТИ СЕКЦИОННЫЕ	Т	0,0045	0,008838
12	C130-582-9	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 12-ТИ СЕКЦИОННЫЕ	ШТ	124	
13	C113-1444-19	ПЕРЕХОДНИК, МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ С ВНУТ. РЕЗЬБОЙ ДИАМ.	ШТ	1	
14	508-90-4	МУФТА С НАРУЖНЕЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ. 50ММ	ШТ	8	
15	C1650-9008-7	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ППР ДИАМ. 63/25ММ	ШТ	8	
16	C1650-9045-11	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ ППР ДИАМ. 63ММ	ШТ	32	
17	C1650-9045-3	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ ППР ДИАМ. 25ММ	ШТ	4	
18	C113-1451-9	МУФТА ППР ДИАМ. 63ММ	ШТ	250	
19	C113-1451-4	МУФТА ППР ДИАМ. 25ММ	ШТ	120	
20	C113-1413-26	АМЕРИКАНКА ДИАМ. 25ММ	ШТ	200	
21	2405-627-13	ОТВОД ППР ДИАМ. 63ММ	ШТ	250	
22	2405-627-3	ОТВОД ППР ДИАМ. 25ММ	ШТ	8	
23	E16-5-1-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 63ММ	ШТ	250	
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ШТ	4	
23.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	ЧЕЛ-Ч	2,91	11,64
23.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,02	0,08
23.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,63	2,52
23.5	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	МАШ-Ч	0,02	0,08
23.6	052040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00033	0,00132
23.7	096947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100	Т	0,00207	0,00828
24	C1630-29	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ДИАМ. 63ММ	1000ШТ	0,002	0,008
25	E16-5-1-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 25ММ	ШТ	4	
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ШТ	282	
25.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	ЧЕЛ-Ч	1,47	414,54
25.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,35	98,7
25.4	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	МАШ-Ч	0,01	2,82
25.5	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00014	0,03948
25.6	096946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50	Т	0,0011	0,3102
26	2307-10169	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ДИАМ. 25ММ	1000ШТ	0,002	0,564
27	C113-1424-5	ЗАГЛУШКА ДЛЯ РАДИАТОРА ДИАМ. 20ММ	ШТ	282	
28	2307-10025-2	КРАН МАЕВСКОГО ДИАМ.20ММ	ШТ	125	
29	508-155-1	КЛИПСЫ ДИАМ. 63ММ	ШТ	125	
30	508-152	КЛИПСЫ ДИАМ. 25ММ	ШТ	388	
			ШТ	660	

Составил:



И.И.Бобожинов

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт отопительной системы, хвс, гвс и канализации Республиканского специализированного музыкального академического лицея им. В. Успенского в г. Ташкент

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Общежитие

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1С-2
ХВС, ГВС и канализация 2-го этажа общежития

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
САНТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ					
1	E17-1-1-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ	1,2	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
1.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-Ч	21,65	25,98
1.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,2	0,24
1.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,156
1.5	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	МАШ-Ч	0,22	0,264
1.6	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	10 ШТ	4	4,8
1.7	031611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	Т	0,0004	0,00048
1.8	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	КГ	2	2,4
1.9	032501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0002	0,00024
1.10	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	Т	0,0036	0,00432
1.11	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,3	0,36
2	C130-675	УМЫВАЛЬНИКИ "ТЮЛЬПАН" ПОЛУКРУГЛЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ С СИФОНОМ И СМЕСИТЕЛЕМ В КОМПЛЕКТЕ	КОМПЛ	12	
3	E17-1-1-18	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10КОМПЛ	0,9	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
3.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	10,89	9,801
3.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,23	0,207
3.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	МАШ-Ч	0,62	0,558
3.5	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0014	0,00126
3.6	034247	КАБОЛКА	Т	0,0007	0,00063
3.7	034551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,0007	0,00063
3.8	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,002	0,0018
3.9	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	Т	0,000030	0,000027
3.10	052038	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 10 ММ	КГ	0,6	0,54
4	C130-539	ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ С НОЖКАМИ, МЕЛКИЕ	Т	0,0001	0,000090
5	E17-1-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	9	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	10ШТ	2,1	
5.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-Ч	7	14,7
5.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	МАШ-Ч	0,1	0,21
5.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	10 ШТ	2	4,2
5.5	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00026	0,000546
5.6	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	Т	0,00013	0,000273
5.7	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,13	0,273
6	2407-1801	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША	Т	0,0001	0,00021
7	2407-1821	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, ДВОЙНОЙ	ШТ	9	
8	E17-1-2-3	УСТАНОВКА СИФОНОВ	ШТ	12	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	10ШТ	2,1	
8.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-Ч	7	14,7
8.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	МАШ-Ч	0,1	0,21
8.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	10 ШТ	2	4,2
8.5	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00026	0,000546
8.6	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	Т	0,00013	0,000273
8.7	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,13	0,273
9	2407-1702-1	СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	Т	0,0001	0,00021
10	2407-1701-1	СИФОНЫ ДЛЯ ПОДДОНОВ	ШТ	12	
11	270704-3064	ПЛАНКА ДЛЯ ДУША	ШТ	9	
12	E17-1-3-4	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	ШТ	9	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	10КОМПЛ	0,8	
12.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-Ч	34,88	27,904
			МАШ-Ч	0,3	0,24

12.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,11	0,088
12.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,08
12.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,93	0,744
12.6	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	4,8
12.7	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0003	0,00024
12.8	031611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	4	3,2
12.9	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0001	0,000080
12.10	032528	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	Т	0,0005	0,0004
12.11	032717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	5	4
12.12	034247	КАБОЛКА	Т	0,001	0,0008
12.13	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,2	0,16
12.14	046162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	20	16
12.15	052638	ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ	10	8
12.16	064363	МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	ШТ	10	8
12.17	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0006	0,00048
13	C130-904	УНИТАЗЫ НАПОЛЬНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ /ЧАША ГЕНУЯ/ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	ШТ	8	
14	E17-1-4-1	УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ	10КОМПЛ	0,4	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,32	4,128
14.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,08
14.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,04
14.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,06
14.5	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	1,6
14.6	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00024	0,000096
14.7	031611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	0,8	0,32
14.8	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00012	0,000048
14.9	034247	КАБОЛКА	Т	0,0009	0,00036
14.10	034551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,0016	0,00064
14.11	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,12	0,048
14.12	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00028
15	C130-530	ПИССУАРЫ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ НАСТЕННЫЕ С ПИССУАРНЫМ КРАНОМ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ РАЗМЕРОМ 435X360X290 ММ	ШТ	4	
16	C111-302	КОМПЛЕКТ ТУАЛЕТНЫЙ /ВЕШАЛКА, ПОДСТАКАННИК, ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ВАННЫ/	КОМПЛ	12	
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
17	Ц8-3-594-1	СВЕТОДИОДНЫЙ ПЛАФОН ПОТОЛОЧНЫЙ LED	100ШТ	0,15	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88	13,2
17.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	1,55	0,2325
17.3	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	31,5	4,725
17.4	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,55	0,2325
17.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,0004725
17.6	064931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	2,04	0,306
17.7	065312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	2,8	0,42
17.8	065758	ШПИЛЬКИ	ШТ	204	30,6
18	1507-5020-1	СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ КРУГЛАЯ LED 24W	ШТ	15	
19	Ц8-3-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,05	
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,2	1,61
19.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,04	0,002
19.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,002
19.4	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,0001575
19.5	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	5,1
20	290901-256	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:С-1-22-63/220	ШТ	5	
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
21	E11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,175	
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	6,91425
21.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	1,58725
21.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,27	0,22225
21.4	009219	ВОДА	М3	3,5	0,6125
21.5	012105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	М3	2,04	0,357
22	E15-2-19-7 ШНК ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО	100М2	0,46	
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	25,76
22.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0184
22.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	0,7682
22.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,0736

22.5	009219	ВОДА			
22.6	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	М3	0,63	0,2898
22.7	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,825	0,3795
23	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	Т	0,018	0,00828
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	0,46	
23.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	42,9	19,734
23.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0092
23.4	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	МАШ-Ч	0,15	0,069
23.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,063	0,02898
23.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	Т	0,051	0,02346
23.7	044059	ВЕТОШЬ	М2	0,84	0,3864
24	E15-2-19-8 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ-ПОТОЛКОВ	КГ	0,31	0,1426
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	0,175	
24.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	ЧЕЛ-Ч	68,1	11,9175
24.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,05	0,00875
24.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,95	0,34125
24.5	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,18	0,0315
24.6	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	М3	0,74	0,1295
24.7	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,962	0,16835
25	E15-4-5-4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	Т	0,02	0,0035
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	0,175	
25.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	53,9	9,4325
25.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0035
25.4	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	МАШ-Ч	0,16	0,028
25.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,069	0,012075
25.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	Т	0,055	0,009625
25.7	044059	ВЕТОШЬ	М2	0,84	0,147
26	E11-1-56-2 ШНК.ДОП.12	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	КГ	0,31	0,05425
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	0,175	
26.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-Ч	9,52	1,666
26.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	5,52	0,966
26.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,21	0,03675
26.5	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,27	0,04725
26.6	031434	ГРУНТОВКА	М3	0,615	0,107625
26.7	031593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	Т	0,03	0,00525
27	E11-1-34-8 ШНК.ДОП.4	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ	Т	0,9	0,1575
27.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	0,175	
27.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	19,84	3,472
27.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,0385
27.4	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	МАШ-Ч	0,27	0,04725
27.5	083171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ	ШТ	6	1,05
27.6	085918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	102	17,85
28	E11-1-40-3 ШНК.ДОП.6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	М2	104	18,2
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М	0,168	
28.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-Ч	6,66	1,11888
28.3	001041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	1,33	0,22344
28.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,01	0,33768
28.5	029840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	МАШ-Ч	0,03	0,00504
28.6	029841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	1,176
28.7	029842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	1,176
28.8	029843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	6,72
28.9	030795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ	ШТ	16	2,688
28.10	035391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	10 ШТ	26,3	4,4184
28.11	044346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	ШТ	263	44,184
29	E9-3-46-1	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ	М	101	16,968
29.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	0,2039	
29.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	ЧЕЛ-Ч	324,82	66,230798
29.3	000978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	2,2	0,44858
29.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	43,9	8,95121
29.5	035504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	МАШ-Ч	0,28	0,057092
29.6	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	Т	0,00115	0,000234485
29.7	050756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0,1 ДО 0,5 Т	М3	0,04	0,008156
			Т	0,02	0,004078

29.8	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,2	0,04078
30	C126-430		M2	20,39	

Составил:



И.И.Бобожинов

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1С-3
ХВС, ГВС и канализация 3-го этажа общежития

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	E65-1-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25ММ	100М	0,18	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
1.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	34,66	6,2388
1.3	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,1	0,018
1.4	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МАШ-Ч	3,3	0,594
1.5	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	2,74	0,4932
1.6	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	МЗ	0,43	0,0774
2	E65-1-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 20ММ	100М	0,51	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
2.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	34,66	17,6766
2.3	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,1	0,051
2.4	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МАШ-Ч	3,3	1,683
2.5	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	2,74	1,3974
2.6	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	МЗ	0,43	0,2193
3	E65-2-2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100ММ	100М	0,18	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
3.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	85,3	15,354
3.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	МАШ-Ч	0,32	0,0576
4	E65-2-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50ММ	100М	0,28	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
4.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	68,8	19,264
4.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	МАШ-Ч	0,16	0,0448
5	E65-4-1	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	Т	0,59	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100ПРИБ	0,16	
5.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	51,3	8,208
5.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	МАШ-Ч	0,26	0,0416
6	E65-4-2	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ	Т	1,82	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100ПРИБ	0,12	
6.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	63,84	7,6608
6.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	МАШ-Ч	0,29	0,0348
7	E65-4-4	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ВАНН И ПОДДОНОВ	Т	2,65	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100ПРИБ	0,02	
7.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	293	5,86
7.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	МАШ-Ч	2,63	0,0526
			Т	11,4	0,228
ХВС И ГВС					
8	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20ММ	100М	0,32	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
8.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	ЧЕЛ-Ч	190,24	60,8768
8.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	13,34	4,2688
8.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0256
8.5	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,22	0,0704
8.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	МЗ	0,47	0,1504
8.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,00085	0,000272
8.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,0016	0,000512
8.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,08
8.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	КГ	0,25	0,08
8.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	1000ШТ	0,1	0,032
9	C1530-104-1	ТРУБЫ ПВХ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 20ММ	КГ	0,55	
10	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	29	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М	0,58	
10.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	ЧЕЛ-Ч	190,24	110,3392
10.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	13,34	7,7372
			МАШ-Ч	0,08	0,0464

10.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			
10.5	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,22	0,1276
10.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	МЗ	0,47	0,2726
10.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,00085	0,000493
10.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,0016	0,000928
10.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,145
10.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	КГ	0,25	0,145
10.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	1000ШТ	0,1	0,058
11	C1530-41-1	ТРУБЫ ПВХ ДИАМ. 20ММ	КГ	0,55	0,319
12	E16-4-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	52,1	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М	0,06	
12.1	000001				
12.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	ЧЕЛ-Ч	149,64	8,9784
12.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	8,12	0,4872
12.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0048
12.5	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,22	0,0132
12.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	МЗ	0,74	0,0444
12.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,00059	0,000035
12.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,0025	0,00015
12.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,2	0,012
12.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	КГ	0,25	0,015
12.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	1000ШТ	0,069	0,00414
13	C1530-108-4	ТРУБЫ ПВХ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 25ММ	КГ	0,38	0,0228
14	E16-4-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	5,6	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М	0,06	
14.1	000001				
14.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	ЧЕЛ-Ч	149,64	8,9784
14.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	8,12	0,4872
14.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0048
14.5	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,22	0,0132
14.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	МЗ	0,74	0,0444
14.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,00059	0,000035
14.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,0025	0,00015
14.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,2	0,012
14.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	КГ	0,25	0,015
14.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	1000ШТ	0,069	0,00414
15	C1530-42-1	ТРУБЫ ПВХ ДИАМ. 25ММ	КГ	0,38	0,0228
16	E16-4-2-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	5,6	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М	0,06	
16.1	000001				
16.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	ЧЕЛ-Ч	121,8	7,308
16.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	4,64	0,2784
16.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0048
16.5	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,22	0,0132
16.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	МЗ	1,21	0,0726
16.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,00051	0,000031
16.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,004	0,00024
16.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,17	0,0102
16.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	КГ	0,2	0,012
16.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	1000ШТ	0,06	0,0036
17	C1530-108-3	ТРУБЫ ПВХ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 32ММ	КГ	0,33	0,0198
18	E16-4-2-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	5,6	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М	0,06	
18.1	000001				
18.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	ЧЕЛ-Ч	121,8	7,308
18.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	4,64	0,2784
18.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0048
18.5	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,22	0,0132
18.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	МЗ	1,21	0,0726
18.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,00051	0,000031
18.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,004	0,00024
18.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,17	0,0102
18.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	КГ	0,2	0,012
18.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	1000ШТ	0,06	0,0036
19	C1530-43-2	ТРУБЫ ПВХ ДИАМ. 32ММ	КГ	0,33	0,0198
20	C1650-9008-9	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ПВХ ДИАМ. 32X20X32ММ	М	5,6	
21	C1650-9008-11	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ПВХ ДИАМ. 25X20X25ММ	ШТ	6	
22	C1650-9045-4	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ ПВХ ДИАМ. 20X20X20ММ	ШТ	6	
23	C113-1451-1	МУФТА ПВХ ДИАМ. 20ММ	ШТ	48	
			ШТ	18	

24	2405-627-4	ОТВОД ПВХ ДИАМ. 20ММ			
25	508-48-12	ОТВОД ПВХ 45 ГРАД. ДИАМ. 20ММ	ШТ		70
26	2405-627-5	ОБВОД ПВХ ДИАМ. 20ММ	ШТ		24
27	2307-10494	КРАН БАРАШКОВЫЙ ДИАМ. 20ММ	ШТ		24
28	C113-1413-8	АДАПТЕР НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ. 20ММ	ШТ		11
29	C113-1413-1	АДАПТЕР ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ. 20ММ	ШТ		40
30	508-48-10	ДВОЙНОЙ ОТВОД ВР	ШТ		4
31	2307-10010-6	КРАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМ. 20ММ	ШТ		2
			ШТ		40
КАНАЛИЗАЦИЯ					
32	E16-4-3-2 ШНК ДОП.9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	100М		0,12
32.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
32.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	ЧЕЛ-Ч	65,74	7,8888
32.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,0084
32.4	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,22	0,0264
33	C130-9661	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ	МЗ	1,57	0,1884
34	E16-4-3-1 ШНК ДОП.9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	М		12
34.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М		0,32
34.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	ЧЕЛ-Ч	72,52	23,2064
34.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0096
34.4	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,11	0,0352
35	C130-9660	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ	МЗ	0,39	0,1248
36	C1650-9045-5	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ ПВХ ДИАМ. 100ММ	М		32
37	C1650-9011-5	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ПВХ ДИАМ. 100Х50Х100ММ	ШТ		8
38	503-80248-11	КРЕСТОВИНА 90ГРАД ПВХ ДИАМ. 100Х100Х100ММ	ШТ		2
39	C1650-9045-6	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ ПВХ ДИАМ. 50ММ	1000ШТ		0,002
40	2405-627-7	ОТВОД ПВХ ДИАМ. 100ММ	ШТ		25
41	2405-627-2	ОТВОД ПВХ ДИАМ. 50ММ	ШТ		4
42	508-48-7	ОТВОД ПВХ 45 ГРАД. ДИАМ. 50ММ	ШТ		10
43	C113-1451-10	МУФТА ПВХ ДИАМ. 100ММ	ШТ		22
44	C113-1451-3	МУФТА ПВХ ДИАМ. 50ММ	ШТ		9
45	508-305	РЕВИЗИЯ ДИАМ. 100ММ	ШТ		22
46	508-305-1	РЕВИЗИЯ ДИАМ. 50ММ	ШТ		4
47	508-155-2	КЛИПСЫ ДИАМ. 100ММ	ШТ		2
48	508-155	КЛИПСЫ ДИАМ. 50ММ	ШТ		6
49	E17-1-1-22	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ		8
49.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	10КОМПЛ		0,3
49.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	5,06	1,518
49.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,009
49.4	034247	КАБОЛКА	МАШ-Ч	0,1	0,03
49.5	034551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,0007	0,00021
50	2407-1502	ТРАП ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ ДИАМ. 50ММ	Т	0,002	0,0006
			ШТ		3
САНТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ					
51	E17-1-1-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ		1
51.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
51.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-Ч	21,65	21,65
51.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,2	0,2
51.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,13
51.5	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	МАШ-Ч	0,22	0,22
51.6	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	10 ШТ	4	4
51.7	031611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	Т	0,0004	0,0004
51.8	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	КГ	2	2
51.9	032501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0002	0,0002
51.10	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	Т	0,0036	0,0036
51.11	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,3	0,3
52	C130-675	УМЫВАЛЬНИКИ "ТЮЛЬПАН" ПОЛУКРУГЛЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ С СИФОНОМ И СМЕСИТЕЛЕМ В КОМПЛЕКТЕ	КОМПЛ		10
53	E17-1-1-18	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10КОМПЛ		0,9
53.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
53.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	10,89	9,801
53.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,23	0,207
53.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	МАШ-Ч	0,62	0,558
53.5	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0014	0,00126
53.6	034247	КАБОЛКА	Т	0,0007	0,00063
53.7	034551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,0007	0,00063
53.8	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,002	0,0018
			Т	0,000030	0,000027

53.9	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ			
53.10	052038	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 10 ММ	КГ	0,6	0,54
54	C130-539	ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ С НОЖКАМИ, МЕЛКИЕ	Т	0,0001	0,000090
55	E17-1-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	9	
55.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	10ШТ	1,9	
55.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-Ч	7	13,3
55.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	МАШ-Ч	0,1	0,19
55.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	10 ШТ	2	3,8
55.5	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00026	0,000494
55.6	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	Т	0,00013	0,000247
55.7	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,13	0,247
56	2407-1801	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША	Т	0,0001	0,00019
57	2407-1821	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, ДВОЙНОЙ	ШТ	9	
58	E17-1-2-3	УСТАНОВКА СИФОНОВ	ШТ	10	
58.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	10ШТ	1,9	
58.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-Ч	7	13,3
58.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	МАШ-Ч	0,1	0,19
58.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	10 ШТ	2	3,8
58.5	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00026	0,000494
58.6	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	Т	0,00013	0,000247
58.7	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,13	0,247
59	2407-1702-1	СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	Т	0,0001	0,00019
60	2407-1701-1	СИФОНЫ ДЛЯ ПОДДОНОВ	ШТ	10	
61	270704-3064	ПЛАНКА ДЛЯ ДУША	ШТ	9	
62	E17-1-3-4	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	ШТ	9	
62.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	10КОМПЛ	0,4	
62.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-Ч	34,88	13,952
62.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,3	0,12
62.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,044
62.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,04
62.6	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	МАШ-Ч	0,93	0,372
62.7	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	10 ШТ	6	2,4
62.8	031611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	Т	0,0003	0,00012
62.9	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	КГ	4	1,6
62.10	032528	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	Т	0,0001	0,000040
62.11	032717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	Т	0,0005	0,0002
62.12	034247	КАБОЛКА	КГ	5	2
62.13	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	Т	0,001	0,0004
62.14	046162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	0,2	0,08
62.15	052638	ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	КГ	20	8
62.16	064363	МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	ШТ	10	4
62.17	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	10	4
63	C130-904	УНИТАЗЫ НАПОЛЬНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ /ЧАША ГЕНУЯ/ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	Т	0,0006	0,00024
64	C111-302	КОМПЛЕКТ ТУАЛЕТНЫЙ /ВЕШАЛКА, ПОДСТАКАННИК, ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ВАННЫ/	ШТ	4	
65	E17-1-4-1	УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ	КОМПЛ	10	
65.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	10КОМПЛ	0,4	
65.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-Ч	10,32	4,128
65.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,2	0,08
65.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,04
65.5	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	МАШ-Ч	0,15	0,06
65.6	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	10 ШТ	4	1,6
65.7	031611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	Т	0,00024	0,000096
65.8	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	КГ	0,8	0,32
65.9	034247	КАБОЛКА	Т	0,00012	0,000048
65.10	034551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,0009	0,00036
65.11	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	Т	0,0016	0,00064
65.12	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,12	0,048
66	C130-530	ПИССУАРЫ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ НАСТЕННЫЕ С ПИССУАРНЫМ КРАНОМ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ РАЗМЕРОМ 435X360X290 ММ	Т	0,0007	0,00028
			ШТ	4	
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
67	E67-1-1	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ: СКРЫТАЯ ПРОВОДКА			
67.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М	0,52	
67.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ЧЕЛ-Ч	2,54	1,3208
68	E67-4-1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	Т	0,004	0,00208
68.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100ШТ	0,09	
			ЧЕЛ-Ч	5,84	0,5256

69	Ц8-2-410-1	ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25	100М	0,28	
69.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
69.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	ЧЕЛ-Ч	16,7	4,676
69.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,11	0,0308
69.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,11	0,0308
69.5	012137	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:4	МАШ-Ч	0,81	0,2268
69.6	030478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	МЗ	0,021	0,00588
69.7	030549	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	10ШТ	12,2	3,416
69.8	031725	КЛЕЙ БМК5	ШТ	0,5	0,14
69.9	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	КГ	0,2	0,056
69.10	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	Т	0,0021	0,000588
69.11	045882	ЗАГЛУШКИ	ШТ	32	8,96
69.12	064674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1	0,28
70	2405-56-4	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ДИАМ. 20ММ	10ШТ	12,2	3,416
71	Ц8-3-594-1	СВЕТОДИОДНЫЙ ПЛАФОН ПОТОЛОЧНЫЙ LED	100М	0,28	
71.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100ШТ	0,09	
71.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	ЧЕЛ-Ч	88	7,92
71.3	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	1,55	0,1395
71.4	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	31,5	2,835
71.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	МАШ-Ч	1,55	0,1395
71.6	064931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	Т	0,00315	0,0002835
71.7	065312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	100ШТ	2,04	0,1836
71.8	065758	ШПИЛЬКИ	КГ	2,8	0,252
72	1507-5020-1	СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ КРУГЛАЯ LED 24W	ШТ	204	18,36
73	Ц8-3-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	9	
73.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100ШТ	0,03	
73.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	ЧЕЛ-Ч	32,2	0,966
73.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0012
73.4	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	МАШ-Ч	0,04	0,0012
73.5	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	Т	0,00315	0,000095
74	290901-256	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:С-1-22-63/220	ШТ	102	3,06
75	С1513-182	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У196	ШТ	3	
76	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	ШТ	3	
76.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М	0,52	
76.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	ЧЕЛ-Ч	37	19,24
76.3	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	0,03	0,0156
76.4	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	5,21	2,7092
76.5	030475	ДЮБЕЛИ	МАШ-Ч	0,03	0,0156
76.6	030479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,8	0,936
76.7	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	КГ	1,3	0,676
76.8	031087	КРАСКА	Т	0,01	0,0052
76.9	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	КГ	0,3	0,156
76.10	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	Т	0,0025	0,0013
76.11	046163	СКОБЫ	100ШТ	0,31	0,1612
76.12	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	10ШТ	28	14,56
76.13	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	100ШТ	0,12	0,0624
76.14	064851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	10ШТ	4,9	2,548
76.15	065157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	3	1,56
76.16	065317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	100ШТ	0,12	0,0624
77	С151-613	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2X1,5 КВ.ММ	КГ	0,83	0,4316
			1000М	0,052	
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
78	Е57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,514	
78.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
78.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	69,87	35,91318
78.3	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	МАШ-Ч	1,44	0,74016
79	Е62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ КРАСОК	Т	5,2	2,6728
79.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	0,695	
80	Е63-7-5	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	ЧЕЛ-Ч	20,8	14,456
80.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	0,906	
80.2	000659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	ЧЕЛ-Ч	74,3	67,3158
80.3	001199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,64	1,48584
			МАШ-Ч	3,28	2,97168

80.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			
81	E9-3-46-1 #ШНК4.02.00-04 ОП 3.4-д#КзТ=0,6, Кзм=0,7 Км=0	ДЕМОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК "АКФА" АЛЮМИНИЕВЫХ ДЕМОНТАЖ РАЗБОРКА, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7, К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0	МАШ-Ч 100М2	0,35 0,204	0,3171
81.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
81.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	ЧЕЛ-Ч МАШ-Ч	194,892 1,54	39,757968 0,31416
81.3	000978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	30,73	6,26892
81.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,196	0,039984
82	E54-3-4 ШНК.ДОП.8	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	МАШ-Ч 100М2	0,196	0,039984
82.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
82.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	24,65	12,6701
82.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	МАШ-Ч	0,06	0,03084
83	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	Т 100ШТ	0,12	0,06168
83.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
83.2	000659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 688 КПА (7 АТМ.) 2.2 МЗ/МИН	ЧЕЛ-Ч МАШ-Ч	179,3 3,97	3,586 0,0794
83.3	001199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,93	0,1586
83.4	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	10,5	0,21
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
84	E11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,514	
84.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	20,30814
84.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	4,66198
84.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,27	0,65278
84.4	009219	ВОДА			
84.5	012105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	МЗ	3,5	1,799
85	E15-2-19-7 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО	100М2	0,906	
85.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
85.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	ЧЕЛ-Ч	56	50,736
85.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,04	0,03624
85.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,67	1,51302
85.5	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,16	0,14496
85.6	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	МЗ	0,63	0,57078
85.7	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,825	0,74745
86	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,695	
86.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
86.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	42,9	29,8155
86.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0139
86.4	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	МАШ-Ч	0,15	0,10425
86.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,063	0,043785
86.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	Т	0,051	0,035445
86.7	044059	ВЕТОШЬ	М2	0,84	0,5838
87	E15-7-17-8 ШНК.ДОП.4	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКА	100М2	0,514	
87.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
87.2	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	ЧЕЛ-Ч	80,37	41,31018
87.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,04112
87.4	043960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,22	0,11308
87.5	045401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	М2	105	53,97
88	E15-1-90-1 ШНК.ДОП.2	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА	100М2	0,906	
88.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
88.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	ЧЕЛ-Ч	201,14	182,23284
88.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,07248
88.4	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,27	0,24462
88.5	012217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	0,465	0,42129
88.6	029124	ФУГОМАССА	МЗ	1,5	1,359
88.7	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	ТН	0,04	0,03624
88.8	044059	ВЕТОШЬ	МЗ	0,1	0,0906
88.9	044356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	КГ	0,5	0,453
89	E11-1-27-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100М2	0,514	
89.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
89.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	ЧЕЛ-Ч	119,78	61,56692
89.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,18504
89.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,3	1,1822
89.5	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,28	0,14392
89.6	012135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	3,85	1,9789
			МЗ	1,3	0,6682

89.7	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ				
89.8	045410	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М3	3,06	1,57284	
90	E9-3-46-1	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ	М2	102	52,428	
90.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	0,204		
90.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	ЧЕЛ-Ч	324,82	66,26328	
90.3	000978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	2,2	0,4488	
90.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	43,9	8,9556	
90.5	035504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	МАШ-Ч	0,28	0,05712	
90.6	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	Т	0,00115	0,0002346	
90.7	050756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,02	0,00408	
90.8	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,2	0,0408	
91	C126-430	ПЕРЕГОРОДКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ "АКФА"				
92	E10-1-37-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	М2	20,4		
92.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	0,0356		
92.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	ЧЕЛ-Ч	89,47	3,185132	
92.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,66	0,059096	
92.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,69	0,344964	
92.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,84	0,136704	
92.6	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,99	0,070844	
92.7	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ	МАШ-Ч	5,91	0,210396	
92.8	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	М	66	2,3496	
92.9	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	ШТ	533	18,9748	
93	C126-384-1	ДВЕРЬ "АКФА" АЛЮМИНИЕВАЯ	КГ	1,92	0,068352	
94	E15-7-16-1 ШНК.ДОП.4	ОБЛИЦОВКА КОММУНИКАЦИОННЫХ ТРУБ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ	М2	3,56		
94.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	0,0324		
94.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-Ч	128,85	4,17474	
94.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	6	0,1944	
94.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0,21	0,006804	
94.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	6	0,1944	
94.6	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,41	0,013284	
94.7	030825	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	М3	0,0163	0,00052812	
94.8	030826	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5Х9,5	ШТ	190	6,156	
94.9	030838	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	1000 ШТ	0,5	0,0162	
94.10	030848	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10	Т	0,025	0,00081	
94.11	030850	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	М2	105	3,402	
94.12	030873	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50Х40Х0,55	100М	0,75	0,0243	
94.13	030874	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60Х27	М	70	2,268	
94.14	030876	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60Х27	М	200	6,48	
94.15	076848	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5Х35	ШТ	70	2,268	
95	E20-2-2-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М2	РЕШЕТКА	6		
95.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				
95.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-Ч	1,46	8,76	
95.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,27	1,62	
95.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,12	0,72	
95.5	012102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МАШ-Ч	0,01	0,06	
95.6	033642	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ	М3	0,0003	0,0018	
95.7	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00043	0,00258	
96	C127-81	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СТАЛЬНАЯ РАЗМЕРОМ 300Х200ММ	Т	0,00011	0,00066	
			ШТ	6		

Составил:



И.И.Бобожинов

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт отопительной системы, хвс, гвс и канализации Республиканского специализированного музыкального академического лицея им. В. Успенского в г. Ташкент

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Общежитие

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1С-4

ХВС, ГВС и канализация 4-го этажа общежития

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	E65-1-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25ММ	100М	0,03	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,66	1,0398
1.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,003
1.3	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	3,3	0,099
1.4	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,74	0,0822
1.5	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,43	0,0129
1.6	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,22	0,0066
2	E65-1-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 20ММ	100М	0,54	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,66	18,7164
2.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,054
2.3	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	3,3	1,782
2.4	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,74	1,4796
2.5	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,43	0,2322
2.6	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,22	0,1188
3	E65-2-2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100ММ	100М	0,16	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	85,3	13,648
3.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,32	0,0512
3.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,34	0,2144
4	E65-2-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50ММ	100М	0,26	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,8	17,888
4.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,0416
4.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,59	0,1534
5	E65-4-1	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	100ПРИБ	0,16	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,3	8,208
5.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,26	0,0416
5.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,82	0,2912
6	E65-4-2	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ	100ПРИБ	0,12	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,84	7,6608
6.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,29	0,0348
6.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	2,65	0,318
7	E65-4-4	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ВАНН И ПОДДОНОВ	100ПРИБ	0,02	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	293	5,86
7.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,63	0,0526
7.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	11,4	0,228
ХВС И ГВС					
8	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20ММ	100М	0,36	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	68,4864
8.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	4,8024
8.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0288
8.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,0792
8.5	009219	ВОДА	МЗ	0,47	0,1692
8.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00085	0,000306
8.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0016	0,000576
8.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,25	0,09
8.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,09
8.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,1	0,036
8.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,55	0,198

9	C1530-104-1	ТРУБЫ ПВХ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 20ММ	М	30	
10	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20ММ	100М	0,56	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
10.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	ЧЕЛ-Ч	190,24	106,5344
10.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	13,34	7,4704
10.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0448
10.5	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,22	0,1232
10.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	МЗ	0,47	0,2632
10.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,00085	0,000476
10.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,0016	0,000896
10.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,14
10.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	КГ	0,25	0,14
10.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	1000ШТ	0,1	0,056
11	C1530-41-1	ТРУБЫ ПВХ ДИАМ. 20ММ	КГ	0,55	0,308
12	E16-4-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	50,3	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М	0,04	
12.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	ЧЕЛ-Ч	149,64	5,9856
12.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	8,12	0,3248
12.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0032
12.5	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,22	0,0088
12.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	МЗ	0,74	0,0296
12.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,00059	0,000024
12.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,0025	0,0001
12.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,2	0,008
12.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	КГ	0,25	0,01
12.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	1000ШТ	0,069	0,00276
13	C1530-108-4	ТРУБЫ ПВХ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 25ММ	КГ	0,38	0,0152
14	E16-4-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	3,72	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М	0,04	
14.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	ЧЕЛ-Ч	149,64	5,9856
14.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	8,12	0,3248
14.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0032
14.5	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,22	0,0088
14.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	МЗ	0,74	0,0296
14.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,00059	0,000024
14.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,0025	0,0001
14.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,2	0,008
14.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	КГ	0,25	0,01
14.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	1000ШТ	0,069	0,00276
15	C1530-42-1	ТРУБЫ ПВХ ДИАМ. 25ММ	КГ	0,38	0,0152
16	C1650-9008-11	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ПВХ ДИАМ. 25Х20Х25ММ	М	3,72	
17	C1650-9045-4	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ ПВХ ДИАМ. 20Х20Х20ММ	ШТ	4	
18	C113-1451-1	МУФТА ПВХ ДИАМ. 20ММ	ШТ	48	
19	2405-627-4	ОТВОД ПВХ ДИАМ. 20ММ	ШТ	12	
20	508-48-12	ОТВОД ПВХ 45 ГРАД. ДИАМ. 20ММ	ШТ	70	
21	2405-627-5	ОБВОД ПВХ ДИАМ. 20ММ	ШТ	20	
22	2307-10494	КРАН БАРАШКОВЫЙ ДИАМ. 20ММ	ШТ	24	
23	C113-1413-8	АДАПТЕР НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ. 20ММ	ШТ	11	
24	C113-1413-1	АДАПТЕР ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ. 20ММ	ШТ	40	
25	508-48-10	ДВОЙНОЙ ОТВОД ВР	ШТ	4	
26	2307-10010-6	КРАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМ. 20ММ	ШТ	2	
			ШТ	40	
КАНАЛИЗАЦИЯ					
27	E16-4-3-2 ШНК ДОП.9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	100М	0,08	
27.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
27.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	ЧЕЛ-Ч	65,74	5,2592
27.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,0056
27.4	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,22	0,0176
28	C130-9661	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ	МЗ	1,57	0,1256
29	E16-4-3-1 ШНК ДОП.9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	М	8	
29.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М	0,36	
29.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	ЧЕЛ-Ч	72,52	26,1072
29.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0108
29.4	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,11	0,0396
			МЗ	0,39	0,1404

30	C130-9660	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ	М		36
31	C1650-9045-5	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ ПВХ ДИАМ. 100ММ	ШТ		8
32	503-80248-11	КРЕСТОВИНА 90ГРАД ПВХ ДИАМ. 100X100X100ММ	1000ШТ		0,002
33	C1650-9045-6	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ ПВХ ДИАМ. 50ММ	ШТ		24
34	2405-627-7	ОТВОД ПВХ ДИАМ. 100ММ	ШТ		4
35	2405-627-2	ОТВОД ПВХ ДИАМ. 50ММ	ШТ		9
36	508-48-7	ОТВОД ПВХ 45 ГРАД. ДИАМ. 50ММ	ШТ		24
37	C113-1451-10	МУФТА ПВХ ДИАМ. 100ММ	ШТ		9
38	C113-1451-3	МУФТА ПВХ ДИАМ. 50ММ	ШТ		22
39	C113-1444-9	ПЕРЕХОДНИК ПВХ ДИАМ. 100X50X100ММ	ШТ		6
40	508-305	РЕВИЗИЯ ДИАМ. 100ММ	ШТ		2
41	508-305-1	РЕВИЗИЯ ДИАМ. 50ММ	ШТ		4
42	508-155	КЛИПСЫ ДИАМ. 50ММ	ШТ		14
43	E17-1-1-22	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10КОМПЛ		0,3
43.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,06	1,518
43.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,009
43.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,03
43.4	034247	КАБОЛКА	Т	0,0007	0,00021
43.5	034551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,002	0,0006
44	2407-1502	ТРАП ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ ДИАМ. 50ММ	ШТ		3
САНТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ					
45	E17-1-1-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ		1
45.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,65	21,65
45.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,2
45.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,13
45.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,22
45.5	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	4
45.6	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,0004
45.7	031611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	2	2
45.8	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	0,0002
45.9	032501	ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0036	0,0036
45.10	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,3	0,3
45.11	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,0007
46	C130-675	УМЫВАЛЬНИКИ "ТЮЛЬПАН" ПОЛУКРУГЛЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ С СИФОНОМ И СМЕСИТЕЛЕМ В КОМПЛЕКТЕ	КОМПЛ		10
47	E17-1-1-18	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10КОМПЛ		0,9
47.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,89	9,801
47.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,23	0,207
47.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,62	0,558
47.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0014	0,00126
47.5	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0007	0,00063
47.6	034247	КАБОЛКА	Т	0,0007	0,00063
47.7	034551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,002	0,0018
47.8	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ 342А	Т	0,000030	0,000027
47.9	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,6	0,54
47.10	052038	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 10 ММ	Т	0,0001	0,000090
48	C130-539	ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ С НОЖКАМИ, МЕЛКИЕ	ШТ		9
49	E17-1-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ		1,9
49.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	13,3
49.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,1	0,19
49.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	3,8
49.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,000494
49.5	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00013	0,000247
49.6	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,247
49.7	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00019
50	2407-1801	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША	ШТ		9
51	2407-1821	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, ДВОИНОЙ	ШТ		10
52	E17-1-2-3	УСТАНОВКА СИФОНОВ	10ШТ		1,9
52.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	13,3
52.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,1	0,19
52.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	3,8
52.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,000494
52.5	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00013	0,000247
52.6	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,247
52.7	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00019
53	2407-1702-1	СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ		10
54	2407-1701-1	СИФОНЫ ДЛЯ ПОДДОНОВ	ШТ		9
55	270704-3064	ПЛАНКА ДЛЯ ДУША	ШТ		9

56	E17-1-3-4	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ	0,4	
56.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
56.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-Ч	34,88	13,952
56.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,3	0,12
56.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,044
56.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,04
56.6	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	МАШ-Ч	0,93	0,372
56.7	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	10 ШТ	6	2,4
56.8	031611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	Т	0,0003	0,00012
56.9	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	КГ	4	1,6
56.10	032528	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	Т	0,0001	0,000040
56.11	032717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	Т	0,0005	0,0002
56.12	034247	КАБОЛКА	КГ	5	2
56.13	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	Т	0,001	0,0004
56.14	046162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	0,2	0,08
56.15	052638	ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	КГ	20	8
56.16	064363	МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	ШТ	10	4
56.17	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	10	4
57	C130-904	УНИТАЗЫ НАПОЛЬНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ /ЧАША ГЕНУЯ/ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	Т	0,0006	0,00024
58	C111-302	КОМПЛЕКТ ТУАЛЕТНЫЙ /ВЕШАЛКА, ПОДСТАКАННИК, ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ВАННЫ/	ШТ	4	
			КОМПЛ	10	
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
59	E67-1-1	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ: СКРЫТАЯ ПРОВОДКА	100М	0,52	
59.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		
59.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	2,54	1,3208
60	E67-4-1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100ШТ	0,004	0,00208
60.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	Т		
61	Ц8-2-410-1	ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25	ЧЕЛ-Ч	5,84	0,5256
61.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М	0,28	
61.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	ЧЕЛ-Ч	16,7	4,676
61.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,11	0,0308
61.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,11	0,0308
61.5	012137	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:4	МАШ-Ч	0,81	0,2268
61.6	030478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	МЗ	0,021	0,00588
61.7	030549	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	10ШТ	12,2	3,416
61.8	031725	КЛЕЙ БМК5	ШТ	0,5	0,14
61.9	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	КГ	0,2	0,056
61.10	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	Т	0,0021	0,000588
61.11	045882	ЗАГЛУШКИ	ШТ	32	8,96
61.12	064674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1	0,28
62	2405-56-4	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ДИАМ. 20ММ	10ШТ	12,2	3,416
63	Ц8-3-594-1	СВЕТОДИОДНЫЙ ПЛАФОН ПОТОЛОЧНЫЙ LED	100М	0,28	
63.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100ШТ	0,09	
63.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	ЧЕЛ-Ч	88	7,92
63.3	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	1,55	0,1395
63.4	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	31,5	2,835
63.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	МАШ-Ч	1,55	0,1395
63.6	064931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	Т	0,00315	0,0002835
63.7	065312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	100ШТ	2,04	0,1836
63.8	065758	ШПИЛЬКИ	КГ	2,8	0,252
64	1507-5020-1	СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ КРУГЛАЯ LED 24W	ШТ	204	18,36
65	Ц8-3-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	9	
65.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100ШТ	0,03	
65.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	ЧЕЛ-Ч	32,2	0,966
65.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0012
65.4	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	МАШ-Ч	0,04	0,0012
65.5	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	Т	0,00315	0,000095
66	290901-256	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:С-1- 22-63/220	ШТ	102	3,06
67	C1513-182	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У196	ШТ	3	
68	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	ШТ	3	
68.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М	0,52	
68.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	ЧЕЛ-Ч	37	19,24
			МАШ-Ч	0,03	0,0156

68.3	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	5,21	2,7092
68.4	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0156
68.5	030475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	0,936
68.6	030479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,676
68.7	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,0052
68.8	031087	КРАСКА	КГ	0,3	0,156
68.9	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,0013
68.10	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,1612
68.11	046163	СКОБЫ	10ШТ	28	14,56
68.12	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,0624
68.13	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	2,548
68.14	064851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	1,56
68.15	065157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,0624
68.16	065317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	0,4316
69	C151-613	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х1,5 КВ.ММ	1000М	0,052	
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
70	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,514	
70.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87	35,91318
70.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,44	0,74016
70.3	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	5,2	2,6728
71	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ КРАСОК	100М2	0,536	
71.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	11,1488
72	E63-7-5	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	0,906	
72.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	74,3	67,3158
72.2	000659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,64	1,48584
72.3	001199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,28	2,97168
72.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,3171
73	E9-3-46-1 #ШНК4.02.00-04 ОП-3.4-д#КзТ=0,6, КзМ=0,7 КзМ=0	ДЕМОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК "АКФА" АЛЮМИНИЕВЫХ ДЕМОНТАЖ /РАЗБОРКА, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7, К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0	100М2	0,196	
73.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	194,892	38,198832
73.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,54	0,30184
73.3	000978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	30,73	6,02308
73.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,196	0,038416
74	E54-3-4 ШНК.ДОП.8	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100М2	0,514	
74.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,65	12,6701
74.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,03084
74.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,12	0,06168
75	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,02	
75.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	3,586
75.2	000659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	3,97	0,0794
75.3	001199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,93	0,1586
75.4	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	10,5	0,21
76	E11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,514	
76.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	20,30814
76.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	4,66198
76.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,27	0,65278
76.4	009219	ВОДА	МЗ	3,5	1,799
76.5	012105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	МЗ	2,04	1,04856
77	E15-2-19-7 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО	100М2	0,906	
77.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	50,736
77.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,03624
77.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	1,51302
77.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,14496
77.5	009219	ВОДА	МЗ	0,63	0,57078
77.6	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,74745
77.7	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,016308
78	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,536	
78.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	22,9944
78.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,01072
78.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,0804
78.4	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,033768

78.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,051	0,027336
78.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,45024
78.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,16616
79	E15-7-17-8 ШНК.ДОП.4	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКА	100M2	0,514	
79.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
79.2	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	ЧЕЛ-Ч	80,37	41,31018
79.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,04112
79.4	043960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,22	0,11308
79.5	045401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	M2	105	53,97
80	E15-1-90-1 ШНК.ДОП.2	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА	100M2	0,0021	0,0010794
80.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
80.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	ЧЕЛ-Ч	201,14	182,23284
80.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,07248
80.4	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,27	0,24462
80.5	012217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	M3	0,465	0,42129
80.6	029124	ФУГОМАССА	M3	1,5	1,359
80.7	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	ТН	0,04	0,03624
80.8	044059	ВЕТОШЬ	M3	0,1	0,0906
80.9	044356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	КГ	0,5	0,453
81	E11-1-27-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100M2	0,514	
81.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
81.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	ЧЕЛ-Ч	119,78	61,56692
81.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,18504
81.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,3	1,1822
81.5	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,28	0,14392
81.6	012135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	M3	3,85	1,9789
81.7	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	M3	1,3	0,6682
81.8	045410	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	M2	3,06	1,57284
82	E9-3-46-1	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ	100M2	0,204	
82.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
82.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	ЧЕЛ-Ч	324,82	66,26328
82.3	000978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	2,2	0,4488
82.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	43,9	8,9556
82.5	035504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	МАШ-Ч	0,28	0,05712
82.6	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	T	0,00115	0,0002346
82.7	050756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0,1 ДО 0,5 Т	M3	0,04	0,00816
82.8	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВочНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ ² ДИАМЕТРОМ ММ: 5,5	T	0,02	0,00408
83	C126-430	ПЕРЕГОРОДКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ "АКФА"	10M	0,2	0,0408
84	E10-1-37-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М ²	M2	20,4	
84.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100M2	0,0356	
84.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	ЧЕЛ-Ч	89,47	3,185132
84.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,66	0,059096
84.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,69	0,344964
84.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,84	0,136704
84.6	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,99	0,070844
84.7	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ	МАШ-Ч	5,91	0,210396
84.8	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	M	66	2,3496
84.9	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	ШТ	533	18,9748
85	C126-384-1	ДВЕРЬ "АКФА" АЛЮМИНИЕВАЯ	КГ	1,92	0,068352
86	E15-7-16-1 ШНК.ДОП.4	ОБЛИЦОВКА КОММУНИКАЦИОННЫХ ТРУБ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ	M2	3,56	
86.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100M2	0,0216	
86.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-Ч	128,85	2,78316
86.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	6	0,1296
86.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0,21	0,004536
86.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	6	0,1296
86.6	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,41	0,008856
86.7	030825	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	M3	0,0163	0,00035208
86.8	030826	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5Х9,5	ШТ	190	4,104
86.9	030838	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	1000 ШТ	0,5	0,0108
			T	0,025	0,00054

86.10	030848	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10	М2	105	2,268
86.11	030850	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100М	0,75	0,0162
86.12	030873	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	М	70	1,512
86.13	030874	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	М	200	4,32
86.14	030876	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27	ШТ	70	1,512
86.15	076848	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35	1000 ШТ	1,4	0,03024
87	E20-2-2-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М2	РЕШЕТКА	6	
87.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,46	8,76
87.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,27	1,62
87.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,12	0,72
87.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,06
87.5	012102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,0003	0,0018
87.6	033642	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖБ КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00043	0,00258
87.7	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00011	0,00066
88	C127-81	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СТАЛЬНАЯ РАЗМЕРОМ 300X200ММ	ШТ	6	
ПЕРЕВОЗКА МУСОРА					
89	E69-9-2 ШНК.ДОП.7	ЗАТАРИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	100Т	0,107	
89.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	248	26,536
89.2	045106	МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50 КГ)	ШТ	1430	153,01
90	C311-50-1	ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т	10,7	
90.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,5777	6,18139
90.2	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,29	3,103
91	C310-1015	ПЕРЕВОЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	10,7	
91.1	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,1264	1,35248

Составил:



И.И.Бобожинов

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт отопительной системы, хвс, гвс и канализации Республиканского специализированного музыкального академического лицея им. В. Успенского в г. Ташкент

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: 4-х этажный учебный корпус

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2С-1

Ремонтные работы

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E65-14-3	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ 50ММ	100М	0,705	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,6	30,738
1.2	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	5,45	3,84225
1.3	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,09	0,76845
1.4	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,15	0,10575
2	E65-14-3	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ 20ММ	100М	3,24	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,6	141,264
2.2	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	5,45	17,658
2.3	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,09	3,5316
2.4	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,15	0,486
3	E65-22-1	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	100ШТ	0,65	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	291,6	189,54
3.2	009210	ВОДА	МЗ	4,2	2,73
3.3	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,012	0,0078
3.4	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,005	0,00325
3.5	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	5	3,25
4	E65-3-1	СНЯТИЕ: ВЕНТИЛЕЙ ДИАМ. 20ММ	100ШТ	0,16	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,7	0,912
4.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0016
4.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,05	0,008
5	E65-3-1	СНЯТИЕ: ВЕНТИЛЕЙ ДИАМ. 32ММ	100ШТ	0,02	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,7	0,114
5.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0002
5.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,05	0,001
6	E16-4-2-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63ММ	100М	0,71	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	141,52	100,4792
6.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	9,4714
6.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,12	0,0852
6.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,34	0,2414
6.5	009219	ВОДА	МЗ	4,67	3,3157
6.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00072	0,0005112
6.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0156	0,011076
6.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,43	0,3053
6.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,52	0,3692
6.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,085	0,06035
6.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,47	0,3337
7	C1530-108-5	ТРУБЫ ППР ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 63ММ	М	67,2	
8	E16-4-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	100М	3,24	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64	484,8336
8.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12	26,3088
8.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,08	0,2592
8.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,7128
8.5	009219	ВОДА	МЗ	0,74	2,3976
8.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00059	0,0019116
8.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025	0,0081
8.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2	0,648
8.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,81
8.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,069	0,22356
8.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,38	1,2312

9	C1530-108-4	ТРУБЫ ППР ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 25ММ	М	291,3	
10	E18-3-1-2	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100КВТ	1,964	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	65,6	128,8384
10.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,21	0,41244
10.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,09	0,17676
10.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,19	2,33716
10.5	002011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0,8	1,5712
10.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,85	3,6334
10.7	009219	ВОДА	МЗ	15	29,46
10.8	044697	ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА	МЗ	0,67	1,31588
10.9	063698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	44,2	86,8088
10.10	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,008838
11	C130-582-6	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 10-ТИ СЕКЦИОННЫЕ	ШТ	124	
12	C130-582-9	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 12-ТИ СЕКЦИОННЫЕ	ШТ	1	
13	2307-10025-4	ФУТОРКА ЧУГУННАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ДИАМ. 20ММ	ШТ	195	
14	2307-10025-2	КРАН МАЕВСКОГО ДИАМ.20ММ	ШТ	125	
15	C113-1424-5	ЗАГЛУШКА ДЛЯ РАДИАТОРА ДИАМ. 20ММ	ШТ	125	
16	E16-5-1-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25ММ	ШТ	146	
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,47	214,62
16.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,35	51,1
16.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	1,46
16.4	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,02044
16.5	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011	0,1606
16.6	096946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50	1000ШТ	0,002	0,292
17	2307-10494	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ДИАМ. 20ММ	ШТ	130	
18	2307-10169	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ДИАМ. 25ММ	ШТ	16	
19	E16-5-1-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 63ММ	ШТ	4	
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,91	11,64
19.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,02	0,08
19.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,63	2,52
19.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,08
19.5	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00033	0,00132
19.6	052040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00207	0,00828
19.7	096947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100	1000ШТ	0,002	0,008
20	C1630-29	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ДИАМ. 63ММ	ШТ	4	
21	C113-1413-16	АМЕРИКАНКА ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМ. 20Х25ММ	ШТ	130	
22	508-90-4	МУФТА С НАРУЖНЕЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ. 50ММ	ШТ	8	
23	C113-1451-9	МУФТА ППР ДИАМ. 63ММ	ШТ	60	
24	C113-1451-4	МУФТА ППР ДИАМ. 25ММ	ШТ	100	
25	C1650-9008-7	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ППР ДИАМ. 63/25ММ	ШТ	16	
26	C1650-9045-11	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ ППР ДИАМ. 63ММ	ШТ	4	
27	C1650-9045-3	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ ППР ДИАМ. 25ММ	ШТ	125	
28	2405-627-3	ОТВОД ППР ДИАМ. 25ММ	ШТ	125	
29	508-155-1	КЛИПСЫ ДИАМ. 63ММ	ШТ	190	
30	508-152	КЛИПСЫ ДИАМ. 25ММ	ШТ	330	

Составил:



И.И.Бобожонов

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт отопительной системы, хвс, гвс и канализации Республиканского специализированного музыкального академического лицея им. В. Успенского в г. Ташкент

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Пристройка между общежитием и учебным корпусом

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № ЗС-1

Ремонтные работы

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E65-14-3	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ; НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ 20ММ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М	0,786	
1.1	000001				
1.2	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	ЧЕЛ-Ч	43,6	34,2696
1.3	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МАШ-Ч	5,45	4,2837
1.4	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	1,09	0,85674
2	E65-19-1	ДЕМОНТАЖ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100ШТ	0,12	
2.1	000001				
2.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	110	13,2
3	E65-19-4	ДЕМОНТАЖ РЕБРИСТЫХ ТРУБ ДИАМ. 76ММ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100ШТ	0,03	
3.1	000001				
3.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	87	2,61
4	E16-4-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М	1	
4.1	000001				
4.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	ЧЕЛ-Ч	149,64	149,64
4.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	8,12	8,12
4.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,08
4.5	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,22	0,22
4.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	МЗ	0,74	0,74
4.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,00059	0,00059
4.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,0025	0,0025
4.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,2	0,2
4.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	КГ	0,25	0,25
4.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	1000ШТ	0,069	0,069
5	C1530-108-4	ТРУБЫ ППР ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 25ММ	КГ	0,38	0,38
6	E18-3-1-2	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	М	90	
6.1	000001				
6.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	100КВТ	0,1412	
6.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	ЧЕЛ-Ч	65,6	9,26272
6.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,21	0,029652
6.5	002011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0,09	0,012708
6.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,19	0,168028
6.7	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,8	0,11296
6.8	044697	ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА	МАШ-Ч	1,85	0,26122
6.9	063698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	МЗ	15	2,118
6.10	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	МЗ	0,67	0,094604
7	C130-582-6	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 10-ТИ СЕКЦИОННЫЕ	КОМПЛ	44,2	6,24104
8	C113-1413-16	АМЕРИКАНКА ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМ. 20Х25ММ	Т	0,0045	0,0006354
9	508-90	МУФТА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ. 20ММ	ШТ	9	
10	C113-1451-4	МУФТА ППР ДИАМ. 25ММ	ШТ	28	
11	2405-627-3	ОТВОД ППР ДИАМ. 25ММ	ШТ	4	
12	C1650-9045-3	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ ППР ДИАМ. 25ММ	ШТ	50	
13	C113-1424-5	ЗАГЛУШКА ДЛЯ РАДИАТОРА ДИАМ. 20ММ	ШТ	18	
14	2307-10025-4	ФУТОРКА ЧУГУННАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ДИАМ. 20ММ	ШТ	18	
15	2307-10025-2	КРАН МАЕВСКОГО ДИАМ.20ММ	ШТ	9	
16	E16-5-1-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25ММ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ШТ	36	
16.1	000001				
16.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	ШТ	9	
16.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	ЧЕЛ-Ч	1,47	61,74
16.4	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	МАШ-Ч	0,35	14,7
			МАШ-Ч	0,01	0,42
			Т	0,00014	0,00588

16.5	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011	0,0462
16.6	096946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50	1000ШТ	0,002	0,084
17	2307-10494	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ДИАМ. 20ММ	ШТ		24
18	2307-10169	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ДИАМ. 25ММ	ШТ		18

Составил:



И.И.Бобожонов

УТВЕРЖДАЮ

Директор Республиканский специализированная
музыкального академического лицея имени В. Успенского
З. Заиров



2022г.

Дефектный акт

Мы _____ нижеподписавшаяся _____ комиссия _____ в _____ составе:

составили настоящий акт о том, что произвели осмотр гвс, хвс и канализации 5-ти этажного учебного корпуса и 3-х этажного учебного корпуса Республиканского специализированного музыкального академического лицея имени В. Успенского в г. Ташкенте.

На основании осмотра и обмера было установлена необходимость выполнения следующих видов работ:

№	Наименование работ:	Ед. изм	Кол-во
<i>5-ти этажный учебный корпус</i>			
<i>1-ый этаж</i>			
<i>Демонтажные работы</i>			
1	Демонтаж старых металлических труб диам. 20мм	п/м	12
2	Демонтаж старых металлических труб диам. 15мм	п/м	6
3	Разборка чугунных канализационных труб диам. 100мм	п/м	24
4	Разборка чугунных канализационных труб диам. 50мм	п/м	6
5	Демонтаж умывальников и раковин	шт	3
6	Демонтаж унитазов и писсуаров	шт	4
<i>ХВС и ГВС</i>			
7	Прокладка трубопровода горячего водоснабжения из пвх труб диам. 20мм	п/м	6
8	Прокладка трубопровода холодного водоснабжения из пвх труб диам. 20мм	п/м	16
9	Прокладка трубопровода горячего водоснабжения из пвх труб диам. 25мм	п/м	2
10	Прокладка трубопровода холодного водоснабжения из пвх труб диам. 25мм	п/м	2
11	Тройник переходный пвх диам. 25x20x25мм	шт	2
12	Тройник равнопроходный пвх диам. 20x20x20мм	шт	13
13	Муфта пвх диам. 20мм	шт	8
14	Отвод пвх диам. 20мм	шт	28
15	Отвод пвх 45град. диам. 20мм	шт	12
16	Кран барашковый диам. 20мм	шт	4
17	Адаптер с наружной резьбой диам. 20мм	шт	2
18	Адаптер угловой с наружной резьбой диам. 20мм	шт	10
19	Переход пвх диам. 25x20мм	шт	4
20	Кран металлический диам. 20мм	шт	10
<i>Канализация</i>			
21	Прокладка канализационных труб пвх диам. 110мм	п/м	24
22	Прокладка канализационных труб пвх диам. 50мм	п/м	8
23	Тройник равнопроходный пвх диам. 100мм	шт	7
24	Тройник переходный пвх диам. 100x50x100мм	шт	2

25	Крестовина 90град. пвх диам. 100x100x100мм	шт	1
26	Тройник равнопроходный пвх диам. 50мм	шт	4
27	Отвод пвх диам. 100мм	шт	4
28	Отвод пвх диам. 50мм	шт	8
29	Отвод пвх 45град. диам. 100мм	шт	4
30	Отвод пвх 45град. диам. 50мм	шт	6
31	Переход пвх диам. 100x50мм	шт	3
32	Муфта пвх диам. 100мм	шт	8
33	Муфта пвх диам. 50мм	шт	8
34	Ревизия диам. 100мм	шт	2
35	Ревизия диам. 50мм	шт	1
36	Клипсы диам. 100мм	шт	16
37	Клипсы диам. 50мм	шт	6
38	Установка чугунного эмалированного трапа диам. 50мм	шт	2
<i>Сантехническая часть</i>			
39	Установка умывальников	шт	3
40	Установка смесителей для умывальников, двойные	шт	3
41	Установка сифонов для умывальников	шт	3
42	Установка унитазов напольных	шт	4
43	Комплект туалетный (вешалка, подстаканник, поручень для ванны)	шт	3
<i>Электромонтажные работы</i>			
44	Демонтаж проводки	п/м	32
45	Демонтаж выключателей, розеток	шт	5
46	Прокладка гофрированной трубы диам. 20мм	п/м	18
47	Установка светодиодной панели LED 24w круглая	шт	5
48	Установка выключателей одноклавишных	шт	2
49	Коробка ответвительная У196	шт	4
50	Прокладка кабеля ВВГ с числом жил и сечением 2x1,5мм ²	п/м	32
<i>Отделочные работы</i>			
51	Разборка керамической плитки половой	м ²	13,7
52	Разборка облицовки стен из керамической плитки	м ²	89,5
53	Демонтаж перегородок «АКФА» алюминиевых	м ²	9,75
54	Разборка потолка из пластиковых плит	м ²	13,7
55	Демонтаж деревянных коробок с отбивкой штукатурки в откосах	м ²	2
<i>Монтажные работы</i>			
56	Устройство стяжки толщ. 20мм	м ²	13,7
57	Сплошное выравнивание стен сухими гипсовыми смесями	м ²	89,5
58	Облицовка потолка пластиковыми панелями	м ²	13,7
59	Облицовка стен керамической плиткой	м ²	89,5
60	Устройство покрытия полов из керамической плиткой	м ²	13,7
61	Установка перегородок «АКФА» алюминиевых	м ²	9,75
62	Установка дверей «АКФА» алюминиевых	м ²	3,29
63	Облицовка коммуникационных труб гипсовыми листами	м ²	1,08
64	Установка вентиляционной решеток, размером 300x200мм	м ²	5
<i>2, 3, 4 и 5-ый этажи</i>			
<i>Демонтажные работы</i>			
65	Разборка стальных труб диам. 32мм	п/м	27
67	Разборка стальных труб диам. 20мм	п/м	66
68	Разборка стальных труб диам. 15мм	п/м	16
69	Разборка чугунных канализационных труб диам. 100мм	п/м	46
70	Разборка чугунных канализационных труб диам. 50мм	п/м	39
71	Демонтаж умывальников и раковин	шт	20
72	Демонтаж унитазов и писсуаров	шт	28

<i>ХВС и ГВС</i>			
73	Прокладка трубопровода горячего водоснабжения из пвх труб диам. 20мм	п/м	40
74	Прокладка трубопровода холодного водоснабжения из пвх труб диам. 20мм	п/м	64
75	Прокладка трубопровода горячего водоснабжения из пвх труб диам. 25мм	п/м	4,7
76	Прокладка трубопровода холодного водоснабжения из пвх труб диам. 25мм	п/м	4,7
77	Прокладка трубопровода горячего водоснабжения из пвх труб диам. 32мм	п/м	10,1
78	Прокладка трубопровода холодного водоснабжения из пвх труб диам. 32мм	п/м	10,1
79	Тройник переходный пвх диам. 32x20x32мм	шт	12
80	Тройник равнопроходный пвх диам. 20x20x20мм	шт	80
81	Муфта пвх диам. 20мм	шт	32
82	Муфта пвх диам. 32мм	шт	10
83	Отвод пвх диам. 20мм	шт	256
84	Отвод пвх 45град. диам. 20мм	шт	48
85	Отвод пвх диам. 32мм	шт	4
86	Клипсы диам. 32мм	шт	18
87	Кран барашковый диам. 20мм	шт	40
88	Кран шаровой пвх диам. 32мм	шт	2
89	Адаптер угловой с наружной резьбой диам. 20мм	шт	68
90	Адаптер угловой с внутренней резьбой диам. 20мм	шт	8
91	Двойной отвод вр	шт	4
92	Переход пвх диам. 32x25мм	шт	4
93	Переход пвх диам. 25x20мм	шт	4
94	Кран металлический диам. 20мм	шт	68
<i>Канализация</i>			
95	Прокладка канализационных труб пвх диам. 110мм	п/м	33
96	Прокладка канализационных труб пвх диам. 50мм	п/м	50
97	Тройник равнопроходный пвх диам. 100мм	шт	30
98	Тройник переходный пвх диам. 100x50x100мм	шт	4
99	Тройник равнопроходный пвх диам. 50мм	шт	28
100	Отвод пвх диам. 100мм	шт	16
101	Отвод пвх диам. 50мм	шт	24
102	Отвод пвх 45град. диам. 50мм	шт	40
103	Муфта пвх диам. 100мм	шт	32
104	Муфта пвх диам. 50мм	шт	44
105	Ревизия диам. 100мм	шт	8
106	Ревизия диам. 50мм	шт	7
107	Клипсы диам. 100мм	шт	15
108	Клипсы диам. 50мм	шт	24
109	Переход пвх диам. 100x50мм	шт	14
110	Заглушка пвх диам. 100мм	шт	8
111	Установка чугунного эмалированного трапа диам. 50мм	шт	12
<i>Сантехническая часть</i>			
112	Установка умывальников	шт	20
113	Установка смесителей для умывальников, двойные	шт	20
114	Установка сифонов для умывальников	шт	20
115	Установка унитазов напольных (Чаша генуя)	шт	20
116	Комплект туалетный (вешалка, подстаканник, поручень для ванны)	шт	20
117	Установка писсуаров напольных	шт	8

<i>Электромонтажные работы</i>			
118	Демонтаж проводки	п/м	136
119	Демонтаж выключателей, розеток	шт	20
120	Прокладка гофрированной трубы диам. 20мм	п/м	86
121	Установка светодиодной панели LED 24w круглая	шт	20
122	Установка выключателей одноклавишных	шт	12
123	Коробка ответвительная У196	шт	24
124	Прокладка кабеля ВВГ с числом жил и сечением 2х1,5мм ²	п/м	136
<i>Отделочные работы</i>			
125	Разборка керамической плитки половой	м ²	82,8
126	Очистка поверхности стен вручную от краски	м ²	212
127	Разборка облицовки стен из керамической плитки	м ²	245
128	Демонтаж перегородок «АКФА» алюминиевых	м ²	41,6
129	Разборка потолка из пластиковых плит	м ²	82,8
130	Устройство стяжки толщ. 20мм	м ²	82,8
131	Сплошное выравнивание стен сухими гипсовыми смесями	м ²	457
132	Окраска стен вододисперсионными красками	м ²	212
133	Облицовка потолка пластиковыми панелями	м ²	82,8
134	Облицовка стен керамической плиткой	м ²	245
135	Устройство покрытия полов из керамической плиткой	м ²	82,8
136	Установка перегородок «АКФА» алюминиевых	м ²	41,6
137	Облицовка коммуникационных труб гипсовыми листами	м ²	8,64
138	Установка вентиляционной решеток, размером 300х200мм	шт	20
<i>1, 2 и 3-ий этажи</i>			
<i>Демонтажные работы</i>			
139	Разборка стальных труб диам. 25мм	п/м	12
140	Разборка стальных труб диам. 20мм	п/м	19
141	Разборка стальных труб диам. 15мм	п/м	57
142	Разборка чугунных канализационных труб диам. 100мм	п/м	26
143	Разборка чугунных канализационных труб диам. 50мм	п/м	30
145	Демонтаж умывальников и раковин	шт	12
146	Демонтаж унитазов и писсуаров	шт	24
<i>ХВС и ГВС</i>			
147	Прокладка трубопровода горячего водоснабжения из пвх труб диам. 20мм	п/м	10,7
148	Прокладка трубопровода холодного водоснабжения из пвх труб диам. 20мм	п/м	42
149	Прокладка трубопровода горячего водоснабжения из пвх труб диам. 25мм	п/м	4,7
150	Прокладка трубопровода холодного водоснабжения из пвх труб диам. 25мм	п/м	4,7
151	Прокладка трубопровода горячего водоснабжения из пвх труб диам. 32мм	п/м	4,7
152	Прокладка трубопровода холодного водоснабжения из пвх труб диам. 32мм	п/м	5
153	Тройник переходный пвх диам. 32х20х32мм	шт	4
154	Тройник равнопроходный пвх диам. 20х20х20мм	шт	72
155	Муфта пвх диам. 32мм	шт	6
156	Муфта пвх диам. 25мм	шт	4
157	Муфта пвх диам. 20мм	шт	24
158	Отвод пвх диам. 20мм	шт	102
159	Отвод пвх 45град. диам. 20мм	шт	24
160	Кран шаровой пвх диам. 32мм	шт	2
161	Кран барашковый диам. 20мм	шт	18
162	Адаптер угловой с внутренней резьбой диам. 20мм	шт	6

163	Адаптер угловой с наружной резьбой диам. 20мм	шт	42
164	Двойной отвод вр	шт	3
165	Кран металлический диам. 20мм	шт	42
<i>Канализация</i>			
166	Прокладка канализационных труб пвх диам. 110мм	п/м	36
167	Прокладка канализационных труб пвх диам. 50мм	п/м	29
168	Тройник равнопроходный пвх диам. 100мм	шт	27
169	Тройник переходный пвх диам. 100x50x100мм	шт	6
170	Тройник равнопроходный пвх диам. 50мм	шт	18
171	Отвод пвх диам. 100мм	шт	6
172	Отвод пвх диам. 50мм	шт	18
173	Отвод пвх 45град. диам. 100мм	шт	6
174	Муфта пвх диам. 100мм	шт	24
175	Муфта пвх диам. 50мм	шт	27
176	Ревизия диам. 100мм	шт	6
178	Клипсы диам. 100мм	шт	18
179	Переход пвх диам. 100x50мм	шт	8
180	Установка чугунного эмалированного трапа диам. 50мм	шт	6
<i>Сантехническая часть</i>			
181	Установка умывальников	шт	12
182	Установка смесителей для умывальников, двойные	шт	12
183	Установка сифонов для умывальников	шт	12
184	Установка унитазов напольных (Чаша генуя)	шт	18
185	Комплект туалетный (вешалка, подстаканник, поручень для ванны)	шт	12
186	Установка писсуаров напольных	шт	6
<i>Электромонтажные работы</i>			
187	Демонтаж проводки	п/м	144
188	Демонтаж выключателей, розеток	шт	18
189	Прокладка гофрированной трубы диам. 20мм	п/м	84
190	Установка светодиодной панели LED 24w круглая	шт	18
191	Установка выключателей одноклавишных	шт	6
192	Коробка ответвительная У196	шт	12
193	Прокладка кабеля ВВГ с числом жил и сечением 2x1,5мм ²	п/м	144
<i>Отделочные работы</i>			
194	Разборка керамической плитки половой	м ²	78,9
195	Очистка поверхности стен вручную от краски	м ²	109,8
196	Разборка облицовки стен из керамической плитки	м ²	171
197	Демонтаж перегородок «АКФА» алюминиевых	м ²	54
198	Разборка потолка из пластиковых плит	м ²	84
199	Устройство стяжки толщ. 20мм	м ²	78,9
200	Сплошное выравнивание стен сухими гипсовыми смесями	м ²	280,8
201	Окраска стен водоземлюсионными красками	м ²	109,8
202	Облицовка потолка пластиковыми панелями	м ²	84
203	Облицовка стен керамической плиткой	м ²	171
204	Устройство покрытия полов из керамической плиткой	м ²	78,9
205	Установка перегородок «АКФА» алюминиевых	м ²	54
206	Облицовка коммуникационных труб гипсовыми листами	м ²	6,48
207	Установка вентиляционной решеток, размером 300x200мм	шт	12

Телипов И
 Назаров И
 Зичаров И



 Дуб



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 6300-0760-900b-251c-43f0-9129-3092
Хужжат яратилинган сана: 2021-05-03
Ариза рақами: 30355290

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "THE BEST UNIQUE PROJECT"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308411835

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "THE BEST UNIQUE PROJECT" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:

Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Транспорт ва йўл қурилиши объектлари ва комплексларини лойиҳалаштириш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи Қурилиш объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 03-05-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-001779

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 308411835

Юридик шахснинг почта манзили: Namangan shahar, Davlatobod tumani, 5-kichik nohiya, 1-uy 4-xonadon

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун govo.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

1077





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71
244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 31-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 67813

Obyekt nomi «“Тошкент шаҳар В.Успенский номидаги Республика ихтисослаштирилган musiqa maktabi ўқув биналарининг совуқ ва иссиқ сув ҳамда оқова сув тизимларини жорий таъмирлаш”.»

Buyurtmachi - «THE BEST UNIQUE PROJECT» МЧЖ (Тошкент шаҳар, В.Успенский номидаги Республика ихтисослаштирилган musiqa maktabi учун)

Bosh loyihachi - «THE BEST UNIQUE PROJECT» МЧЖ

Litsenziya № АЛ-001779 03.05.2021 йил

Moliyalashtirish manbai - Бюджет хисобидан.

Bosh pudratchi - Танлов савдолари натижалари билан белгиланади.

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 63937

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Тошкент шаҳар, В.Успенский номидаги Республика ихтисослаштирилган musiqa maktabininin 2022-йил 18 октябрдаги № 20-1 сонли буйруғи.

1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи Тошкент шаҳар, В.Успенский номидаги Республика ихтисослаштирилган musiqa maktabi 2022 йилда тасдиқланган, лойиха ташкилоти «THE BEST UNIQUE PROJECT» МЧЖ томонидан келишилган.

1.3. Буюртмачи Тошкент шаҳар, В.Успенский номидаги Республика ихтисослаштирилган musiqa maktabi 2022 йил 20 октябр №03-6/2-сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Нуқсонли далолатнома Тошкент шаҳар, Шайхонтахур тумани мактабгача таълим бўлими томонидан 2022 йил тасдиқланган.

2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 599721,721 минг сўм миқдорда.

2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар

кўзда тутилган:

- Ø25мм,Ø50мм ли пўлат трубаларни демонтаж қилиш;
- паркет полларни бузиш;
- Ø20мм,Ø25мм, Ø50мм вентиλλарни демонтаж қилиш ва ўрнатиш;
- чугун радиаторларни бузиш.ювиш.тозалаш ва қайта ўрнатиш;
- мойли бўёқлар билан радиаторларни краскалаш;
- мрамор полларни бузиш ва қайта ётқозиш;
- Ø25мм, Ø63мм ППР трубаларни иссиқлик тизими учун ётқозиш ва бошқалар.

3.2. Хисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

4.1. Буюртмачи – Тошкент шаҳар, В.Успенский номидаги Республика ихтисослаштирилган музыка мактаби 2022 й.

4.2. Лойиҳа ташкилоти - «THE BEST UNIQUE PROJECT» МЧЖ 2022 й.

6. Ekspertiza natijalari.

5.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

5.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 599721,721минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 17362,75 минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 582358,971 минг сўмни ташкил этди:

Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини сошлаш, элементар ресурс стандартлари, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.

Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 17,27% миқдорида қабул қилинди.

5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.

5.4. Хужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

5.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи хужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

6.1. Объект учун жорий нархларда тахмин хужжатлар қиймати ҳисобиға кўра **“Тошкент шаҳар В.Успенский номидаги Республика ихтисослаштирилган мусиқа мактаби ўқув биноларининг совуқ ва иссиқ сув ҳамда оқова сув тизимларини жорий таъмирлаш”**, экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 582358,971минг сўмни ташкил этди:

Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий хужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: KARABAEVA DILFUZA XUDAYBERGENOVNA

Республика Узбекистан
ООО THE BEST UNIQUE PROJEST

ЛИЦЕНЗИЯ №АЛ-001779 03-05-2021г.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**Объекта: “Тошкент шаҳар В.Успенский номидаги
Республика ихтисослаштирилган мусиқа мактаби ўқув
биноларининг совуқ ва иссиқ сув ҳамда оқова сув
тизимларини жорий таъмирлаш”**

(С учетом замечаний экспертизы)

Ташкент – 2022 г.

Республика Узбекистан
ООО THE BEST UNIQUE PROJECT

ЛИЦЕНЗИЯ №АЛ-001779 03-05-2021г.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**Объекта: “Тошкент шаҳар В.Успенский номидаги
Республика ихтисослаштирилган мусиқа мактаби ўқув
биноларининг совуқ ва иссиқ сув ҳамда оқова сув
тизимларини жорий таъмирлаш”**

(С учетом замечаний экспертизы)

Директор:

М.М.Одилов



ГИП: № 92.0 * 10/00001/2022

У.П.Мамадалиев

Ташкент – 2022 г.

**Сметная стоимость текущего ремонта
объекта в договорных текущих ценах:**

**“Тошкент шаҳар В.Успенский номидаги Республика
ихтисослаштирилган мусиқа мактаби ўқув
биноларининг совуқ ва иссиқ сув ҳамда оқова сув
тизимларини жорий таъмирлаш”**

После экспертизы

Составлена в ценах на 2 квартал 2022г.

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель, и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	284752,891
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	142090,128
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	4980,214
5	Перевозка грузов	0,000
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты подрядчика 17,27%	74575,872
8	Затраты на страхование строительства объектов	0,000
10	ИТОГО: стоимость строительства в договорных текущих ценах	506399,105
11	НДС 15%	75959,866
12	ИТОГО: стоимость строительства в текущих ценах с НДС	582358,971

Директор:

Г.И.П:



Одилов М.М

У.П.Мамадаилев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА К ПРОЕКТУ:

Текущий ремонт хвс, гвс и канализации учебных корпусов Республиканского специализированного музыкального академического лицея им. В. Успенского в г. Ташкент

После экспертизы

Расчетная стоимость определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004г. №226. Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу. Расчетная стоимость в текущих ценах производится по формуле:

$Ц = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{стр} + C_{эм} + C_{п} + P_п + P_з + C_p) \times K_p$, где:

C_0 - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{зп}$ - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{стр}$ - затраты на транспортные расходы;

$P_п$ - прочие затраты подрядчика;

$P_з$ - прочие затраты заказчика;

C_p - прочие затраты производственного характера;

C_p - затраты на страхование строительства объектов;

K_p - коэффициент риска.

1. Затраты на заработную плату

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих- строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающей размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = \text{Траб} \times Cч \times K_{сс}$$

Где: **Траб** - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Cч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется в размере 31 086,46 сум с учетом соцстраха согласно уровня среднестатистической месячной зарплаты рабочих строителей в отрасли «Строительство» Республики Узбекистан, по г. Ташкент.

Kсс - коэффициент. Учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и расчета стоимости 1 машино-часа, соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{эм} = Эм \times Ц_{пр}$$

Где: **Эм** - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

3. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с применением текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве по г. Ташкент Республики Узбекистан по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + ... Смп,$$

Где: **См1, См2, См3, Смп** - стоимость строительных материалов и конструкций принята по Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан (2 квартал 2022г.)

4. Затраты подрядчика

В сметной документации, прочие затраты подрядчика (**Пп**) приняты в размере 17,27 % по данным Государственного Комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству за 2014г.

5. Транспортные расходы

Транспортные (**Стр**) определены согласно Письма ГосКом Республики Узбекистан по архитектуре и строительству №352/11.05 от 31.01.2011г.

Сметная стоимость строительных работ без НДС составляет: 506 399,105 тыс. сум.

Сметная стоимость строительных работ с НДС составляет: 582 358,971 тыс. сум.

Составил:



И.И.Бобожонов

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1С-1

Хвс, гвс и канализация 1-го этажа

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	E65-1-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 20ММ	100М	0,12	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,66	4,1592
1.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,012
1.3	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	3,3	0,396
1.4	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,74	0,3288
1.5	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,43	0,0516
1.6	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,22	0,0264
2	E65-1-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 15ММ	100М	0,06	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,66	2,0796
2.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,006
2.3	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	3,3	0,198
2.4	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,74	0,1644
2.5	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,43	0,0258
2.6	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,22	0,0132
3	E65-2-2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100ММ	100М	0,24	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	85,3	20,472
3.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,32	0,0768
3.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,34	0,3216
4	E65-2-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50ММ	100М	0,06	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,8	4,128
4.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,0096
4.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,59	0,0354
5	E65-4-1	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	100ПРИБ	0,03	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,3	1,539
5.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,26	0,0078
5.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,82	0,0546
6	E65-4-2	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ	100ПРИБ	0,04	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,84	2,5536
6.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,29	0,0116
6.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	2,65	0,106
ХВС И ГВС					
7	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20ММ	100М	0,06	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	11,4144
7.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	0,8004
7.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0048
7.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,0132
7.5	009219	ВОДА	МЗ	0,47	0,0282
7.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00085	0,000051
7.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0016	0,000096
7.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,25	0,015
7.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,015
7.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,1	0,006
7.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,55	0,033
8	C1530-104-1	ТРУБЫ ПВХ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 20ММ	М	5,4	
9	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20ММ	100М	0,16	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	30,4384
9.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	2,1344
9.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0128
9.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,0352
9.5	009219	ВОДА	МЗ	0,47	0,0752
9.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00085	0,000136
9.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0016	0,000256
9.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,25	0,04
9.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,04
9.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,1	0,016
9.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,55	0,088

10	C1530-41-1	ТРУБЫ ПВХ ДИАМ. 20ММ			
11	E16-4-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	14,4	
			100М	0,02	
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64	2,9928
11.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12	0,1624
11.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0016
11.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,0044
11.5	009219	ВОДА	МЗ	0,74	0,0148
11.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00059	0,000012
11.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025	0,000050
11.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2	0,004
11.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,005
11.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,069	0,00138
11.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,38	0,0076
12	C1530-108-4	ТРУБЫ ПВХ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 25ММ	М	1,86	
13	E16-4-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	100М	0,02	
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64	2,9928
13.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12	0,1624
13.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0016
13.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,0044
13.5	009219	ВОДА	МЗ	0,74	0,0148
13.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00059	0,000012
13.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025	0,000050
13.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2	0,004
13.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,005
13.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,069	0,00138
13.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,38	0,0076
14	C1530-42-1	ТРУБЫ ПВХ ДИАМ. 25ММ	М	1,86	
15	C1650-9008-11	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ПВХ ДИАМ. 25Х20Х25ММ	ШТ	2	
16	C1650-9045-4	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ ПВХ ДИАМ. 20Х20Х20ММ	ШТ	13	
17	C113-1451-1	МУФТА ПВХ ДИАМ. 20ММ	ШТ	8	
18	2405-627-4	ОТВОД ПВХ ДИАМ. 20ММ	ШТ	28	
19	508-48-12	ОТВОД ПВХ 45 ГРАД. ДИАМ. 20ММ	ШТ	12	
20	2307-10494	КРАН БАРАШКОВЫЙ ДИАМ. 20ММ	ШТ	4	
21	C113-1413-8	АДАПТЕР НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ. 20ММ	ШТ	2	
22	C113-1413-10	АДАПТЕР УГЛОВОЙ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ. 20ММ	ШТ	10	
23	C113-1444-21	ПЕРЕХОД ПВХ ДИАМ. 25Х20ММ	ШТ	4	
24	2307-10010-6	КРАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМ. 20ММ	ШТ	10	
КАНАЛИЗАЦИЯ					
25	E16-4-3-2 ШНК ДОП.9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	100М	0,24	
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	65,74	15,7776
25.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,07	0,0168
25.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,0528
25.4	009219	ВОДА	МЗ	1,57	0,3768
26	C130-9661	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ	М	24	
27	E16-4-3-1 ШНК ДОП.9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	100М	0,08	
27.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	72,52	5,8016
27.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0024
27.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,0088
27.4	009219	ВОДА	МЗ	0,39	0,0312
28	C130-9660	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ	М	8	
29	C1650-9045-5	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ ПВХ ДИАМ. 100ММ	ШТ	7	
30	C1650-9011-5	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ПВХ ДИАМ. 100Х50Х100ММ	ШТ	2	
31	503-80248-11	КРЕСТОВИНА 90ГРАД ПВХ ДИАМ. 100Х100Х100ММ	1000ШТ	0,001	
32	C1650-9045-6	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ ПВХ ДИАМ. 50ММ	ШТ	4	
33	2405-627-7	ОТВОД ПВХ ДИАМ. 100ММ	ШТ	4	
34	2405-627-2	ОТВОД ПВХ ДИАМ. 50ММ	ШТ	8	
35	508-48-3	ОТВОД ПВХ 45 ГРАД. ДИАМ. 100ММ	ШТ	4	
36	508-48-7	ОТВОД ПВХ 45 ГРАД. ДИАМ. 50ММ	ШТ	6	
37	C113-1444-9	ПЕРЕХОД ПВХ ДИАМ. 100Х50ММ	ШТ	3	
38	C113-1451-10	МУФТА ПВХ ДИАМ. 100ММ	ШТ	8	
39	C113-1451-3	МУФТА ПВХ ДИАМ. 50ММ	ШТ	8	
40	508-305	РЕВИЗИЯ ДИАМ. 100ММ	ШТ	2	
41	508-305-1	РЕВИЗИЯ ДИАМ. 50ММ	ШТ	1	
42	508-155-2	КЛИПСЫ ДИАМ. 100ММ	ШТ	16	

43	508-155	КЛИПСЫ ДИАМ. 50ММ			
44	E17-1-1-22	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	6	
44.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	10КОМПЛ	0,2	
44.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	5,06	1,012
44.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,006
44.4	034247	КАБОЛКА	МАШ-Ч	0,1	0,02
44.5	034551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,0007	0,00014
45	2407-1502	ТРАП ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ ДИАМ. 50ММ	Т	0,002	0,0004
			ШТ	2	
САНТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ					
46	E17-1-1-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ	0,3	
46.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,65	6,495
46.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,06
46.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,039
46.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,066
46.5	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	1,2
46.6	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,00012
46.7	031611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	2	0,6
46.8	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	0,000060
46.9	032501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0036	0,00108
46.10	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	Т	0,3	0,09
46.11	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,0007	0,00021
47	S130-675	УМЫВАЛЬНИКИ "ТЮЛЬПАН" ПОЛУКРУГЛЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ С СИФОНОМ И СМЕСИТЕЛЕМ В КОМПЛЕКТЕ	КОМПЛ	3	
48	E17-1-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,3	
48.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	2,1
48.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,1	0,03
48.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,6
48.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,000078
48.5	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00013	0,000039
48.6	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,039
48.7	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,000030
49	2407-1821	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, ДВОИНОЙ	ШТ	3	
50	E17-1-2-3	УСТАНОВКА СИФОНОВ	10ШТ	0,3	
50.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	2,1
50.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,1	0,03
50.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,6
50.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,000078
50.5	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00013	0,000039
50.6	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,039
50.7	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,000030
51	2407-1702-1	СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ	3	
52	E17-1-3-1	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ	0,4	
52.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,64	9,856
52.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,08
52.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,32	0,128
52.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,39	0,156
52.5	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	1,6
52.6	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,00016
52.7	031611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	4	1,6
52.8	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	0,000080
52.9	031694	КЛЕЙ ФЕНОЛОПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛЬНЫЙ МАРКИ БФ-2, I СОРТА	Т	0,0008	0,00032
52.10	032717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	0,8	0,32
52.11	034247	КАБОЛКА	Т	0,001	0,0004
52.12	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,04	0,016
52.13	046162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	20	8
52.14	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000030	0,000012
53	S130-901	УНИТАЗЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, С КОСЫМ ВЫПУСКОМ ПОД УГЛОМ 30 В КОМПЛЕКТЕ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	ШТ	4	
54	S111-302	КОМПЛЕКТ ТУАЛЕТНЫЙ (ВЕШАЛКА, ПОДСТАКАННИК, ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ВАННЫ)	КОМПЛ	3	
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
55	E67-1-1	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ: СКРЫТАЯ ПРОВОДКА	100М	0,32	
55.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,54	0,8128
55.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,004	0,00128
56	E67-4-1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100ШТ	0,05	
56.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,84	0,292
57	Ц8-2-410-1	ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25	100М	0,18	
57.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,7	3,006

57.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,11	0,0198
57.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,11	0,0198
57.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,81	0,1458
57.5	012137	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:4	МЗ	0,021	0,00378
57.6	030478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	12,2	2,196
57.7	030549	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ	0,5	0,09
57.8	031725	КЛЕЙ БМК5	КГ	0,2	0,036
57.9	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0021	0,000378
57.10	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	32	5,76
57.11	045882	ЗАГЛУШКИ	10ШТ	1	0,18
57.12	064674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	12,2	2,196
58	2405-56-4	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ДИАМ. 20ММ	100М	0,18	
59	Ц8-3-594-1	СВЕТОДИОДНЫЙ ПЛАФОН ПОТОЛОЧНЫЙ LED	100ШТ	0,05	
59.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88	4,4
59.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	1,55	0,0775
59.3	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	31,5	1,575
59.4	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,55	0,0775
59.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,0001575
59.6	064931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	2,04	0,102
59.7	065312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	2,8	0,14
59.8	065758	ШПИЛЬКИ	ШТ	204	10,2
60	1507-5020-1	СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ КРУГЛАЯ LED 24W	ШТ	5	
61	Ц8-3-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,02	
61.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,2	0,644
61.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0008
61.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0008
61.4	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	*Т	0,00315	0,000063
61.5	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	2,04
62	290901-256	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:С-1-22-63/220	ШТ	2	
63	С1513-182	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У196	ШТ	4	
64	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,32	
64.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	11,84
64.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0096
64.3	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	5,21	1,6672
64.4	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0096
64.5	030475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	0,576
64.6	030479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,416
64.7	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,0032
64.8	031087	КРАСКА	КГ	0,3	0,096
64.9	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,0008
64.10	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,0992
64.11	046163	СКОБЫ	10ШТ	28	8,96
64.12	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,0384
64.13	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	1,568
64.14	064851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	0,96
64.15	065157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,0384
64.16	065317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	0,2656
65	С151-613	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х1,5 КВ.ММ	1000М	0,032	
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
66	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,137	
66.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87	9,57219
66.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,44	0,19728
66.3	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	5,2	0,7124
67	E63-7-5	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	0,895	
67.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	74,3	66,4985
67.2	000659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,64	1,4678
67.3	001199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,28	2,9356
67.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,31325
68	E9-3-46-1 #ШНК4.02.00-04 ОП. 3.4-д#КзТ=0,6, Кзм=0,7 Кзп=0	ДЕМОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК "АКФА" АЛЮМИНИЕВЫХ ДЕМОНТАЖ /РАЗБОРКА, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7, К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0	100М2	0,0975	

68.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	194,892	19,00197
68.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,54	0,15015
68.3	000978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	30,73	2,996175
68.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,196	0,01911
69	E54-3-4 ШНК.ДОП.8	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100М2	0,137	
69.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,65	3,37705
69.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,00822
69.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,12	0,01644
70	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,02	
70.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	3,586
70.2	000659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	3,97	0,0794
70.3	001199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,93	0,1586
70.4	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	10,5	0,21
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
71	E11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,137	
71.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	5,41287
71.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	1,24259
71.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,27	0,17399
71.4	009219	ВОДА	МЗ	3,5	0,4795
71.5	012105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	МЗ	2,04	0,27948
72	E15-2-19-7 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО	100М2	0,895	
72.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	50,12
72.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0358
72.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	1,49465
72.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,1432
72.5	009219	ВОДА	МЗ	0,63	0,56385
72.6	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,738375
72.7	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,01611
73	E15-7-17-8 ШНК.ДОП.4	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКА	100М2	0,137	
73.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	80,37	11,01069
73.2	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,08	0,01096
73.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,03014
73.4	043960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	14,385
73.5	045401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,0002877
74	E15-1-90-1 ШНК.ДОП.2	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА	100М2	0,895	
74.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201,14	180,0203
74.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0716
74.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,24165
74.4	009219	ВОДА	МЗ	0,465	0,416175
74.5	012217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	1,5	1,3425
74.6	029124	ФУГОМАССА	ТН	0,04	0,0358
74.7	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	0,1	0,0895
74.8	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,4475
74.9	044356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	89,5
75	E11-1-27-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100М2	0,137	
75.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	16,40986
75.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,04932
75.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,3	0,3151
75.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,28	0,03836
75.5	009219	ВОДА	МЗ	3,85	0,52745
75.6	012135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	1,3	0,1781
75.7	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	3,06	0,41922
75.8	045410	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	13,974
76	E9-3-46-1	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ	100М2	0,0975	
76.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	324,82	31,66995
76.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	2,2	0,2145
76.3	000978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	43,9	4,28025
76.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,28	0,0273
76.5	035504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,00115	0,000112125
76.6	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,04	0,0039

76.7	050756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,02	0,00195
76.8	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ ² ДИАМЕТРОМ ММ: 5,5	10М	0,2	0,0195
77	C126-430	ПЕРЕГОРОДКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ "АКФА"			
78	E10-1-37-1 ШНК ДОП.11	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М ²	М2	9,75	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	0,0329	
78.1	000001				
78.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	ЧЕЛ-Ч	89,47	2,943563
78.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,66	0,054614
78.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,69	0,318801
78.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,84	0,126336
78.6	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,99	0,065471
78.7	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ	МАШ-Ч	5,91	0,194439
78.8	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	М	66	2,1714
78.9	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	ШТ	533	17,5357
79	C126-384-1	ДВЕРЬ "АКФА" АЛЮМИНИЕВАЯ	КГ	1,92	0,063168
80	E15-7-16-1 ШНК ДОП.4	ОБЛИЦОВКА КОММУНИКАЦИОННЫХ ТРУБ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ	М2	3,29	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	0,0108	
80.1	000001				
80.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-Ч	128,85	1,39158
80.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	6	0,0648
80.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0,21	0,002268
80.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	6	0,0648
80.6	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,41	0,004428
80.7	030825	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	М3	0,0163	0,00017604
80.8	030826	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5Х9,5 ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	ШТ	190	2,052
80.9	030838		1000 ШТ	0,5	0,0054
80.10	030848	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10	Т	0,025	0,00027
80.11	030850	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	М2	105	1,134
80.12	030873	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50Х40Х0,55	100М	0,75	0,0081
80.13	030874	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60Х27	М	70	0,756
80.14	030876	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60Х27	М	200	2,16
80.15	076848	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5Х35	ШТ	70	0,756
81	E20-2-2-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М ²	РЕШЕТКА	1,4	0,01512
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		5	
81.1	000001				
81.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-Ч	1,46	7,3
81.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,27	1,35
81.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,12	0,6
81.5	012102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МАШ-Ч	0,01	0,05
81.6	033642	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-1 ДИАМЕТРОМ 12 ММ	М3	0,0003	0,0015
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00043	0,00215
81.7	035319				
82	C127-81	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СТАЛЬНАЯ РАЗМЕРОМ 300Х200ММ	Т	0,00011	0,00055
			ШТ	5	

Составил:



И.И.Бобожинов

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт хвс, гвс и канализации учебных корпусов Республиканского специализированного музыкального академического лицея им. В. Успенского в г. Ташкент

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: 5-ти этажный учебный корпус

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1С-2

Хвс, гвс и канализация 2, 3, 4 и 5-го этажей

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	E65-1-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32ММ	100М	0,27	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,66	9,3582
1.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,027
1.3	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	3,3	0,891
1.4	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,74	0,7398
1.5	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,43	0,1161
1.6	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,22	0,0594
2	E65-1-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 20ММ	100М	0,66	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,66	22,8756
2.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,066
2.3	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	3,3	2,178
2.4	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,74	1,8084
2.5	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,43	0,2838
2.6	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,22	0,1452
3	E65-1-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 15ММ	100М	0,16	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,66	5,5456
3.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,016
3.3	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	3,3	0,528
3.4	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,74	0,4384
3.5	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,43	0,0688
3.6	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,22	0,0352
4	E65-2-2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100ММ	100М	0,46	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	85,3	39,238
4.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,32	0,1472
4.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,34	0,6164
5	E65-2-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50ММ	100М	0,39	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,8	26,832
5.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,0624
5.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,59	0,2301
6	E65-4-1	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	100ПРИБ	0,2	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,3	10,26
6.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,26	0,052
6.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,82	0,364
7	E65-4-2	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ	100ПРИБ	0,28	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,84	17,8752
7.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,29	0,0812
7.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	2,65	0,742
ХВС И ГВС					
8	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20ММ	100М	0,4	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	76,096
8.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	5,336
8.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,08	0,032
8.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,088
8.5	009219	ВОДА	МЗ	0,47	0,188
8.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00085	0,00034
8.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0016	0,00064

8.8	031692	КЛЕЙ 88-СА				
8.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,1	
8.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	КГ	0,25	0,1	
8.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	1000ШТ	0,1	0,04	
9	C1530-104-1	ТРУБЫ ПВХ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 20ММ	КГ	0,55	0,22	
10	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	36		
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М	0,64		
10.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	ЧЕЛ-Ч	190,24	121,7536	
10.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	13,34	8,5376	
10.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0512	
10.5	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,22	0,1408	
10.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	МЗ	0,47	0,3008	
10.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,00085	0,000544	
10.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,0016	0,001024	
10.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,16	
10.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	КГ	0,25	0,16	
10.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	1000ШТ	0,1	0,064	
11	C1530-41-1	ТРУБЫ ПВХ ДИАМ. 20ММ	КГ	0,55	0,352	
12	E16-4-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	57,5		
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М	0,047		
12.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	ЧЕЛ-Ч	149,64	7,03308	
12.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	8,12	0,38164	
12.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,00376	
12.5	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,22	0,01034	
12.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	МЗ	0,74	0,03478	
12.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,00059	0,000028	
12.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,0025	0,0001175	
12.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,2	0,0094	
12.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	КГ	0,25	0,01175	
12.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	1000ШТ	0,069	0,003243	
13	C1530-108-4	ТРУБЫ ПВХ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 25ММ	КГ	0,38	0,01786	
14	E16-4-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	4,4		
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М	0,047		
14.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	ЧЕЛ-Ч	149,64	7,03308	
14.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	8,12	0,38164	
14.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,00376	
14.5	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,22	0,01034	
14.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	МЗ	0,74	0,03478	
14.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,00059	0,000028	
14.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,0025	0,0001175	
14.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,2	0,0094	
14.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	КГ	0,25	0,01175	
14.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	1000ШТ	0,069	0,003243	
15	C1530-42-1	ТРУБЫ ПВХ ДИАМ. 25ММ	КГ	0,38	0,01786	
16	E16-4-2-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	4,4		
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М	0,101		
16.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	ЧЕЛ-Ч	121,8	12,3018	
16.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	4,64	0,46864	
16.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,00808	
16.5	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,22	0,02222	
16.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	МЗ	1,21	0,12221	
16.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,00051	0,000052	
16.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,004	0,000404	
16.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,17	0,01717	
16.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	КГ	0,2	0,0202	
16.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	1000ШТ	0,06	0,00606	
17	C1530-108-3	ТРУБЫ ПВХ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 32ММ	КГ	0,33	0,03333	
18	E16-4-2-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	9,5		
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М	0,101		
18.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	ЧЕЛ-Ч	121,8	12,3018	
18.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	4,64	0,46864	
18.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,00808	
18.5	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,22	0,02222	
18.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	МЗ	1,21	0,12221	
			Т	0,00051	0,000052	

18.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,004	0,000404
18.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,17	0,01717
18.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,2	0,0202
18.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,06	0,00606
18.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,33	0,03333
19	C1530-43-2	ТРУБЫ ПВХ ДИАМ. 32ММ	М	9,5	
20	C1650-9008-9	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ПВХ ДИАМ. 32Х20Х32ММ	ШТ	12	
21	C1650-9045-4	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ ПВХ ДИАМ. 20Х20Х20ММ	ШТ	80	
22	C113-1451-1	МУФТА ПВХ ДИАМ. 20ММ	ШТ	32	
23	C113-1451-6	МУФТА ПВХ ДИАМ. 32ММ	ШТ	10	
24	2405-627-4	ОТВОД ПВХ ДИАМ. 20ММ	ШТ	256	
25	508-48-12	ОТВОД ПВХ 45 ГРАД. ДИАМ. 20ММ	ШТ	48	
26	2405-627-10	ОТВОД ПВХ ДИАМ. 32ММ	ШТ	4	
27	508-153	КЛИПСЫ ДИАМ. 32ММ	ШТ	18	
28	2307-10494	КРАН БАРАШКОВЫЙ ДИАМ. 20ММ	ШТ	40	
29	2307-10010-4	КРАН ШАРОВОЙ ПВХ ДИАМ. 32	ШТ	2	
30	C113-1413-10	АДАПТЕР УГЛОВОЙ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ. 20ММ	ШТ	68	
31	C113-1413-9	АДАПТЕР УГЛОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ. 20ММ	ШТ	8	
32	508-48-10	ДВОЙНОЙ ОТВОД ВР	ШТ	4	
33	C113-1444-12	ПЕРЕХОД ПВХ ДИАМ. 32Х25ММ	ШТ	4	
34	C113-1444-21	ПЕРЕХОД ПВХ ДИАМ. 25Х20ММ	ШТ	4	
35	2307-10010-6	КРАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМ. 20ММ	ШТ	68	
КАНАЛИЗАЦИЯ					
36	E16-4-3-2 ШНК ДОП.9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	100М	0,33	
36.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
36.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	ЧЕЛ-Ч	65,74	21,6942
36.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,0231
36.4	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,22	0,0726
37	C130-9661	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ	МЗ	1,57	0,5181
38	E16-4-3-1 ШНК ДОП.9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	М	33	
38.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М	0,5	
38.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	ЧЕЛ-Ч	72,52	36,26
38.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,015
38.4	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,11	0,055
39	C130-9660	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ	МЗ	0,39	0,195
40	C1650-9045-5	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ ПВХ ДИАМ. 100ММ	М	50	
41	C1650-9011-5	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ПВХ ДИАМ. 100Х50Х100ММ	ШТ	30	
42	C1650-9045-6	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ ПВХ ДИАМ. 50ММ	ШТ	4	
43	2405-627-7	ОТВОД ПВХ ДИАМ. 100ММ	ШТ	28	
44	2405-627-2	ОТВОД ПВХ ДИАМ. 50ММ	ШТ	16	
45	508-48-7	ОТВОД ПВХ 45 ГРАД. ДИАМ. 50ММ	ШТ	24	
46	C113-1451-10	МУФТА ПВХ ДИАМ. 100ММ	ШТ	40	
47	C113-1451-3	МУФТА ПВХ ДИАМ. 50ММ	ШТ	32	
48	508-305	РЕВИЗИЯ ДИАМ. 100ММ	ШТ	44	
49	508-305-1	РЕВИЗИЯ ДИАМ. 50ММ	ШТ	8	
50	508-155-2	КЛИПСЫ ДИАМ. 100ММ	ШТ	7	
51	508-155	КЛИПСЫ ДИАМ. 50ММ	ШТ	15	
52	C113-1444-9	ПЕРЕХОД ПВХ ДИАМ. 100Х50ММ	ШТ	24	
53	C113-1424-4	ЗАГЛУШКА ПВХ ДИАМ. 100ММ	ШТ	14	
54	E17-1-1-22	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	8	
54.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	10КОМПЛ	1,2	
54.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	5,06	6,072
54.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,036
54.4	034247	КАБОЛКА	МАШ-Ч	0,1	0,12
54.5	034551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,0007	0,00084
55	2407-1502	ТРАП ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ ДИАМ. 50ММ	Т	0,002	0,0024
САНТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ					
56	E17-1-1-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ	2	
56.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
56.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-Ч	21,65	43,3
56.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,2	0,4
56.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,26
56.5	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	МАШ-Ч	0,22	0,44
56.6	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	10 ШТ	4	8
56.7	031611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	Т	0,0004	0,0008
			КГ	2	4

56.8	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3				
56.9	032501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0002	0,0004	
56.10	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	Т	0,0036	0,0072	
56.11	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,3	0,6	
57	C130-675	УМЫВАЛЬНИКИ "ТЮЛЬПАН" ПОЛУКРУГЛЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ С СИФОНОМ И СМЕСИТЕЛЕМ В КОМПЛЕКТЕ	Т	0,0007	0,0014	
58	E17-1-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	КОМПЛ	20		
58.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	10ШТ	2		
58.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-Ч	7	14	
58.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	МАШ-Ч	0,1	0,2	
58.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	10 ШТ	2	4	
58.5	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00026	0,00052	
58.6	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	Т	0,00013	0,00026	
58.7	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,13	0,26	
59	2407-1821	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, ДВОЙНОЙ	Т	0,0001	0,0002	
60	E17-1-2-3	УСТАНОВКА СИФОНОВ	ШТ	20		
60.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	10ШТ	2		
60.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-Ч	7	14	
60.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	МАШ-Ч	0,1	0,2	
60.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	10 ШТ	2	4	
60.5	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00026	0,00052	
60.6	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	Т	0,00013	0,00026	
60.7	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,13	0,26	
61	2407-1702-1	СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	Т	0,0001	0,0002	
62	E17-1-3-4	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	ШТ	20		
62.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	10КОМПЛ	2		
62.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-Ч	34,88	69,76	
62.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,3	0,6	
62.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,22	
62.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,2	
62.6	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	МАШ-Ч	0,93	1,86	
62.7	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	10 ШТ	6	12	
62.8	031611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	Т	0,0003	0,0006	
62.9	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	КГ	4	8	
62.10	032528	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	Т	0,0001	0,0002	
62.11	032717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	Т	0,0005	0,001	
62.12	034247	КАБОЛКА	КГ	5	10	
62.13	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	Т	0,001	0,002	
62.14	046162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	0,2	0,4	
62.15	052638	ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	КГ	20	40	
62.16	064363	МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	ШТ	10	20	
62.17	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	10	20	
63	C130-904	УНИТАЗЫ НАПОЛЬНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ /ЧАША ГЕНУЯ/ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	Т	0,0006	0,0012	
64	C111-302	КОМПЛЕКТ ТУАЛЕТНЫЙ /ВЕШАЛКА, ПОДСТАКАННИК, ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ВАННЫ/	ШТ	20		
65	E17-1-4-1	УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	20		
65.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	10КОМПЛ	0,8		
65.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-Ч	10,32	8,256	
65.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,2	0,16	
65.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,08	
65.5	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	МАШ-Ч	0,15	0,12	
65.6	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	10 ШТ	4	3,2	
65.7	031611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	Т	0,00024	0,000192	
65.8	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	КГ	0,8	0,64	
65.9	034247	КАБОЛКА	Т	0,00012	0,000096	
65.10	034551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,0009	0,00072	
65.11	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	Т	0,0016	0,00128	
65.12	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,12	0,096	
66	C130-530	ПИССУАРЫ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ НАСТЕННЫЕ С ПИССУАРНЫМ КРАНОМ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ РАЗМЕРОМ 435X360X290 ММ	Т	0,0007	0,00056	
			ШТ	8		
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
67	E67-1-1	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ: СКРЫТАЯ ПРОВОДКА	100М	1,36		
67.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				
67.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ЧЕЛ-Ч	2,54	3,4544	
68	E67-4-1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	Т	0,004	0,00544	
68.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100ШТ	0,2		
69	Ц8-2-410-1	ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25	ЧЕЛ-Ч	5,84	1,168	
			100М	0,86		

69.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
69.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	ЧЕЛ-Ч	16,7	14,362
69.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,11	0,0946
69.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,11	0,0946
69.5	012137	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:4	МАШ-Ч	0,81	0,6966
69.6	030478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	МЗ	0,021	0,01806
69.7	030549	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	10ШТ	12,2	10,492
69.8	031725	КЛЕЙ БМК5	ШТ	0,5	0,43
69.9	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	КГ	0,2	0,172
69.10	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	Т	0,0021	0,001806
69.11	045882	ЗАГЛУШКИ	ШТ	32	27,52
69.12	064674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1	0,86
70	2405-56-4	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ДИАМ. 20ММ	10ШТ	12,2	10,492
71	Ц8-3-594-1	СВЕТОДИОДНЫЙ ПЛАФОН ПОТОЛОЧНЫЙ LED	100М	0,86	
71.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100ШТ	0,2	
71.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	ЧЕЛ-Ч	88	17,6
71.3	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	1,55	0,31
71.4	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	31,5	6,3
71.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	МАШ-Ч	1,55	0,31
71.6	064931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	Т	0,00315	0,00063
71.7	065312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	100ШТ	2,04	0,408
71.8	065758	ШПИЛЬКИ	КГ	2,8	0,56
72	1507-5020-1	СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ КРУГЛАЯ LED 24W	ШТ	204	40,8
73	Ц8-3-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	20	
73.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100ШТ	0,12	
73.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	ЧЕЛ-Ч	32,2	3,864
73.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0048
73.4	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	МАШ-Ч	0,04	0,0048
73.5	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	Т	0,00315	0,000378
74	290901-256	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:С-1-22-63/220	ШТ	102	12,24
75	С1513-182	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У196	ШТ	12	
76	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	ШТ	24	
76.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М	1,36	
76.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	ЧЕЛ-Ч	37	50,32
76.3	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	0,03	0,0408
76.4	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	5,21	7,0856
76.5	030475	ДЮБЕЛИ	МАШ-Ч	0,03	0,0408
76.6	030479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,8	2,448
76.7	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	КГ	1,3	1,768
76.8	031087	КРАСКА	Т	0,01	0,0136
76.9	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	КГ	0,3	0,408
76.10	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	Т	0,0025	0,0034
76.11	046163	СКОБЫ	100ШТ	0,31	0,4216
76.12	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	10ШТ	28	38,08
76.13	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	100ШТ	0,12	0,1632
76.14	064851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	10ШТ	4,9	6,664
76.15	065157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	3	4,08
76.16	065317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	100ШТ	0,12	0,1632
77	С151-613	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2X1,5 КВ.ММ	КГ	0,83	1,1288
			1000М	0,136	
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
78	Е57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,828	
78.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87	57,85236
78.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,44	1,19232
78.3	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	5,2	4,3056
79	Е62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ КРАСОК	100М2	2,12	
79.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	44,096
80	Е63-7-5	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	2,45	
80.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	74,3	182,035
80.2	000659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,64	4,018
80.3	001199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,28	8,036
80.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,8575

81	E9-3-46-1 #ШНК4.02.00-04 ОП- 3.4-д#КзТ=0,6, Кзм=0,7 Км=0	ДЕМОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК "АКФА" АЛЮМИНИЕВЫХ ДЕМОНТАЖ РАЗБОРКА, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7, К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ . л	100М2	0,416	
81.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
81.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	ЧЕЛ-Ч	194,892	81,075072
81.3	000978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	1,54	0,64064
81.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	30,73	12,78368
82	E54-3-4 ШНК.ДОП.8	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	МАШ-Ч	0,196	0,081536
82.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	0,828	
82.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	24,65	20,4102
82.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	МАШ-Ч	0,06	0,04968
83	E11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	Т	0,12	0,09936
83.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	0,828	
83.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	ЧЕЛ-Ч	39,51	32,71428
83.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	9,07	7,50996
83.4	009219	ВОДА	МАШ-Ч	1,27	1,05156
83.5	012105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	МЗ	3,5	2,898
84	E15-2-19-7 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО	МЗ	2,04	1,68912
84.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	4,57	
84.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	ЧЕЛ-Ч	56	255,92
84.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,04	0,1828
84.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,67	7,6319
84.5	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,16	0,7312
84.6	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	МЗ	0,63	2,8791
84.7	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,825	3,77025
85	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	Т	0,018	0,08226
85.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	2,12	
85.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	42,9	90,948
85.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0424
85.4	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	МАШ-Ч	0,15	0,318
85.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,063	0,13356
85.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	Т	0,051	0,10812
85.7	044059	ВЕТОШЬ	М2	0,84	1,7808
86	E15-7-17-8 ШНК.ДОП.4	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКА	КГ	0,31	0,6572
86.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	0,828	
86.2	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	ЧЕЛ-Ч	80,37	66,54636
86.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,06624
86.4	043960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,22	0,18216
86.5	045401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	М2	105	86,94
87	E15-1-90-1 ШНК.ДОП.2	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА	Т	0,0021	0,0017388
87.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	2,45	
87.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	ЧЕЛ-Ч	201,14	492,793
87.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,196
87.4	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,27	0,6615
87.5	012217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	0,465	1,13925
87.6	029124	ФУГОМАССА	МЗ	1,5	3,675
87.7	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	ТН	0,04	0,098
87.8	044059	ВЕТОШЬ	МЗ	0,1	0,245
87.9	044356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	КГ	0,5	1,225
88	E11-1-27-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	М2	100	245
88.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	0,828	
88.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	ЧЕЛ-Ч	119,78	99,17784
88.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,29808
88.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,3	1,9044
88.5	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,28	0,23184
88.6	012135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	3,85	3,1878
88.7	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	1,3	1,0764
88.8	045410	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	МЗ	3,06	2,53368
89	E9-3-46-1	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СБОРНО- РАЗБОРНЫХ	М2	102	84,456
89.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	0,416	
89.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	ЧЕЛ-Ч	324,82	135,12512
89.3	000978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	2,2	0,9152
89.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	43,9	18,2624
			МАШ-Ч	0,28	0,11648

89.5	035504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ				
89.6	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	Т	0,00115	0,0004784	
89.7	050756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0,1 ДО 0,5 Т	МЗ	0,04	0,01664	
89.8	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ ² , ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	Т	0,02	0,00832	
90	C126-430	ПЕРЕГОРОДКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ "АКФА"	10М	0,2	0,0832	
91	E15-7-16-1 ШНК ДОП.4	ОБЛИЦОВКА КОММУНИКАЦИОННЫХ ТРУБ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ	M2	41,6		
91.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	0,0864		
91.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-Ч	128,85	11,13264	
91.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	6	0,5184	
91.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0,21	0,018144	
91.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	6	0,5184	
91.6	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,41	0,035424	
91.7	030825	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	МЗ	0,0163	0,00140832	
91.8	030826	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5Х9,5	ШТ	190	16,416	
91.9	030838	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	1000 ШТ	0,5	0,0432	
91.10	030848	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10	Т	0,025	0,00216	
91.11	030850	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	M2	105	9,072	
91.12	030873	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50Х40Х0,55	100М	0,75	0,0648	
91.13	030874	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60Х27	М	70	6,048	
91.14	030876	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60Х27	М	200	17,28	
91.15	076848	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5Х35	ШТ	70	6,048	
92	E20-2-2-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М ²	1000 ШТ	1,4	0,12096	
92.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	РЕШЕТКА	20		
92.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-Ч	1,46	29,2	
92.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,27	5,4	
92.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,12	2,4	
92.5	012102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МАШ-Ч	0,01	0,2	
92.6	033642	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ	МЗ	0,0003	0,006	
92.7	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00043	0,0086	
93	C127-81	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СТАЛЬНАЯ РАЗМЕРОМ 300Х200ММ	Т	0,00011	0,0022	
			ШТ	20		

Составил:



И.И.Бобожинов

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт хвс, гвс и канализации учебных корпусов Республиканского специализированного музыкального академического лицея им. В. Успенского в г. Ташкент

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: 3-х этажный учебный корпус

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2С-1

Хвс, гвс и канализация 1, 2 и 3-го этажей

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	E65-1-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25ММ	100М	0,12	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,66	4,1592
1.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,012
1.3	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	3,3	0,396
1.4	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,74	0,3288
1.5	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,43	0,0516
1.6	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,22	0,0264
2	E65-1-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 20ММ	100М	0,19	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,66	6,5854
2.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,019
2.3	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	3,3	0,627
2.4	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,74	0,5206
2.5	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,43	0,0817
2.6	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,22	0,0418
3	E65-1-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 15ММ	100М	0,57	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,66	19,7562
3.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,057
3.3	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	3,3	1,881
3.4	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,74	1,5618
3.5	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,43	0,2451
3.6	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,22	0,1254
4	E65-2-2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100ММ	100М	0,26	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	85,3	22,178
4.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,32	0,0832
4.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,34	0,3484
5	E65-2-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50ММ	100М	0,3	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,8	20,64
5.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,048
5.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,59	0,177
6	E65-4-1	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	100ПРИБ	0,12	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,3	6,156
6.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,26	0,0312
6.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,82	0,2184
7	E65-4-2	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ	100ПРИБ	0,24	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,84	15,3216
7.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,29	0,0696
7.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	2,65	0,636
ХВС И ГВС					
8	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20ММ	100М	0,107	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	20,35568
8.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	1,42738
8.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,08	0,00856
8.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,02354
8.5	009219	ВОДА	МЗ	0,47	0,05029
8.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00085	0,00091
8.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0016	0,0001712

8.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,25	0,02675
8.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,02675
8.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,1	0,0107
8.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,55	0,05885
9	C1530-104-1	ТРУБЫ ПВХ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 20ММ	М		9,6
10	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20ММ	100М		0,42
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	79,9008
10.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	5,6028
10.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0336
10.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,0924
10.5	009219	ВОДА	МЗ	0,47	0,1974
10.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00085	0,000357
10.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0016	0,000672
10.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,25	0,105
10.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,105
10.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,1	0,042
10.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,55	0,231
11	C1530-41-1	ТРУБЫ ПВХ ДИАМ. 20ММ	М		37,8
12	E16-4-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	100М		0,047
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64	7,03308
12.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12	0,38164
12.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,08	0,00376
12.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,01034
12.5	009219	ВОДА	МЗ	0,74	0,03478
12.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00059	0,000028
12.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025	0,0001175
12.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2	0,0094
12.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,01175
12.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,069	0,003243
12.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,38	0,01786
13	C1530-108-4	ТРУБЫ ПВХ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 25ММ	М		4,4
14	E16-4-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	100М		0,047
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64	7,03308
14.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12	0,38164
14.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,08	0,00376
14.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,01034
14.5	009219	ВОДА	МЗ	0,74	0,03478
14.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00059	0,000028
14.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025	0,0001175
14.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2	0,0094
14.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,01175
14.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,069	0,003243
14.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,38	0,01786
15	C1530-42-1	ТРУБЫ ПВХ ДИАМ. 25ММ	М		4,4
16	E16-4-2-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ	100М		0,047
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	121,8	5,7246
16.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	4,64	0,21808
16.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,08	0,00376
16.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,01034
16.5	009219	ВОДА	МЗ	1,21	0,05687
16.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00051	0,000024
16.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,004	0,000188
16.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,17	0,00799
16.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,2	0,0094
16.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,06	0,00282
16.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,33	0,01551
17	C1530-108-3	ТРУБЫ ПВХ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 32ММ	М		4,4
18	E16-4-2-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ	100М		0,05
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	121,8	6,09
18.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	4,64	0,232
18.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,08	0,004
18.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,011
18.5	009219	ВОДА	МЗ	1,21	0,0605
18.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00051	0,000026

18.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,004	0,0002
18.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,17	0,0085
18.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,2	0,01
18.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,06	0,003
18.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,33	0,0165
19	C1530-43-2	ТРУБЫ ПВХ ДИАМ. 32ММ	М	4,7	
20	C1650-9008-9	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ПВХ ДИАМ. 32X20X32ММ	ШТ	4	
21	C1650-9045-4	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ ПВХ ДИАМ. 20X20X20ММ	ШТ	72	
22	C113-1451-6	МУФТА ПВХ ДИАМ. 32ММ	ШТ	6	
23	C113-1451-4	МУФТА ПВХ ДИАМ. 25ММ	ШТ	4	
24	C113-1451-1	МУФТА ПВХ ДИАМ. 20ММ	ШТ	24	
25	2405-627-4	ОТВОД ПВХ ДИАМ. 20ММ	ШТ	102	
26	508-48-12	ОТВОД ПВХ 45 ГРАД. ДИАМ. 20ММ	ШТ	24	
27	2307-10010-4	КРАН ШАРОВОЙ ПВХ ДИАМ. 32	ШТ	2	
28	2307-10494	КРАН БАРАШКОВЫЙ ДИАМ. 20ММ	ШТ	18	
29	C113-1413-9	АДАПТЕР УГЛОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ. 20ММ	ШТ	6	
30	C113-1413-10	АДАПТЕР УГЛОВОЙ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ. 20ММ	ШТ	42	
31	508-48-10	ДВОЙНОЙ ОТВОД ВР	ШТ	3	
32	2307-10010-6	КРАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМ. 20ММ	ШТ	42	
КАНАЛИЗАЦИЯ					
33	E16-4-3-2 ШНК ДОП.9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	100М	0,36	
33.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	65,74	23,6664
33.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,07	0,0252
33.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,0792
33.4	009219	ВОДА	МЗ	1,57	0,5652
34	C130-9661	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ	М	36	
35	E16-4-3-1 ШНК ДОП.9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	100М	0,29	
35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	72,52	21,0308
35.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0087
35.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,0319
35.4	009219	ВОДА	МЗ	0,39	0,1131
36	C130-9660	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ	М	29	
37	C1650-9045-5	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ ПВХ ДИАМ. 100ММ	ШТ	27	
38	C1650-9011-5	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ПВХ ДИАМ. 100X50X100ММ	ШТ	6	
39	C1650-9045-6	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ ПВХ ДИАМ. 50ММ	ШТ	18	
40	2405-627-7	ОТВОД ПВХ ДИАМ. 100ММ	ШТ	6	
41	2405-627-2	ОТВОД ПВХ ДИАМ. 50ММ	ШТ	18	
42	508-48-3	ОТВОД ПВХ 45 ГРАД. ДИАМ. 100ММ	ШТ	6	
43	C113-1451-10	МУФТА ПВХ ДИАМ. 100ММ	ШТ	24	
44	C113-1451-3	МУФТА ПВХ ДИАМ. 50ММ	ШТ	27	
45	508-305	РЕВИЗИЯ ДИАМ. 100ММ	ШТ	6	
46	508-155-2	КЛИПСЫ ДИАМ. 100ММ	ШТ	18	
47	C113-1444-9	ПЕРЕХОД ПВХ ДИАМ. 100X50ММ	ШТ	8	
48	E17-1-1-22	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10КОМПЛ	0,6	
48.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,06	3,036
48.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,018
48.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,06
48.4	034247	КАБОЛКА	Т	0,0007	0,00042
48.5	034551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,002	0,0012
49	2407-1502	ТРАП ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ ДИАМ. 50ММ	ШТ	6	
САНТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ					
50	E17-1-1-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ	1,2	
50.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,65	25,98
50.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,24
50.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,156
50.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,264
50.5	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	4,8
50.6	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,00048
50.7	031611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	2	2,4
50.8	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	0,00024
50.9	032501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0036	0,00432
50.10	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,3	0,36
50.11	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00084
51	C130-675	УМЫВАЛЬНИКИ "ТЮЛЬПАН" ПОЛУКРУГЛЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ С СИФОНОМ И СМЕСИТЕЛЕМ В КОМПЛЕКТЕ	КОМПЛ	12	

52	E17-1-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	1,2	
52.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	8,4
52.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,1	0,12
52.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	2,4
52.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,000312
52.5	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00013	0,000156
52.6	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,156
52.7	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00012
53	2407-1821	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, ДВОЙНОЙ	ШТ	12	
54	E17-1-2-3	УСТАНОВКА СИФОНОВ	10ШТ	1,2	
54.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	8,4
54.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,1	0,12
54.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	2,4
54.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,000312
54.5	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00013	0,000156
54.6	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,156
54.7	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00012
55	2407-1702-1	СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ	12	
56	E17-1-3-4	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ	1,8	
56.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,88	62,784
56.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,3	0,54
56.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,11	0,198
56.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,18
56.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,93	1,674
56.6	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	10,8
56.7	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0003	0,00054
56.8	031611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	4	7,2
56.9	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0001	0,00018
56.10	032528	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	Т	0,0005	0,0009
56.11	032717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	5	9
56.12	034247	КАБОЛКА	Т	0,001	0,0018
56.13	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,2	0,36
56.14	046162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	20	36
56.15	052638	ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ	10	18
56.16	064363	МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	ШТ	10	18
56.17	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0006	0,00108
57	C130-904	УНИТАЗЫ НАПОЛЬНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ /ЧАША ГЕНУЯ/ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	ШТ	18	
58	C111-302	КОМПЛЕКТ УАЛЕТНЫЙ /ВЕШАЛКА, ПОДСТАКАННИК, ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ВАННЫ/	КОМПЛ	12	
59	E17-1-4-1	УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАПОЛЬНЫХ	10КОМПЛ	0,6	
59.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,32	6,192
59.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,12
59.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,06
59.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,09
59.5	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	2,4
59.6	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00024	0,000144
59.7	031611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	0,8	0,48
59.8	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00012	0,000072
59.9	034247	КАБОЛКА	Т	0,0009	0,00054
59.10	034551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,0016	0,00096
59.11	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,12	0,072
59.12	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00042
60	C130-530	ПИССУАРЫ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ НАСТЕННЫЕ С ПИССУАРНЫМ КРАНОМ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ РАЗМЕРОМ 435X360X290 ММ	ШТ	6	
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
61	E67-1-1	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ: СКРЫТАЯ ПРОВОДКА	100М	1,44	
61.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,54	3,6576
61.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,004	0,00576
62	E67-4-1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100ШТ	0,18	
62.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,84	1,0512
63	Ц8-2-410-1	ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25	100М	0,84	
63.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,7	14,028
63.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,11	0,0924
63.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,11	0,0924
63.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,81	0,6804
63.5	012137	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:4	М3	0,021	0,01764

63.6	030478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	12,2	10,248
63.7	030549	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ	0,5	0,42
63.8	031725	КЛЕЙ БМКБ	КГ	0,2	0,168
63.9	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0021	0,001764
63.10	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	32	26,88
63.11	045882	ЗАГЛУШКИ	10ШТ	1	0,84
63.12	064674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	12,2	10,248
64	2405-56-4	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ДИАМ. 20ММ	100М	0,84	
65	Ц8-3-594-1	СВЕТОДИОДНЫЙ ПЛАФОН ПОТОЛОЧНЫЙ LED	100ШТ	0,18	
65.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88	15,84
65.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	1,55	0,279
65.3	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	31,5	5,67
65.4	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,55	0,279
65.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000567
65.6	064931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	2,04	0,3672
65.7	065312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	2,8	0,504
65.8	065758	ШПИЛЬКИ	ШТ	204	36,72
66	1507-5020-1	СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ КРУГЛАЯ LED 24W	ШТ	18	
67	Ц8-3-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,06	
67.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,2	1,932
67.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0024
67.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0024
67.4	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000189
67.5	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	6,12
68	290901-256	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:С-1-22-63/220	ШТ	6	
69	С1513-182	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У196	ШТ	12	
70	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	1,44	
70.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	53,28
70.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0432
70.3	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	5,21	7,5024
70.4	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0432
70.5	030475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	2,592
70.6	030479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	1,872
70.7	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,0144
70.8	031087	КРАСКА	КГ	0,3	0,432
70.9	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,0036
70.10	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,4464
70.11	046163	СКОБЫ	10ШТ	28	40,32
70.12	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,1728
70.13	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	7,056
70.14	064851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	4,32
70.15	065157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,1728
70.16	065317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	1,1952
71	С151-613	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х1,5 КВ.ММ	1000М	0,144	
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
72	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,789	
72.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87	55,12743
72.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,44	1,13616
72.3	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	5,2	4,1028
73	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ КРАСОК	100М2	1,098	
73.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	22,8384
74	E63-7-5	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	1,71	
74.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	74,3	127,053
74.2	000659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,64	2,8044
74.3	001199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,28	5,6088
74.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,5985
75	E9-3-46-1 #ШНК4.02.00-04 ОП 3.4-д#КзТ=0,6, Кзм=0,7 Км=0	ДЕМОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК "АКФА" АЛЮМИНИЕВЫХ ДЕМОНТАЖ /РАЗБОРКА/, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7, К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0	100М2	0,54	
75.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	194,892	105,24168
75.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,54	0,8316

75.3	000978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	30,73	16,5942
75.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,196	0,10584
76	E54-3-4 ШНК.ДОП.8	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100М2	0,84	
76.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,65	20,706
76.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,0504
76.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,12	0,1008
77	E11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,789	
77.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	31,17339
77.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	7,15623
77.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,27	1,00203
77.4	009219	ВОДА	М3	3,5	2,7615
77.5	012105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	М3	2,04	1,60956
78	E15-2-19-7 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО	100М2	2,808	
78.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	157,248
78.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,11232
78.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	4,68936
78.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,44928
78.5	009219	ВОДА	М3	0,63	1,76904
78.6	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	2,3166
78.7	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,050544
79	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	1,098	
79.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	47,1042
79.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,02196
79.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,1647
79.4	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,069174
79.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,055998
79.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,92232
79.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,34038
80	E15-7-17-8 ШНК.ДОП.4	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКА	100М2	0,84	
80.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	80,37	67,5108
80.2	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,08	0,0672
80.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,1848
80.4	043960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	88,2
80.5	045401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,001764
81	E15-1-90-1 ШНК.ДОП.2	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА	100М2	1,71	
81.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201,14	343,9494
81.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,1368
81.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,4617
81.4	009219	ВОДА	М3	0,465	0,79515
81.5	012217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	1,5	2,565
81.6	029124	ФУГОМАССА	ТН	0,04	0,0684
81.7	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,1	0,171
81.8	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,855
81.9	044356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	171
82	E11-1-27-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100М2	0,789	
82.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	94,50642
82.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,28404
82.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,3	1,8147
82.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,28	0,22092
82.5	009219	ВОДА	М3	3,85	3,03765
82.6	012135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	1,3	1,0257
82.7	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	2,41434
82.8	045410	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	80,478
83	E9-3-46-1	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ	100М2	0,54	
83.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	324,82	175,4028
83.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	2,2	1,188
83.3	000978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	43,9	23,706
83.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,28	0,1512
83.5	035504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,00115	0,000621
83.6	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,04	0,0216
83.7	050756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,02	0,0108

83.8	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2. ДИАМЕТРОМ, ММ: 5.5	10М	0,2	0,108
84	C126-430	ПЕРЕГОРОДКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ "АКФА"	М2	54	
85	Е15-7-16-1 ШНК ДОП.4	ОБЛИЦОВКА КОММУНИКАЦИОННЫХ ТРУБ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ	100М2	0,0648	
85.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,85	8,34948
85.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6	0,3888
85.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,21	0,013608
85.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6	0,3888
85.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,41	0,026568
85.6	009219	ВОДА	М3	0,0163	0,00105624
85.7	030825	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	190	12,312
85.8	030826	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5	1000 ШТ	0,5	0,0324
85.9	030838	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,025	0,00162
85.10	030848	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10	М2	105	6,804
85.11	030850	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100М	0,75	0,0486
85.12	030873	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	М	70	4,536
85.13	030874	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	М	200	12,96
85.14	030876	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27	ШТ	70	4,536
85.15	076848	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35	1000 ШТ	1,4	0,09072
86	Е20-2-2-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М2	РЕШЕТКА	12	
86.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,46	17,52
86.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,27	3,24
86.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,12	1,44
86.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,12
86.5	012102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,0003	0,0036
86.6	033642	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖБ КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-1 ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00043	0,00516
86.7	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00011	0,00132
87	C127-81	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СТАЛЬНАЯ РАЗМЕРОМ 300X200ММ	ШТ	12	

Составил:



И.И.Бобожинов