



## “SILK ROAD PROJECT” МЧЖ

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг  
02.02.2022 йилдаги №49-сонли қарорига асосан

Бувайда тумани Қўрғонча МФЙ Жўшқин кўчасининг  
0,3 км қисмини жорий таъмирлаш

# ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Директор	Азамов А.
Лойiha бoш ижрoтичиси	Жўшқин Ф.
Саноат тoғрoси	Нормирoв Х.
Нусха № 1	Буюртма №







**SILK ROAD PROJECT**  
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

## “SILK ROAD PROJECT” МЧЖ

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг  
02.02.2022 йилдаги №49-сонли қарорига асосан

Бувайда тумани Қўрғонча МФЙ Жўшқин кўчасининг  
0,3 км қисмини жорий таъмирлаш

# ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Директор		Азамов А.
Лойиха бош муҳандиси		Жўраев Ф.
Смета тузувчи		Нормирзаев Х.

Нусха № 1

Архив №22/94-А



## МУНДАРИЖА

№	Ҳужжатлар номи	Саҳифа
1	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 02.02.2022 йилдаги №49-сонли қарорига асосан	1
2	Манзилли руйхат	5
3	Лойиха топшириғи	6
4	Нуқсонлар қайдномаси	7
5	Экспертизаси хулосаси	8
6	Тушунтириш хати	10
7	Объектнинг жорий нархлардаги қиймати	11
8	Йиғма ресурс қайдномаси	12
9	Локал ресурс қайдномаси	13
10	Йиғма иш ҳажмлари қайдномаси	14
11	Нархлар келишув баённомаси	15





## O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI

2022 yil « 2 » fevral

№ 49

Toshkent sh.

### **Автомобиль йўллари соҳасида очиқлик стандартларини жорий этиш ва соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида**

Автомобиль йўлларини куриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш соҳасида мутлақо янги очиқлик стандартларини жорий этиш ва шаффофликни таъминлаш ҳамда соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:

1. Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Автомобиль йўллари қўмитаси (кейинги ўринларда – Автомобиль йўллари қўмитаси) томонидан автомобиль йўллари соҳасида шаффофлик ва жамоатчилик олдидаги ҳисобдорлик стандартларини жорий қилиш бўйича “Shaffof yo'l” онлайн ахборот платформаси (кейинги ўринларда – “Shaffof yo'l” платформаси) ишлаб чиқилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Автомобиль йўллари қўмитаси, Молия вазирлиги ва Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари билан биргаликда автомобиль йўллари соҳасига тегишли маълумотлар базасини ўз ичига олган “Shaffof yo'l” платформасини 2022 йил 1 июлдан бошлаб тест режимида ишга туширсин.

3. “Shaffof yo'l” онлайн ахборот платформасида автомобиль йўллари соҳасида очиқ ахборотлар шаклида жойлаштирилиши лозим бўлган маълумотлар рўйхати 1-қиловага мувофиқ тасдиқлансин.

4. Белгилансинки:

а) куйидагилар:

автомобиль йўлларини куриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш ва сақлаш ишлари учун йўналтирилаётган маблағларнинг ҳаракати тўғрисидаги маълумотлар – Молия вазирлиги томонидан;

автомобиль йўлларини куриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш объектларида олиб борилаётган йўл курилиш ишлари ҳақидаги, шу жумладан, умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари билан боғлиқ маълумотлар – Автомобиль йўллари қўмитаси томонидан;



13. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари А.Ж. Раматов ва Ўзбекистон Республикаси транспорт вазири И.Р. Махкамов зиммасига юклансин.

**Ўзбекистон Республикасининг  
Бош вазири**



**А. Арипов**



**“Shaffof yo'l” онлайн ахборот платформасида автомобиль йўллари соҳасида очик ахборотлар  
шаклида жойлаштирилиши лозим бўлган маълумотлар  
РЎЙХАТИ**

Т/р	Маълумот тури	Тақдим этиш ва янгилаш муддати	Жойлаштириш учун масъул вазирлик ва идоралар
1	Молия вазирлиги ҳузуридаги Автомобиль йўлларини ривожлантириш мақсадли жамғармасига ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси Молия вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари молия бош бошқармалари ҳузуридаги Автомобиль йўлларини ривожлантириш ҳудудий мақсадли жамғармаларига республика бюджетидан ҳар йили ажратиладиган мақсадли маблағлар.	Реал вақт режимида	Молия вазирлиги
2	Автомобиль йўллари соҳасига ажратиладиган халқаро молия институтлари маблағлари.	Реал вақт режимида	Молия вазирлиги
3	Автомобиль йўллари соҳаси учун Ўзбекистон Республикасининг Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси ажратмалари.	Реал вақт режимида	Молия вазирлиги, Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси
4	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларида жорий таъмирлаш ва сақлаш ишларини молиялаштириш учун ҳар йили ажратиладиган мақсадли маблағлар.	Ҳар чоракда	Молия вазирлиги, Автомобиль йўллари кўмитаси
5	Ички хўжалик йўллари ва шаҳарлар, бошқа аҳоли пунктлари кўчалари учун маҳаллий вакиллик ҳокимияти органлари томонидан жорий этиладиган йиғимлардан тушумлар.	Ҳар чоракда	Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари
6	Автомобиль йўллари ва кўчалар бўйлаб автомобиль сақлаш жойларидан фойдаланганлик учун тўловлардан келиб тушадиган маблағлар.	Ҳар чоракда	Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари





<b>5-босқич</b>	Туман (шаҳар) молия бўлимлари	автоматик равишда кетма-кетлик бўйича ғолиб таклифлар аниқланади. Ҳар бир ғолиб деб топилган таклиф учун алоҳида ғазна ҳисоб-варағи очилади ва тегишли маблағлар ўтказиб берилади.	Апрель ойида
<b>6-босқич</b>	Туман (шаҳар) ободонлаштириш бошқармалари	Ғолиб деб топилган таклифлар учун ажратилган маблағларнинг қиймати ҳисоб-китобига лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида аниқлик киритилади.	Апрель ойида
<b>7-босқич</b>	Ободонлаштириш бошқармалари	Ажратилган маблағлар доирасида ички хўжалик йўлларини таъмирлаш учун пудратчи ташкилот билан шартномалар расмийлаштирилиб, ишлар бажарилади.	Йил давомида
<b>8-босқич</b>	Туман (шаҳар) ободонлаштириш бошқармалари	Таъмирланган йўлларга махсус "QR" штрих-код туширилган кўргазма планшетлар ўрнатилади.	Таъмирлаш ишлари якунлангандан сўнг










**“ТАСДИКЛАЙМАН”**  
 Бувайда тумани ободонлаштириш  
 бошқармаси бошлиги  

 Н. Туреунов  
 “18” октябрь 2022й.


Бувайда тумани Қўрғонча МФЙ Жўшқин кўчаси  
 нинг 0,30 км киемини жорий таъмирлаш объектига

### ЛОЙИХА ТОПШИРИГИ

1	Буюртмачи	Бувайда тумани ободонлаштириш бошқармаси
2	Лойиҳалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил февралдаги "Автомобил йўллари соҳасида очиклик стандартларини жорий этиш, соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги 49-сонли қарори
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджетнинг қолдик маблаглари
5	Бош лойиҳалаш ташкилоти	Ташлов асосида
6	Бош пудратчи	Ташлов асосида
7	Объектнинг лойиҳавий қуввати	0,3 км
8	Лойиҳани ишлаб чиқиш қуввати	Шартномада аниқланади
9	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Бувайда тумани Қўрғонча МФЙ Жўшқин кўчаси
10	Лойиҳалаш навбатлари ва босқичлари	Нуқсонлар қайдномасига асосан смета ҳужжатларини тайёрлаш
11	Объектни ресурслар билан таъмирлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин
12	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич қийматини жорий нархлар учун тасдиқланган нархлар келишув баённомаси асосида ҳисоблаб чиқилиши лозим.
13	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йил - 2022 йил
14	Ҳудудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича	Талаб этилмайди.
15	Мухандислик – геология ишларини зарурияти	Талаб этилмайди.
16	Тошшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу топширик талабларига қура 3 (уч) нусхада, электрон вариантда ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.


**“БУЮРТМАЧИ :**

Бувайда тумани ободонлаштириш  
 бошқармаси бош муҳандиси


 М. Гонуров  
 “18” октябрь 2022й.

Сканировано с CamScanner





Бувайда туман Ободонлаштириш бошқармаси  
 Бошқарувчи ўринди И. Гурсунов  
 2022 йил

Фаргона вилояти Бувайда тумани Кургонча МФЙ Жушқин маҳалла кучасини жорий таъмирлаш учун 0.300 км<sup>2</sup> М.Умаровлар жойига чиқиб ўтказиш зарур

**НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Билар қўйда имзолончилар: Буюртмачи "Бувайда туман Ободонлаштириш бошқармаси" бош муҳандиси М.Гапуров, Бувайда туман Ободонлаштириш бошқармаси муҳандис техник С.Воҳидов, Кургонча МФЙ раиси М.Умаровлар жойига чиқиб ўтказиш зарур нуксонлар кайдномасини шу тугрисида туздиқ, яъни Кургонча МФЙ Жушқин маҳалла кучасини визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қўйдаги камчиликлар ва жорий таъмирлаш бўйича иш ҳажмларини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг маъноси			Микдори	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қўйла тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Ишх
	км	3	4							
1	0	0.3	0+00 3+00	300	7	8	9	10	11	12
<b>Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи</b>										
						Йўл профилини автогрейдер билан ҳам ашё қушмасидан текислаш	300*4,0	м2	1200	
						Йўл профилини автогрейдер билан қум шагал аралашмаси устидан текислаш	300*4,0	м2	1200	
						Мавжуд йўл қум шагал аралашмасидан иборат бўлиб йўл профили нотекис. Асос устига асфальтобетон қоплама ётқизиш зарур	300*3,5	м2	1050	
							300*3,5	м2	1050	
							300*3,5	м2	1050	
							300*3,5	м2	1050	
							300*4,0	м2	1200	
							300*3,5	м2	1050	
						Ашёларни ўрғача ташини масофаси				
						Асфальтобетон қоршимаси, битум	Фаргона ЙМФУК	км	40	
						Қум шағал аралашмаси (V=1,8m <sup>3</sup> )	Фаргона ЙМФУК	км	40	



Бувайда туман Ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси:  
 Бувайда туман Ободонлаштириш бошқармаси муҳандис техник:  
 Кургонча МФЙ раиси:





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 29-10-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 67709**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati, Buvayda tumani Qo'rg'oncha MFY Jo'shqin ko'chasining 0,30km qismini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - "SILK ROAD PROJEKT" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "SILK ROAD PROJEKT" MCHJ

**Litsenziya** 16.06.2020yil AL 000864-sonli.

**Moliyalashtirish manbai** - mahalliy byudjetning qoldiq mablag'lari xisobidan.

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 63892

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 02.02.2022-yil kungi 49-sonli Qarori.

1.2. Farg'ona viloyati, Buvayda tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i N.Tursunov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra ko'cha qismi shag'al qoplamadan iborat bo'lib, shag'alli asoslar qalinligi yetarli, lekin sathlari notekis va nishabliklari ta'minlanmagan.

Ishchi loyihaga ko'ra ko'chalar profilini yangi material qo'shmasdan tekislash hamda mayda donali issiq zich asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda qoplama qurish loyihalangan. Asos yuzasiga 0,5 l/m<sup>2</sup> xisobida bitum sepih belgilangan.

3.2. Ob'yektda bajariladigan to'liq ish turlari, hajmlari va ashyolarni tashish masofalari haqida ma'lumotlar nuqsonlar qaydnomasi va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

**4. Loyihalayanotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**



4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 101 065,052 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 87 282,654 ming so'm
QQS 15%	- 13 092,398 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 100 375,052 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 690,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 101 065,052 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

## 7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Buvayda tumani Qo'rg'oncha MFY Jo'shqin ko'chasining 0,30km qismini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



**Farg'ona viloyati Buvayda tumani Qo'rg'oncha MFY Jo'shqin ko'chasining  
0,3 km qismini joriy ta'mirlash ishchi loyihasiga**

**TUSHUNTIRISH YOZUVI**

Mazkur ishchi loyiha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil fevraldagi "Avtomobil yo'llari soxasida ochiqlik standartlarini joriy etish, soxada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish chora-tadbirlari to'rtisida" gi 49-sonli qaroriga asosan maxalliy byudjetning qoldiq mablaflari xisobidan ichki yo'llar infratuzil- malarini yaxshilash ishlari uchun manziliy ruyxati bo'yicha buyurtmachi Buvayda tumani obodonlashtirish boshqarmasining loyiha topshirifiga asosan ishlab chikilgan.

Ishchi loyihani ishlab chiqish uchun Buvayda tumani obodonlashtirish boshqarmasi bosh muxandisi, yo'l bo'yicha mutaxassisi va Qo'rg'oncha MFY raisi ishtirokida tuzilib, Buvayda tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshliri tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi asos qilib olindi.

Nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra ko'cha qismi sharal qoplamadan iborat bo'lib, sharalli asoslar qalinligi etarli, lekin satxlari notekis va nishabliklari ta'minlanmagan.

Ishchi loyihaga ko'ra ko'chalar profilini yangi material qo'shmasdan tekislash xamda mayda donali issik zich asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda qoplama qurish loyixalangan. Asos yuzasiga 0,5 l/m<sup>2</sup> xisobida bitum sepish belgilangan.

Yo'l poyi va yurish qismi qoplamasining kengliklari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilgan miqdorlarda qabul qilindi. Bajariladigan to'liq ish turlari, mikdorlari va ashyolarni tashib kelish masofalari nuqsonlar qaydnomasi va ish xajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

**Smeta hujjatlari**

Ob'ektning qurilish qiymati "Farg'ona mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK va Fargona viloyati AYYBB tomonidan kelishilgan «Fargona viloyati xududida ishchilarning ish xaqi, boshka xarajatlari, mashina-mexanizmlar narxi, qurilish materiallari narxi va ularni tashib keltirish narxlariga tuzilgan kelishuv bayonnomasi» da keltirilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

Qurilish davrida ashyolarni tashib kelish manzillari va masofalarida o'zgarishlar bo'lgan xolatlarda pudratchi tashkilot buyurtmachi vakili bilan o'rnatilgan tartibda dalolatnoma tuzib, ob'ektning smeta qiymatidan chiqmagan xolda o'zgarishni rasmiylashtirishi lozim.

Shuningdek, loyiha viy echimlarda va ish xajmlarida bo'ladigan xar qanday o'zgarishlar buyurtmachi roziligi bilan amalga oshirilishi lozim. SHNK 1.03.01.-16 ning 5.10. bandiga muvofiq qurilish uchun loyiha xujjatlari takror ravishda ma'qullatish va tasdiqlatishdan o'tkazilmasdan turib, buyurtmachi, loyixani amalga oshiruvchi idoralar va loyiha mualliflari tomonidan o'zgartirilishi mumkin emas.

SHNK 4.01.16 - 09 ga asosan loyiha instituti tomonidan taqdim etilgan ob'ektning boshlanrich qiymati tavsiyaviy xarakterga ega bo'lib, ob'ektning qiymatini tender savdolari asosida buyurtmachi belgilaydi. Agar ob'ektning qiymati tender savdolarisiz aniqlanadigan bo'lsa, ob'ektning tavsiyaviy qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

SHNQ 4.02.00-04 ning 3.1 bandi bo'yicha resurs smeta me'yorlari tarkibidagi ashyolar sarfining smeta me'yorlari ashyolarni buyurtma qilish va xisobdan chiqarish uchun asos bo'la olmaydi.

Tuzdi:



Normirzaev X.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАХКАМАСИНИНГ 2022 ЙИЛ ФЕВРАЛДАГИ "АВТОМОБИЛ ЙЎЛЛАРИ СОХАСИДА ОЧИКЛИК СТАНДАРТЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ, СОХАДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ КУЧАЙТИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТУГРИСИДА" ГИ 49-СОНЛИ ҚАРОРИГА АСОСАН ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ХУДУДИДА ИЧКИ ХЎЖАЛИК ЙЎЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

БУВАЙДА ТУМАНИ ҚЎРҒОНЧА МФЙ ЖЎШҚИН КЎЧАСИНИНГ 0,3 КМ ҚИСМИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	4735,409
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ.	64580,977
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА	4270,221
5	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	835,847
5.1	КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ЧАСОВ В МЕСЯЦ НА 2020 г.-166,17 ЧАС (по данным Минтруда)	166,17
5.2	СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В РАСЧЕТЕ НА МЕСЯЦ ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (Госстат Республики Узбекистон)	2224,039
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА ( сум/ч.)	13384,12
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	55,760
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	746,292
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)	89,555
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	74422,454
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА ( 17,28% от итогов прямых затрат)	12860,200
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.9	87282,654
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ( % от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0,000
10	ИНДЕКСАЦИЯ ( % от стоимости строительства объекта)	0,000
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	87282,654
12	НДС 15 %	13092,398
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	<b>100375,052</b>
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	690,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
14.2	ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР(0,1% от итогов текущих ценах с НДС)	0,000
14.4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД (пос.Каб.Мин.Р.Уз. 579 от 17.09.2021 г)	690,000
14.5	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	
14.6	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГАСН (0,08% от итогов текущих ценах без НДС)	0,000
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	<b>101065,052</b>

Гл.инж.проекта:

Сметчик:

Ф. Жураев

Х. Нормирзаев



Наименование стройки -

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАХКАМАСИНИНГ 2022 ЙИЛ ФЕВРАЛДАГИ "АВТОМОБИЛ ЙУЛЛАРИ СОХАСИДА ОЧИКЛИК СТАНДАРТЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ, СОХАДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ КУЧАЙТИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТУГРИСИДА" ГИ 49-СОНЛИ ҚАРОРИГА АСОСАН ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ХУДУДИДА ИЧКИ ХЎЖАЛИК ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №**

Объект -

на

БУВАЙДА ТУМАНИ ҚЎРҒОНЧА МФЙ ЖЎШҚИН КЎЧАСИНИНГ 0,3 КМ ҚИСМИ

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ		Индекс
						в текущем уровне		
						единицы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>								
<i>Затраты труда</i>								
1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	55,760	14990,21	835846,6145	
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>				<b>СУМ</b>			<b>835846,6145</b>	
<i>Строительные машины и механизмы</i>								
1	C240-0055	97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	1,89			0
2	C240-0055	107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,976	218230,9	649455,1584	0
3	C212-0101	108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,15225	264651,6	40293,2061	0
4	C212-0500	464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,315			0
5	C212-0500	621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	6,72	152209	1022844,48	0
6	C212-0500	623	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	4,908	181873	892632,684	0
7	C212-1400	1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,865	131172,9	375810,3585	0
8	C204-0102	2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,1575			0
9	C204-0102	3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	1,89	403445	762511,05	0
10	C204-0102	3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	3,234	152209	492243,906	0
11	C204-0102	3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	1,4385	141550	203619,675	0
12	C204-0102	3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	1,6275	181873	295998,3075	0
<b>Итого по строительным машинам</b>				<b>СУМ</b>			<b>4735408,826</b>	<b>0</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>								
1		6004	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б	т	126,861	484337	61443476,16	0
2		9219	Вода	м3	18,945	0	0	0
3		30135	Битум	т	0,55503	5652849,6	3137501,113	0
<b>Итого по материальным ресурсам</b>				<b>СУМ</b>	146,36103		<b>64580977,27</b>	<b>0</b>
<i>Автовозка</i>								
1			А/бетон 40 км	т	126,861	33514	4251619,554	
2			Битум 40км	т	0,555	33514	18601,27542	
<b>Итого по автовозке</b>				<b>СУМ</b>			<b>4270220,829</b>	

Составил:



Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил февралдаги "Автомобил йўллари соҳасида очиклик стандартларини жорий этиш, соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги 49-сонли қарорига асосан фарғона вилояти ҳудудида ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш

Форма № 5

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

на **БУВАЙДА ТУМАНИ ҚЎРҒОНЧА МФЙ ЖЎШҚИН ҚЎЧАСИНИНГ 0,3 КМ ҚИСМИ**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ</b>					
1	E2703-001-04	<b>ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА</b>	<b>1000M2</b>	<b>1,2000</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	37,080
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,48	2,976
1.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	6,720
1.4	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	4,908
1.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	2,340
1.6	9219	ВОДА	М3	15	18,000
2	E2706-26-1	<b>РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5Л/М2</b>	<b>Т</b>	<b>0,5250</b>	
2.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,152
2.2	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,541
3	E2713-10-1 ДОП. 9	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ</b>	<b>1000 М2</b>	<b>1,0500</b>	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	17,462
3.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	1,512
3.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,252
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,525
3.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,126
3.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	1,512
3.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	3,234
3.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	1,439
3.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	1,628
3.10	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б	Т	96,6	101,430
3.11	9219	ВОДА	М3	0,9	0,945
3.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,011
4	E2713-11-1 ДОП. 9 К=2	<b>ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 2 РАЗА</b>	<b>1000 М2</b>	<b>1,0500</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	1,218
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,378
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,063
4.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,0315
4.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,378
4.6	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б	Т	24,22	25,431
4.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,00294

**ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:**

<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		55,760
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		1,890
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		2,976
4	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,152
5	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0,315
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		6,720
7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		4,908
8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		2,865
9	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		0,158
10	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		1,890
11	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		3,234
12	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		1,439
13	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		1,628
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
14	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б	Т		126,861
15	9219	ВОДА	М3		18,945
16	30135	БИТУМ	Т		0,555

230,294



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил февралдаги "Автомобил йўллари соҳасида очиклик стандартларини жорий этиш, соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги 49-сонли қарорига асосан Фарғона вилояти ҳудудида ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш

Бувайда тумани Кўрғонча МФЙ Жўшқин кўчасининг 0,3 км қисми

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	Наименование работ	Е.И.	К-во
1	Буюрмачи – Бувайда тумани ободонлаштириш бошқармаси		
2	Подрядчик – Танлов асосида		
	<b>Асфальтобетонное покрытие – 300м, ширина покрытия 3,5м</b>		
1	Исправление профиля гравийных оснований без добавлением новых материалов	м <sup>2</sup>	1200
2	Подгрунтовка основания жидким битумом из расчета 0,5л/м2	м2/тн	1050/0,525
3	Устройство покрытия из плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип Б толщиной 5 см	м2	1050
	<b>СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ВОЗКИ</b>		
1	Асфальтобетонная смесь и битум из Коканд АБЗ	км	40

Составил:  Нормирзаев Х.

Проверил:  Жураев Ф.



"КЕЛИШИЛДИ"

Фаргона вилоят автомобиль йўллари худудий бош бошқаруви бошқаруви

О.Найиров  
2022 йил



"КЕЛИШИЛДИ"

Фаргона вилоят қишлоқ йўллари бўғим бунёдкорлик хизмати Давлат унитар корхонаси директори

Ш.Тулатов  
2022 йил



Фаргона вилояти бўйича 2022 йилда маҳаллий ҳокимлик балансида бўлган шаҳар, туман ички кўчаларнинг бюджет маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш, "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурлари асосида ички йўлларнинг жорий таъмирлаш ишлари, саноат зоналари ва қурилиш объектларига олиб борувчи ички йўлларнинг қурилиш ишларига лойиҳа смета ҳужжатларининг бошланғич нархини шакллантириш учун Фаргона вилояти худудида ишчиларнинг иш хақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (ҚҚС сиз) тузилган келишув

**БАЁННОМАСИ**

№	Ресурслар номланиши	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	14 990,21	Қўштепа ТЙФУК
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	маш-час	3800,00	Фаргона ЙКТ МЧЖнинг 28.01.2022 йил кунги №17/1-2022 сонли экспертиза хулосаси
2	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	маш-час	152 209,0	
3	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769,00	
4	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	маш-час	24750,00	
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	маш-час	152209,00	
6	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	маш-час	131172,90	
7	СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ САГ (КОМПРЕССОР)	маш-час	93 668,0	Фаргона ТЙФУКнинг 31.08.2021 йил кунги №756/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
8	АВТОГУДРОНАТОР	маш-час	264 651,6	
9	ФРЕЗА	маш-час	174 598,0	Фаргона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил кунги №3-К сонли экспертиза хулосаси
10	АВТОСАМОСВАЛ ДО 30 ТН	маш-час	177 354,2	
11	АВТОСАМОСВАЛ ДО 10 ТН	маш-час	47 361,1	
12	АВТОСАМОСВАЛ ДО 7 ТН	маш-час	47 361,1	
13	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК	маш-час	403 445,0	
14	ПНЕВМОКАТОК 10 ТН	маш-час	141 550,0	
15	КАТОК ВИБРОМ ХАММ (13 ТН)	маш-час	214 989,0	
16	РУЧНОЙ КАТОК ХМР 0,8 ТН	маш-час	55 987,0	
17	КАТОК ВИБРОМ 4 ТН	маш-час	113 412,0	
18	КАТОК ОДНОВАЛЬЦОВОЙ 14 ТН	маш-час	281 846,0	
19	МАРКИРОВОЧНАЯ МАШИНА	маш-час	43 899,0	
20	ПОГРУЗЧИК ДОСАН МЕГА-300	маш-час	457 310,0	
21	АВТОКРАН КТА-16 ТН	маш-час	131 172,0	
22	НАРЕЗЧИК ШВОВ	маш-час	55 987,0	
23	БУЛЬДОЗЕР Т-170	маш-час	174 209,0	
24	КРАН МАЗ 14 ТН	маш-час	129 474,0	
25	ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК 30-25	маш-час	177 316,0	
26	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	маш-час	218230,90	
27	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ	маш-час	120769,00	



СТРОИТЕЛЬСТВА			
28	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	маш-час	181873,00
29	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	маш-час	119 283,0
30	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	маш-час	76486,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	Иссик майда донали зич асфальтобетон коришмаси	тн	484 337
2	Иссик йирик донали говакдор асфальтобетон коришмаси	тн	401 167
3	Иссик йирик донали юкори говакдор асфальтобетон коришмаси	тн	330 820
4	Битум махсулоти	тн	5 652 849,6
5	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	м3	1 492 505,1
		дона	820 877,8
6	Кум шагал аралашмаси	м3	20 891,0
7	Ювилган кум	м3	101 783,1
8	Щебень	м3	68 609,2
9	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ПРИРОДНАЯ	м3	12 609,0
10	БОС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м3	749 434,0
11	Надолба (Направляющий столбик)	м3	958 483,0
12	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	1 801 669,0
13	РП-3 -300-35	м3	868 393,0
14	Дрожный бордюор	м3	808 455,0
15	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	2 212 929,0
16	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	1 819 861,0
17	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 779 699,0
18	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	70559,00
19	АРМАТУРА d-12	тн	7 826 087,0
20	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	4300,00
21	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	тн	5755077,00
22	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	тн	7740000,00
23	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД	м3	2900000,00
24	РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	м2	2 300,0
25	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	2 300,0
26	Бетон М-100	м3	381 190,0
27	Бетон М-150	м3	416 421,0
28	Бетон М-200	м3	457 263,0
29	Бетон М-250	м3	494 650,0
30	Бетон М-300	м3	534 743,0
31	Бетон М-350	м3	593 059,0

Фаргона ТЙФУКнинг  
10.03.2022 йил кунги  
№1-К сонли  
экспертиза хулосаси

Фаргона ЙМФУКнинг  
07.04.2022 йил кунги  
№3/1-К сонли  
экспертиза

КАТАЛОГ 2022 ЙИЛ  
1-ЧОРАК



**ПРОЧИЙ РАСХОДИ**

1	Бошқа харажатлар	%	17,28%	Бошқа харажатлар туманлар кесимида, Фаргона АЙХББ таркибидаги корхоналарнинг бошқа харажатларидан ҳисоблаб олинди.
2	Буюртмачи харажати (ажратилган лимитдан ҳисобланади)	%	3,5%	
3	Лойиха ишлари ва экспертиза харажати (ажратилган лимитдан ҳисобланади)	%	1,5%	

**ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ**

1	на 1 км	тн/км	1 823,40	Фаргона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил кунги №3-К сонли экспертиза ҳулосаси
2	на 5 км	тн/км	1 013,10	
3	на 10 км	тн/км	912,10	
4	на 20 км	тн/км	861,40	
5	на 30 км	тн/км	844,60	
6	на 50 км	тн/км	831,10	

Фаргона вилоят АЙХББ техник кузатиш ва амалга оширилган ишларни қабул қилиш бўлими

Боннинг  Р.Ҳиксов

Фаргона МИБХ ДУК лойиха таъминот бўлими бош мутахассиси

 С.Холтоқжаев

Фаргона МИБХ ДУК ишлаб чиқариш техник бўлими болими

 У.Эгамбердиев