


“ТАСДИҚЛАЙМАН”

**Фарғона жамоат саломатлиги
тиббиёт институти ректори**

 **А.Сидиков**
“07” ноябрь 2022 йил

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институтининг Фарғона шаҳар Озодлик кучаси 1-уйида жойлашган ўқув биноси ва 2-сонли талабалар турар жойи, С.Ахмад кўчаси 57-уйида жойлашган 1-сонли талабалар турар жойи биноларининг иссиқлик тизимини юқори босим орқали ювиш ишлари учун

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Объект номи	Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институтининг Фарғона шаҳар Озодлик кучаси 1-уйида жойлашган ўқув биноси ва 2-сонли талабалар турар жойи, С.Ахмад кўчаси 57-уйида жойлашган 1-сонли талабалар турар жойи биноларининг иссиқлик тизимини юқори босим орқали ювиш ишлари учун
2	Буюртмачи	Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти
3	Буюртма учун асос	ФЖСТИ иқтисодий кегашининг №54 сонли йиғилиш баёни, нуқсонлар далолатномаси
4	Объектнинг жойлашган ўрни	Фарғона шаҳари Янги Турон кўчаси № 2 А
5	Қатнашувчилар учун талаблар	Смета ҳужжатларида кўрсатилган ишларни сифатли ва қисқа муддатларда бажариш ва ўз вақтида топшириш
6	Тижорат таклифи тақдим этиш шартлари	Ташкилот низоми ва рўйхатдан ўтказилгани тўғрисида гувоҳнома, солиқдан ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи йўқлиги тўғрисида, қайси турдаги солиқ тўловчи эканлиги тўғрисида, ташкилотни балансида мавжуд машина механизмлари тўғрисида, инженер ва техник ходимлар тўғрисида маълумотлар, Иштирокчиларнинг охириги уч йил мобайнида бажарган ишлари ҳамда конкурс объектига ўхшаш объектларда

		базарган ишлари тўғрисида (Гос.Акт) ҳамда физик хажмлар тўғрисида маълумотлар тақдим этиш.
7	Бажарилган ишлар ҳисоб китоби	Бажарилган ишлар далолатномасига асосан тўланади
8	Иш тури	Смета ҳужжатларида кўрсатилган ишларни бажариш
9	Ишни бажариш муддати	Шартнома имзоланиб олдиндан 30% тўлов ўтказилгандан сўнг 20 кун муддатда бажариш
10	Техника хавфсизлиги бўйича талаблар	Ишни бажариш вақтида техника хавфсизлиги қоидаларига тўлиқ риоя этиш
11	Молиялаштириш манбаси	Бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан
12	Бажариладиган ишлар қиймати	73 047 154 (етмиш уч миллион қирқ етти минг бир юз эллик тўрт) сўм ҚҚС билан

Бош муҳандис:



У. Ирискулов



«Farg'ona Garant Loyiha Servis» Hususiy korhonasi

Лицензия раками АЛ-001195 04.07.2020. Тел: (+99890) 534-45-55

Рабочий проект

По объекту: "Промывка систем отопления здания
учебного корпуса и общежития №2 ФМИОЗ
находящиеся по ул. Озодлик №1 в г. Фергане"

ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗА

Сметная документация в текущих ценах

(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)

Книга №1

Структура прямых и прочих затрат.

Ведомости потребных ресурсов.

Локальные ресурсные ведомости.

Дефектный акт.

Директор «ФМ»
«Farg'ona garant loyiha servis»



М. М. Хамдамов

Ж.Н. Эгамов

Фергана 2022г.


Структура прямых и прочих затрат

по объекту: Промывка систем отопления здания учебного корпуса и общежития №2
ФМИОЗ находящиеся по ул. Озодлик №1 в г. Фергане

№ /п	Наименование затрат	Стоимость
		(сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	18 571
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов 0% и транспортных 5%	30 526 321
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов 0,75% и транспортных 5%	0
4	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 1,5%	0
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	0
5	Основная заработная плата рабочих-строителей :	20 079 081
	Количество рабочих часов в месяц на 2020г-2021 час на год (по данным Минтруда)	
	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области-1284027,36 (Госстат Республики Узбекистан)	
	Среднечасовая ставка оплаты труда (12114,89 сум/ч)	
	Затраты труда рабочих-строителей-0 чел/ч	
	Расчетные данные (12114,89 сум/чх0 чел/ч)	
5	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	2 409 490
	Итого прямых затрат:	53 033 463
7	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.-строительными организациями	10 283 188
3	Прочие затраты и расходы заказчика	
	АПЗ часть 1 и 2	0
	Разработка проекта ЗВОС	0
	Экспертиза проекта ЗВОС	0
	Обследование зданий и сооруж.	0
	Разработка РП	1 725 000
	Авторский надзор 0,08% от СМР	0
	Экспертиза РП	690 000
	Проведение конкурсных торгов на СМР	0
	Экспертиза конкурсной документации	0
	Содержание ГАСН 0,2% от СМР	0
	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	424 268
	Затрат на работу национальной информационной системы в размере 0,05% от стоимости стр	26 517
	Итого затрат с п.1 по п.9	63 316 651
3	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	202 613
0	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x1,0:100)	0
	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	63 519 265
	НДС 15%	9 527 890
	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	73 047 154
	Итого прочие затраты заказчика	2 865 784
	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	75 912 939

Замечание: Договорная стоимость работ и услуг по строительству объектов в текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов. ШНК 1.03.01-08

ИСПОЛНИТЕЛЬ



Ж.Н. ЭГАМОВ

по объекту: Промывка систем отопления здания учебного корпуса и общежития №2 ФМИОЗ находящиеся по ул. Озодлик №1 в г. Фергане

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на *Общестроительные работы*

(наименование работ)


№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: ПРОМЫВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ УЧЕБНОГО КОРПУСА И ОБЩЕЖИТИЯ №2 ФМИОЗ НАХОДЯЩИЕСЯ ПО УЛ. ОЗОДЛИК №1 В Г. ФЕРГАНЕ					
1	E65-20-2	ПЕРЕГРУППИРОВКА С ОТСОЕДИНЕНИЕМ И ОБРАТНЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ ОДНОЙ СЕКЦИИ ПРИ ВЕСЕ РАДИАТОРА ДО: 160 КГ	100РАД	0,34	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	433	147,22
1.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	4,42	1,5028
1.3	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,012	0,00408
1.4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,005	0,0017
1.5	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	5	1,7
2	6233-250	СЕКЦИИ РАДИАТОРНЫЕ ЧУГУННЫЕ	ШТ	376	
3	C1115-839	ПРОБКИ РАДИАТОРНЫЕ	ШТ	72	
4	C1115-840	НИПЕЛЯ РАДИАТОРНЫЕ	ШТ	72	
5	E65-20-4	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДУЮ СЕКЦИЮ СВЕРХ ПЕРВОЙ	100СЕКЦ	0,17	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	74,2	12,614
5.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,45	0,0765
5.3	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,012	0,00204
5.4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,005	0,00085
5.5	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	5	0,85
6	6233-250	СЕКЦИИ РАДИАТОРНЫЕ ЧУГУННЫЕ	ШТ	17	
7	C1115-839	ПРОБКИ РАДИАТОРНЫЕ	ШТ	34	
8	C1115-840	НИПЕЛЯ РАДИАТОРНЫЕ	ШТ	34	
9	E65-23-2	СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ: С ОСМОТРОМ СИСТЕМЫ	1000М3	0,06	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,27	0,0762
10	E65-24-1	ПРОВЕРКА НА ПРОГРЕВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С РЕГУЛИРОВКОЙ	100ШТ	2,46	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,73	38,6958
11	E65-25-2	СМЕНА: ПРОБКО-СПУСКНЫХ КРАНОВ	100ШТ	0,12	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	41,8	5,016
11.2	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0034	0,000408
11.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0012	0,000144
11.4	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	1,2	0,144
12	C130-1326	КРАНЫ ДИАМ.20ММ	ШТ	12	
13	E65-22-2	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 160 КГ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	100ШТ	1,05	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	399,6	419,58
13.2	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,012	0,0126
13.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,005	0,00525
13.4	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	5	5,25
РАЗДЕЛ: УЧЕБНЫЙ КОРПУС 9 БАЗА					

14	E65-22-2	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 160 КГ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	100ШТ	1,41	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	399,6	563,436
14.2	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,012	0,01692
14.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,005	0,00705
14.4	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	5	7,05
РАЗДЕЛ: ЗДАНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ №1 ПР УЛ. С. АХМАД №57					
15	E65-22-1	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	100ШТ	1,48	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	291,6	431,568
15.2	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,012	0,01776
15.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,005	0,0074
15.4	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	5	7,4
16	E65-19-1	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,18	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	110	19,8
17	E18-3-1-2	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ	100КВТ	0,1744	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	65,6	11,44064
17.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,21	0,036624
17.3	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0,8	0,13952
17.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,85	0,32264
17.5	44697	ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА	МЗ	0,67	0,116848
17.6	63698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	44,2	7,70848
17.7	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,0007848
18	6233-218	РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ 1 СЕКЦИИ	ШТ	102	
19	E65-25-2	СМЕНА: ПРОБКО-СПУСКНЫХ КРАНОВ	100ШТ	0,19	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	41,8	7,942
19.2	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0034	0,000646
19.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0012	0,000228
19.4	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	1,2	0,228
20	C130-1326	КРАНЫ ДИАМ.20ММ	ШТ	19	

W

"УТВЕРЖДАЮ"

Ректор Ферганского медицинского
института общественного здоровья
А.Сидиков

2022 г. 

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, ниже подписавшие комиссия в составе гл.инженер ФМИОЗ У.Ирискулов, завхоз ФМИОЗ Ш.Мамасолиев и инт ФМИОЗ Н.Тошматов произвели осмотр по промывке систем отопления и сочли необходимым произвести следующие работы по промывке и прочистке систем отопления в зданиях ФМИОЗ

систем отопления здания учебного корпуса и общежития №2 ФМИОЗ находящиеся по ул. Отоплик №1 в г. Фергане

Наименование работ	Ед. изм.	Количество
2	3	4
РАЗДЕЛ: ПРОМЫВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ УЧЕБНОГО КОРПУСА И ОБЩЕЖИТИЯ №2 ФМИОЗ НАХОДЯЩИЕСЯ ПО УЛ.		
ОЗОДЛИК №1 В Г. ФЕРГАНЕ		
ПЕРЕГРУППИРОВКА С ОТСОЕДИНЕНИЕМ И ОБРАТНЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ ОДНОЙ СЕКЦИИ ПРИ ВЕСЕ РАДИАТОРА ДО: 160 КГ	100РАД	0,34
ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДУЮ СЕКЦИЮ СВЕРХ ПЕРВОЙ	100СЕКЦ	0,17
СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ: С ОСМОТРОМ СИСТЕМЫ	1000М3	0,06
ПРОВЕРКА НА ПРОГРЕВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С РЕГУЛИРОВКОЙ	100ШТ	2,46
СМЕНА: ПРОБКО-СПУСКНЫХ КРАНОВ	100ШТ	0,12
ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 160 КГ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	100ШТ	1,05
РАЗДЕЛ: УЧЕБНЫЙ КОРПУС 9 БАЗА		
ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 160 КГ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	100ШТ	1,41
РАЗДЕЛ: ЗДАНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ №1 ПР УЛ. С. АХМАД №57		
ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	100ШТ	1,48
ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,18
УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ	100КВТ	0,1744
СМЕНА: ПРОБКО-СПУСКНЫХ КРАНОВ	100ШТ	0,19

Подписи:

гл. инженер ФМИОЗ
зав. Хоз ФМИОЗ
комендант ФМИОЗ



У.Ирискулов
Ш.Мамасолиев
Н. Тошматов





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 02-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68194

Obyekt nomi «Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutining Farg'ona shahar Ozodlik ko'chasi 1-uyda joylashgan o'quv binosi va 2-sonli talabalar turar joyi, Said Axmad ko'chasi 57-uyda joylashgan 1-sonli talabalar turar joyi binolarining issiqlik tizimini yuqori bosim orqali yuvish.»

Buyurtmachi - "FARG'ONA GARANT LOYIHA SERVIS" XK

Bosh loyihachi - "FARG'ONA GARANT LOYIHA SERVIS" XK

Litsenziya 04-07-2020yil AL-001195-sonli

Moliyalashtirish manbai - byudjetdan tashqari mablag'lar/

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 65462

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Iqtisodiy kengashining 25.10.2022-yil kungi 55-sonli yig'ilish bayonnomasi.

1.2. Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti rektori A.Siddiqov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutining Farg'ona shahar Ozodlik ko'chasi 1-uyda joylashgan o'quv binosi va 2-sonli talabalar turar joyi, Said Axmad ko'chasi 57-uyda joylashgan 1-sonli talabalar turar joyi binolarining issiqlik tizimini yuqori bosim orqali yuvish. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyiha topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

W

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti rektori A.Siddiqov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 so'm/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 76 744,645 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 63 519,265 ming so'm
QQS 15%	- 9 527,890 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 73 047,154 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 2 865,784 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 75 912,939 ming so'm
Qotisdod qilingan mablag'	- 831,706 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi.

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutining Farg'ona shahar Ozodlik ko'chasi 1-uyda joylashgan Farg'ona davlat tibbiyot maktabi binosi va 2-sonli talabalar turar joyi, Said Axmad ko'chasi 57-uyda joylashgan 1-sonli talabalar turar joyi binolarining issiqlik tizimini yuqori bosim orqali yuvish, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNQ 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov avdolarini o'tkazish uchun ob'jektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov avdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.