

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Камашы туман Ободонлаштириш бошқармаси

бошлиги: Ж. Абдиев

« 08 » 2022 йил

## Камашы туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси

### ТЕХНИК ВАЗИФА

Кашкадарё вилоят ҳокимлигининг қарори ижроси юзасидан Камашы туманини ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш билан боғлиқ ишлари бўйича Камашы туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармасига Навоий МФЙ ҳудудидан утувчи “Камашы-Чимқургон” автомобил йулининг 6-8 км қисмини жорий таъмирлаш

### ТАНЛОВНИНГ МАЪЛУМОТ ЖАДВАЛИ


Ушбу бўлим танлов (конкурс) мавзуларига оид аниқ қоидаларга ва танлов ҳужжатларининг бошқа бўлимларида келтирилган маълумотларни ёки талабларни ўз ичига олади

№	Техник вазифа мазмуни	Вазифаларга изох
1	Буюртмачи:	Камашы туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси
2	Танлов мазмуни ёки номи:	Камашы туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармасига ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш билан боғлиқ ишлари бўйича Навоий МФЙ ҳудудидан утувчи “Камашы-Чимқургон” автомобил йулининг 6-8 км қисмини жорий таъмирлаш
3	Танлов номери	№
5	Танлов эълон қилинган жой	Камашы тумани Мустақиллик кўчаси 4-А
6	Алоқа учун шахс:	Абдиев Рўзимурод Юлдошев
7	Танлов эълон қилинган жой	Ўзбекистон Республикаси Товар-ҳом ашё биржаси <a href="http://www.dxarid.uzex.uz">www.dxarid.uzex.uz</a>
8	Танловда қуйидаги таклифлар иштирок этиши мумкин:	Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается
9	Лицензируемые виды работ	Требуется товаров по размеру и требованию заказчика



		и установка
10	<b>Танлов буйича таклифларнинг беришнинг охириги куни</b>	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения
11	<b>Танлов бериш муддати тугайдиган сана, вақт</b>	Не менее 10 дней со дня окончания представления конкурсных предложений
12	<b>Танлов буйича таклифларни қабул қилиб бошлаш вақти</b>	Таклифлар танлов элон қилинган вақтдан бошлаб қабул қилинади
13	<b>Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляться</b>	В писоменном виде
14	<b>Танлов буйича таклифларни баҳолаш вақти</b>	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приёма конкурсных предложений
15	<b>Размер обеспечения исполнения договора</b>	3 % от стоимости работы, определенной по результатам конкурса
16	<b>Буютмачиларнинг танлов буйича таклиф қиладиган энг юкори нархи:</b>	968 731 602
17	<b>Танловга таклифлар бериладиган тил:</b>	Ўзбек
18	<b>Молиялаштириш манбаи:</b>	Бюджет маблағлари ҳисобидан
19	<b>Валюта договора</b>	Ўзбек сўми





**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI**  
**QASHQADARYO VILOYATI HOKIMINING**  
**QARORI**

180100, Qarshi shahri, Mustaqillik ko'chasi, 1-uy. Faks (+99875)221-12-88, [qashqadaryo@exar.uz](mailto:qashqadaryo@exar.uz)

2022 йил «9» сентябрь

743-4-0-Q/22

Qashqadaryo viloyati hokimligi

**Qamashi tumanini Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari bilan bog'liq xarajatlarga mablag' ajratish to'g'risida**

Xalq deputatlari viloyat Kengashining 2022-yil 23-avgustdagi VI-50-129-4-0-K/22-son qaror ijrosini ta'minlash maqsadida, Qamashi tuman hokimligining 2022-yil 8-avgustdagi 1-01/175-son murojaat xatiga muvofiq, O'zbekiston Respublikasining "Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida"gi Qonunning 6 va 25-moddalariga asosan,

**QAROR QILAMAN:**

1. Viloyat hokimligi Moliya bosh boshqarmasi (Yusupov), Qamashi tumanini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari bilan bog'liq xarajatlar uchun viloyat mahalliy budjetning 2022-yil II-chorak daromadlar rejasini oshirib bajarilgan qismi hisobidan 1,0 (bir) mlrd.so'm va viloyat mahalliy budjetining 2022-yil zaxira jamg'armasi mablag'lari hisobidan 1,0 (bir) mlrd.so'm, jami 2,0 (ikki) mlrd.so'm Qamashi tuman hokimligi budjetiga mablag' ajratsin.


2. Viloyat G'aznachilik boshqarmasi (Ahmedov), Qamashi tuman hokimligi (Tog'ayev), mazkur qarorga asosan ajratilgan mablag'larni to'lov intizomiga rioya etgan holda ishlatilishini ta'minlasin.

3. Viloyat Davlat moliyaviy nazorat boshqarmasi boshlig'i (Turumov), ajratilayotgan mablag'ning maqsadli va samarali ishlatilishi usidan nazorat o'rnatsin.

4. Ushbu qarorning bajarilishini nazorat qilish viloyat hokimligining birinchi o'rinbosari A.Qodirov zimmasiga yuklatilsin.

Viloyat hokimi

M. Azimov



QARORI

Faint, illegible text in the main body of the document, likely containing the decision's details.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:08-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 68939**

**Obyekt nomi** «Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani 4k-340 "Qamashi.sh-Chimqo'rg'on.q" 6-8 km oralig'ini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - "Qamashi tuman obodonlashtirish boshqarmasi"

**Bosh loyihachi** - "Maxsus taraqqiyot loyiha" MChJ

**Litsenziya** AL-000471 30.12.2019

**Moliyalashtirish manbai** - Mahalliy byudjet

**Bosh pudratchi** - Tanlov (Tender) asosida

**Qurilish turi** joriy ta'mir

**Murojaat raqami:** № 66314

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 5 noyabrdagi 728-sonli xati

1.2. Qashqadaryo viloyati Qamashi tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i J.Abdiyev va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Qashqadaryo viloyati Qamashi tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i J.Abdiyev va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

Qamashi tumani 4k-340 "Qamashi.sh-Chimqo'rg'on.q" 6-8 km oralig'ini joriy ta'mirlash

*Yo'lni chetki qismini kovlab olish*

*Qum-shag'al aralashmasidan 30 qalinlikda asos yotqizish*

*Qum-shagal aralashmasidan 14 qalinlikda asos yotqizish*

*Qoplama ostiga bitum sepib ishlov berish (0,5)*



8 sm qalinlikda yrikdonali asfaltbetonli qoplama qurish

Qoplama ostiga bitum sepib ishlov berish (0,3)

5 sm qalinlikda mayda donali asfaltbetonli qoplama qurish

Ajratuvchi temir beton tusiqlari 10T-300.30.18

Suv chiqarish lotoklarini o'rnatish LK-6(6M)

**Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:**

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 968 731,602 ming so'm

shu jumladan:

Qamashi tumani 4k-340 "Qamashi.sh-Chimqo'rg'on.q" 6-8 km

oralig'ini joriy ta'mirlash - 968 731,602 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 718,459 kishi/soat

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Loyiha tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

**6. Ekspertiza natijalari.**

**6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.**

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

**6.2. Smeta qismi bo'yicha:**

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga va Qashqadaryo YMFUK ning 2022 yil 5 sentyabrdagi K-40-22, Qamashi TYFUK ning 2021 yil 7 iyundagi K-38-21 ekspertiza xulosalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 20538,48 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16 % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-2-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining qiymati **968 731,602** ming so'm miqdori tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati **718,459** kishi/soati

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

## 7. Xulosalar.

### 7.1 Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani 4k-340 "Qamashi.sh-Chimqo'rg'on.q" 6-8 km oralig'ini

**Joriy ta'mirlash** loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 968 731,602 ming so'm

shu jumladan:

Qamashi tumani 4k-340 "Qamashi.sh-Chimqo'rg'on.q" 6-8 km

oralig'ini joriy ta'mirlash - 968 731,602 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 718,459 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** Jarkix Natalya Petrovna



**СВОДНАЯ ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА**  
**Камани тумани 4к-340 "Каманиш-Чимкуртон.к" 7-8 км оралиги**

№	Наименование смет	Трудовые затраты		Эксплуатация машин и механизмов (тыс.сум)	Строительные материалы и металлоконструкции (тыс.сум)	Транспортные услуги и складские расходы на стр.мат. 5% и 2% (тыс.сум)	Переноса материалов (тыс.сум)	Прямые затраты (тыс.сум)	Прочие затраты производственного характера 0,0 % (временные здания и сооружения) (тыс.сум)	Прочие затраты подрячика 22,16% (тыс.сум)	Затраты на страхование 0,0 % (тыс.сум)	Всего стоимость без НДС (тыс.сум)	Всего стоимость с НДС (тыс.сум)
		(чел-час)	сумма (тыс.сум)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Камани тумани 4к-340 "Каманиш-Чимкуртон.к" 7-8 км оралиги	718,459	14 756,052	66 651,290	540 910,761	0,000	67 249,109	689 567,212	0,000	152 808,094	0,000	842 375,306	968 731,602
	<b>ВСЕГО:</b>	718,459	14 756,052	66 651,290	540 910,761	0,000	67 249,109	689 567,212	0,000	152 808,094	0,000	842 375,306	968 731,602



**ЗАКАЗЧИК:**

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

**Проектная организация:**



**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ** № 1-0  
(локальная ресурсная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Виды работ: **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Система в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п	Коды номера работ и затрат по видам ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущем (прогножном)	
					на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7

**ИТОГО ВО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N**

<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	718,458716	20538,48	14756052
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	221,3373048		
<b>ИТОГО ВО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>14756052</b>

<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	107	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	13,65234	225037	3072282
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	9,71584	444851	4322101
3	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,69368	204172	141630
4	102	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	29,8647184	209799	6265588
5	105	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	11,69824	95038	1111777
6	230	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ	МАШ.-Ч	5,625	535915	3014522
		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ	МАШ.-Ч	1,537344	27000	41508
		СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)				
7	404	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	2,3322	190,4	444
8	400	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ 15000 Л	МАШ.-Ч	0,369564	112515	41581
9	400	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ.-Ч	1,56768	299292	469194
		(КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т				
10	700	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ	МАШ.-Ч	17,7689628	299292	5318108
		СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т				
11	1120	МАШИНЫ ПОЛИВМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	9,49826	124934	1186656
12	1070	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,054464	5000	272
13	1040	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO",	МАШ.-Ч	5,46548	381315	2084070
		"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3				
14	1200	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ	МАШ.-Ч	12,6464	381315	4822262
		ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ				
		ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 М3				
15	1200	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	7,2172556	74096	534770
16	1200	КРАН НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ КС-4874М НА БАЗЕ ISUZU,	МАШ.-Ч	14,77652	299292	4422494
		ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16 Т				
17	1200	РЕЗЬБИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,1661	190,4	222
18	1200	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND	МАШ.-Ч	19,61218	264302	5183538
		130 SN				
19	1200	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	3,11144	212216	660297
20	1200	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ	МАШ.-Ч	24,24742	218751	5304147
		ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ				
		8,8 ДО 9,2 Т				
21	1007	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ	МАШ.-Ч	13,65234	524560	7161471
		ДО 6,5 М				
22	1040	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC",	МАШ.-Ч	18,4184	218751	4029043
		"НАММ", "ВОМАГ", 8 Т				
23	1040	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC",	МАШ.-Ч	8,1926	218751	1792139
		"НАММ", "ВОМАГ", 10 Т				
24	1000	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC",	МАШ.-Ч	9,269	264302	2449815
		"НАММ", "ВОМАГ", 13 Т				
25	1200(2)	ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ	Т	570	5651,5	3221355
<b>ИТОГО ВО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>66651290</b>

<b>ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ</b>						
1	1000	ПЕРЕВОЗКА ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ 20 КМ (ГУЗОР КАРЬЕР)	Т	1497,20	19566	29 294 186
2	1000	ПЕРЕВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ 35 КМ (ГУЗОР АБЗ)	Т	914,34	31934	29 198 597
3	1000	ПЕРЕВОЗКА БИТУМ 35 КМ (ГУЗОР АБЗ)	Т	2,6195	114870	300 900
4	1000	ПЕРЕВОЗКА ЛОТКОВ 75 КМ (КИТОБ)	Т	85,9100	65272,5	5 607 560
5	1000	ПЕРЕВОЗКА БОРДЮР 75 КМ (КИТОБ)	Т	43,6304	65272,5	2 847 865
<b>ИТОГО ВО ПЕРЕВОЗКЕ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>67 249 109</b>

<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1000	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	361.2518	500906	180953194



2	4024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	6,528	485000	3166080
3	4025	ВОДА	М3	54,475604	500	27238
	4027	ЩЕБЕНЬ	М3	5,02656	60499	304102
	4028	ПЕСОК	М3	3,45984	60499	209317
4	4030	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	935,74908	23457	21949866
5	4035	БИТУМ	Т	2,6194792	5400000	14145188
6	4040	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001152	8000000	9216
	4050	ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	1,462272	634783	928225
7	4060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,01408	3900000	54912
8	4070	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,21055	485000	587117
9	4080	ВЕТОШЬ	КГ	1,628172	5000	8141
10	4090	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	2,8672	127500	365568
11	4100	БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т	1,1397204	5913043	6739216
12	4110	СБОРНЫЕ Ж/Б БОРДЮРЫ МАРКИ 10Т-300.30.18	ШТ	134	287700	38551800
13	4120	СТОИМОСТЬ Ж/Б ЛОТКОВ ЛК-6(6М)	ШТ	71	658454	46750234

Итого по строительным материалам:

СУМ

540910761

Итого прямые затраты

СУМ

689 567 212

УСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



Камаши тумани 4к-340 "Камаши.ш-Чимкургон.к" 7-8 км оралиги  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-0**  
(локальная ресурсная смета)

0

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Код	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		
			на ед. измерения	по проектным данным	
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (УШИРЯЕМЫЙ ЧАСТЬ ДОРОГИ)</b>					
01	РАЗБОРКА ГРАВИЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОТРАНСПОРТ	1000 М3		0,27800	
0101	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,11		2,53258
0102	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	25,76		7,16128
0103	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	6,1		1,6958
0104	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3	МАШ.-Ч	19,66		5,46548
02	АВТОВОЗКА РАЗОБРАННОЙ МАССЫ В ВРЕМЕННЫЙ КОНУС ДО 1 КМ	Т		444,80	
0201	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,0263		11,69824
0202	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,0263		11,69824
03	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3		0,38	
0301	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,08		5,7304
0302	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	43,62		16,5756
0303	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	10,34		3,9292
0304	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 М3	МАШ.-Ч	33,28		12,6464
04	ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ	Т		570	
<b>РАЗДЕЛ 2. ОСНОВАНИЯ</b>					
05	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000М2		1,5200	
0501	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,4		35,568
0502	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16,05		24,396
0503	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,42		2,1584
0504	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92		8,9984
0505	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,4		2,128
0506	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2,44		3,7088
0507	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92		1,3984
0508	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	3,95		6,004
0509	ВОДА	М3	10,5		15,96
0510	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	152		231,04
06	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 (18) СМ	1000М2		1,5200	
0601	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	35,9		54,568
0602	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,78		20,9456
0603	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,13		3,2376
0604	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,95		7,524
0605	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,13		1,7176
0606	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2,84		4,3168
0607	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,73		4,1496
0608	ВОДА	М3	8		12,16
0609	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	127		193,04
07	НА КАЖДОМ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-05	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		1,5200	
0701	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,55		0,836
0702	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2		3,04
0703	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,4		3,648
0704	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	101,6		154,432
08	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000М2		1,8620	
0801	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6		77,4592
0802	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,69		36,66278
0803	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32		4,31984
0804	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92		11,02304
0805	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43		2,66266
0806	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09		7,61558
0807	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92		1,71304
0808	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01		9,32862
0809	ВОДА	М3	10,5		19,551
0810	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	152		283,024



№	2	3	4	5	6
14	02704-003-08 ДЮБЕЛЬ-2	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 М2 ОСНОВАНИ Я ИЛИ ПОКРЫТИЯ	1,8620	
141	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,55	1,0241
142	2840	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т HAMM ND 110 S/N	МАШ.-Ч	0,5	0,931
143	3885	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	0,6	1,1172
144	1233	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	25,34	47,18308
<b>РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>					
15	02704-026-01	РОЗЛИВ БИТУМА ИЗ РАСЧЕТА 0,3 Л/М2	Т	1,4950	
151	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,43355
16	02704-001-02	ПРИГОТОВЛЕНИЕ БИТУМА БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК В КОТЛАХ ЕМКОСТЬЮ 15000 Л ЖИДКОГО	Т	1,540	
161	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,4465565
162	688	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ 15000 Л	МАШ.-Ч	0,15	0,2309775
163	3823	БИТУМ	Т	1,02	1,570647
17	02713-010-02 ДЮБЕЛЬ	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4(8) СМ	1000 М2	2,9900	
171	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	49,7237
172	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,28	27,7472
173	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,39	4,1561
174	484	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,7176
175	1123	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,495
176	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,3588
177	3887	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,39	4,1561
178	3248	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	9,2092
179	3249	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	4,0963
180	3250	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	4,6345
181	6078	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	92,5	276,575
182	6219	ВОДА	МЗ	0,9	2,691
183	3823	БИТУМ	Т	0,0108	0,032292
18	02713-010-02 ДЮБЕЛЬ	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-02	1000 М2	2,9900	
181	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,64	13,8736
182	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,344	1,02856
183	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,376	4,11424
184	484	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,7176
185	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,3588
186	3887	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,376	4,11424
187	6078	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	92,48	276,5152
188	3823	БИТУМ	Т	0,0112	0,033488
19	02704-026-01	РОЗЛИВ БИТУМА ИЗ РАСЧЕТА 0,3 Л/М2	Т	0,8970	
191	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,26013
20	02704-001-02	ПРИГОТОВЛЕНИЕ БИТУМА БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК В КОТЛАХ ЕМКОСТЬЮ 15000 Л ЖИДКОГО	Т	0,924	
201	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,2679339
202	688	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ 15000 Л	МАШ.-Ч	0,15	0,1385865
203	3823	БИТУМ	Т	1,02	0,9423882
21	02713-010-01 ДЮБЕЛЬ	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4(5) СМ	1000 М2	2,9900	
211	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	49,7237
212	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	28,0462
213	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	4,3056
214	484	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,7176
215	1123	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,495
216	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,3588
217	3887	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	4,3056
218	3248	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	9,2092
219	3249	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	4,0963
220	3250	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	4,6345
221	6078	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	288,834
222	6219	ВОДА	МЗ	0,9	2,691
223	3823	БИТУМ	Т	0,0108	0,032292
22	02713-010-01 ДЮБЕЛЬ	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	2,9900	
221	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	1,7342
222	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,0764
223	484	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,1794
224	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,0897
225	3887	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,0764
226	6078	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	72,4178
227	3823	БИТУМ	Т	0,0028	0,008372
<b>РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БОРДЮРОВ.</b>					
23	02000-004-02	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ Ж/Б БОРДЮРОВ МАРКИ 10Т-300.30.18 НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100МЗ	0,2412	
231	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	274,344	66,1717728
232	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	80,4195	19,3971834
233	180	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	МАШ.-Ч	73,669	17,7689628
234	2381	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	6,7505	1,6282206
235	6219	ВОДА	МЗ	0,41	0,098892
24	02000-004-02	СБОРНЫЕ Ж/Б БОРДЮРЫ МАРКИ 10Т-300.30.18	ШТ	134	
25	02000-004-02	БЕТОННЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД БОРДЮРЫ	100МЗ	0,064	
251	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	388,102	24,838528
252	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	26,0015	1,664096



1	2	3	4	5	6
000	010	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,3105	0,019872
000	400	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	19,297	1,235008
000	490	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	24,495	1,56768
000	0570	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,851	0,054464
000	0580	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,7475	0,04784
000	0020	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	102	6,528
000	0020	ВОДА	М3	0,283	0,018112
000	0040	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,001152
000	0060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,01408
000	0060	ШТЫИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	2,8672
000	0000-000-40	<b>ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ГРАВИИ КЛАССА В 10 [М 150]</b>	<b>100М3</b>	<b>0,0653</b>	
000	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	301,71	19,6956288
000	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	41,88	2,7339264
000	010	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	18,33	1,1965824
000	070	БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)	МАШ.-Ч	23,55	1,537344
000	0020	ВОДА	М3	20	1,3056
000	0040	ЩЕБЕНЬ	М3	77	5,02656
000	0080	ПЕСОК	М3	53	3,45984
000	0400	ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	22,4	1,462272

### РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ВОДОСБОРНЫХ ЛОТКОВ

000	0000-000-45	<b>ПЛАНИРОВКА ГРУППА ГРУНТОВ 2 РУЧНЫМ СПОСОБОМ,</b>	<b>1000М2</b>	<b>0,21624</b>	
000	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	123	26,59752
000	00200-000-40	<b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ШИРИНОЙ 51 СМ, ТОЛЩИНОЙ 10 СМ ПОД ЛОТКИ</b>	<b>10М3</b>	<b>2,1624</b>	
000	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,2	22,05648
000	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,51	1,102824
000	010	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,51	1,102824
000	0040	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	12,5	27,03
000	00400-000-14	<b>ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ В ДВА СЛОЯ</b>	<b>100М2</b>	<b>5,4272</b>	
000	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	35,9	194,837916
000	4400	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	1,628172
000	0060	БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т	0,21	1,1397204
000	00200-000-40	<b>УСТРОЙСТВО ВОДОСБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ЛК-6</b>	<b>100 М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ</b>	<b>0,3905</b>	
000	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	186	72,633
000	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	52,03	20,317715
000	0060	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	14,19	5,541195
000	0700	КРАН НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ КС-4874М НА БАЗЕ ISUZU, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16 Т	МАШ.-Ч	37,84	14,77652
000	0020	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	3,1	1,21055
000	070000	<b>СТОИМОСТЬ Ж/Б ЛОТКОВ ЛК-6(6М)</b>	<b>ШТ</b>	<b>71,0000</b>	

Итого по локальной ресурсной ведомости:

Итого по разделу:



