


«ТАСДИКЛАЙМАН»

Камаши туман Ободонлаштириш бошқармаси

бошлиги:  Ж. Абдиев

« 05 » 10 2022 йил



Камаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси

ТЕХНИК ВАЗИФА

Камаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармасига Нурлийул МФЙ Яшнаобод кишлоғи ички йулининг 1,800 км қисимни жорий таъмирлаш

ТАНЛОВНИНГ МАЪЛУМОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим танлов (конкурс) мавзуларига оид аниқ қодаларга ва танлов ҳужжатларининг бошқа бўлимларида келтирилган маълумотларни ёки талабларни ўз ичига олади

№	Техник вазифа мазмуни	Вазифаларга изох
1	Буюртмачи:	Камаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси
2	Танлов мазмуни ёки номи:	Камаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармасига Нурлийул МФЙ Яшнаобод кишлоғи ички йулининг 1,800 км қисимни жорий таъмирлаш
3	Танлов номери	№
5	Танлов эълон қилинган жой	Камаши тумани Мустақиллик кўчаси 4-А
6	Алоқа учун шахс:	Абдиев Рўзимурод Юлдошивеч
7	Танлов эълон қилинган жой	Ўзбекистон Республикаси Товар-хом ашё биржаси www.dxarid.uzex.uz
8	Танловда қуйидаги таклифлар иштирок этиши мумкин:	Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается
9	Лицензируемые виды работ	Требуется товаров по размеру и требованию заказчика и установка
10	Танлов буйича таклифларнинг беришнинг охири куни	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения
11	Танлов бериш муддати тугайдиган сана, вақт	Не менее 10 дней со дня окончания представления конкурсных предложений

12	Танлов буйича таклифларни қабул қилиб бошлаш вақти	Таклифлар танлов элон қилинган вақтдан бошлаб қабул қилинади
13	Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляется	В писоменном виде
14	Танлов буйича таклифларни баҳолаш вақти	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приёма конкурсных предложений
15	Размер обеспечения исполнения договора	3 % от стоимости работы, определенной по результатам конкурса
16	Буютмачиларнинг танлов буйича таклиф қиладиган энг юкори нархи:	974 999 968
17	Танловга таклифлар бериладиган тил:	Ўзбек
18	Молиялаштириш манбаи:	Бюджет ташкари маблағлари хисобидан
19	Валюта договора	Ўзбек сўми



Qashqadaryo viloyati hokimligi
Qashqadaryo tuman hokimligi
B.N. Tog'ayev
2022 yil
30.08

Qashqadaryo tuman bo'yicha 2022 yil iyul-avgust oylarida jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish bo'yicha
MANZILLI RO'YXAT

ning so'zida

№	G'olib taklif ma'lumotlari		To'plangan ovozlarning soni	Amalga oshirishning aniqlangan qiymati	Xaqiqatda ajratilgan	Moliyalashtirish manbasi (FTJ, qo'shimcha mabla, byudjet parametri)	Buyurtmachi tashkilot
	Taklif ID raqami	Qisqacha mazmuni					
"Fuqorolar tashabbusi jamg'armasi" da shakllangan mablag'							
	0580600020	Oqorabod mfy Oqorabod qishlog'i yo'lini asfalt qilish	10,811	1,200,000	6,312,000	Fuqorolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish Tuman
1	05806000397	Savsanlepa MFY Savsan qishlog'i, Mang'itovul qabriston yo'lini asfalt qilish	10,415	1,200,000	1,200,000	Fuqorolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
2	05806000281	Nurfiyo'l MFY yashmasobod ko'chasini asfalt qilish	8,702	1,000,000	1,000,000	Fuqorolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
3	0580600027	Qizil qishloq MFY Oq qishloq qishlog'i bilan Qora ko'z qishlog'ini tutashtiruvchi tuproq yulni shag'ullashtirish	7,488	1,000,000	1,000,000	Fuqorolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
5	0580600016	Badahshon MFY Badahshon qishlog'ida asosiy badahshon yo'lining qo'lgan qismini asfalt qilish	7,371	1,200,000	1,200,000	Fuqorolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
Jami ajratilgan mablag'			x	x	5,600,000	x	x
Taqsimlanmagan mablag'			x	x	712,000	x	x

Tuman hokimining 1-o'rinbosari

Tuman hokimining o'rinbosari

Tuman hokimligi moliya bo'limi mudiri

Tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i

T. Raximov
Sh. Fardayev
J. Abdiyev



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Qashqadaryo viloyati

160110, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holat: joriy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 05-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 63982

Ob'ekt nomi «Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Nurliyo'l MFY Yashnabod ichki yo'lini joriy ta'mirlash
1,800 km»

Buyurtmachi - "Qamashi tumani Obodonlashtirish boshqarmasi"

Bosh loyihachi - "Zokirjonova Sevinch" XK

Litsenziya AL-001115

Mulliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi joriy ta'mir

Munajaat raqami: № 61727

I. Loyihalash uchun asos

I.1. Buyurtmachining 2022 yil 04 Oktyabrdagi 16-sonli xati

I.2. "Qashqadaryo Qamashi tumani Obodonlashtirish boshqarmasi" B.Bozorov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

II. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

II.1. "Qashqadaryo Qashqadaryo Qamashi tumani Obodonlashtirish boshqarmasi" B.Bozorov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl)

III. Qayilga yechimlarining qisqacha mazmuni

III.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

Asfaltbeton

Qamashi tumani Nurliyo'l MFY Yashnabod ichki yo'lini joriy ta'mirlash 1,800 km

Resurslar yordamida yo'lni geometric o'lchamga keltirish

Uzunligi 12 sm qalinlikda qum-shag'al aralashmasidan qatlam yotqizish

Uzunligi 100 sm qalinlikda qum-shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Mayjud qatnov qismining ustiga bitum bilan ishlov berish

Qaynoq mayda zarrali asfaltobetondan 5 sm qalinlikda yotqizish, asfaltoukladchik bilan

Qoplama chetini qum-shag'al aralashmasi bilan mustaxkamlash

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 974 999,968 ming so'm

shu jumladan:

Qamashi tumani Nurliyo'l MFY Yashnabod ichki

yo'lini joriy ta'mirlash 1,800 km

- 974 999,968 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 319,882 kishi/soat

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyixa tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutavassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Narajalar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari (ShNK 4.02.00-05 K-38-21 K-40-22 normalariga va Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi.

Qurilish ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda **22112,35** so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16 % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlarini "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 2-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati

974 999,968 ming so'm qilib belgilandi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - **319,882** kishi/soat

Buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Qo'shimchalari.

7.1 Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Nurliyo'I MFY Yashnabod ichki yo'lini joriy ta'mirlash 1,800 km loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 974 999,968 ming so'm

shu jumladan:

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 319,882 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

Ishtirokchi ekspertlar:

NAMANOV OBID ABDIRASHIDOVICH

Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

Жорий таъмир внутривозвественных автомобильных дорог в Камашинском районе

№ п.п.	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	6 315,484
	Отчисление на социальное страхование	757,858
2	Эксплуатация машин и механизмов	48 445,355
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	638 510,493
4	Оборудование	0,000
Итого:		694 029,190
5	Прочие затраты подрядчика 0,2216	153 796,869
6	Затраты на страхования объекта	0,000
Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС		847 826,059
НДС 15%		127 173,909
Всего СМР с НДС		974 999,968

ЗАКАЗЧИК

М.П.



ПОДРЯДЧИК

М.П.



Камаша тумани Нурлийул МФЙ Яшнабод ички йўлини жорий таъмирлаш 1,800 км
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-0
(локальная ресурсная смета)

на **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	E0102-027-03	ПЛАНИРОВКА	1000M2	10,8000	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,49	16,092
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,49	16,092
2	E2714-016-01	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ АВТОГРЕЙДЕРОМ КМ	КМ	3,600	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	1,044
2.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ SG 18-3	МАШ.-Ч	0,29	1,044
3	E2704-003-05 ДОП. 4 ТЧ П.3.5 КЭМ=0,8	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 (12) СМ. УКАТКА КАТКАМИ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 (700) ДО 98,1 (1000)МПА (КГС/СМ2), ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,8	1000M2	1,3800	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	57,408
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	15,752	21,73776
3.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ SG 18-3	МАШ.-Ч	1,856	2,56128
3.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,736	6,53568
3.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,144	1,57872
3.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	3,272	4,51536
3.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,736	1,01568
3.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА	МАШ.-Ч	4,008	5,53104
3.9	9219	ВОДА	М3	10,5	14,49
3.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	152	209,76
4	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100M3	3,14609	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	45,303696
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,3	44,989087
4.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	4,8764395
4.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	14,9753884
4.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08	22,2743172
4.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	2,8629419
4.7	9219	ВОДА	М3	7	22,02263
4.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	122	383,82298
5	E2706-026-01	ПОДГРУНТОВКА ПОКРЫТИЙ БИТУМОМ	Т	1,8000	
5.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	1,044
5.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,522
5.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	1,854
6	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Б МАРКИ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGLE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	9,000	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	149,67
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	84,42
6.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	12,96
6.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	2,16
6.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	4,5
6.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	1,08
6.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGLE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	12,96
6.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "БОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	27,72
6.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "БОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	12,33
6.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "БОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	13,95
6.11	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	869,4
6.12	9219	ВОДА	М3	0,9	8,1
6.13	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,0972
7	E2713-011-01 ДОП. 9 K=2	ПРИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-011-01	1000 M2	9,000	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	10,44
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	6,48
7.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	3,24
7.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,54
7.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,27
7.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGLE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	3,24
7.7	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	217,98
7.8	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,0252
РАЗДЕЛ 1. ОБОЧИНА					
8	E2708-001-16	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	1000M2	1,8000	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7	57,06

1	2	3	4	5	6
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,27	41,886
8.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,58	6,444
8.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,18	14,724
8.5	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6	19,08
8.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	1,638
8.7	9219	ВОДА	МЗ	20	36
8.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	63,3	113,94

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

Камаши тумани Нурлийул МФЙ Яшнабод ички йўлини жорий таъмирлаш 1,800 км
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№ 1-0

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Сметная стоимость

В базисных ценах
-- ТЫС.СУМ.

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1-0

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	319,881696	22112,35	7073336
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	217,692847		0
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			7073336


СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	16,2	120666	1954789
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	27,4124395	238708	6543569
	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ SG 18-3	МАШ.-Ч	3,60528	238708	860609
3	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,522	112515	58733
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	36,2350684	198969	7209655
5	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	2,7	500	1350
6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	22,2743172	127576	2841668
7	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	19,08	218751	4173769
8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	10,5796619	124934	1321759
9	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,35	500	675
10	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,51536	264302	1193419
11	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	1,01568	127576	129576
12	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАВОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,53104	218751	1209921
13	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	16,2	524560	8497872
14	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	27,72	218751	6063778
15	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	12,33	218751	2697200
16	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	13,95	264302	3687013
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			48445355

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
17	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	1087,38	541 052	588329124
18	9219	ВОДА	МЗ	80,61263	500	40306
19	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	707,52298	54 763	38746081
20	30135	БИТУМ	Т	1,9764	5 765 524	11394982
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			638510493

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

СУМ **694029184**

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

"ТАСДИКЛАЙМАН"
 Қамашы тумани Ободонлаштириш
 бошқармасы бошлиғи

30.08.2024

ҚАМАШЫ ТУМАНИ НУРЛИЙҮЛ МФЙ
 Н У К С О Н Л А Р Д А Л О Л А Т Н О М А С И

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Қамашы туман Ободонлаштириш бошқармасы вакили: Х. Қуйлиев, Нурлийүл МФЙ раиси Ш. Хамматаллиевлар иштирокида тузамиз ушбу қайдномани шу түгүрисидаки Қашқадарь вилояти Қамашы тумани 2022 йилда жамотчилик фикри асосида шаклланган бюджет маблағлари ҳисобидан ички хужалик йўллари тазмирлаш буйича 2022 йил учун мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал улчашлар натижасида туздиқ ва ушбу кўча буйича қуйидаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№	Манзил		Узунлиги метр	5	6	7	8	9
	км	гача						
Асфалтбетон қоплама куриш								
Қамашы тумани Нурлийүл МФЙ Яшнабод ички йўлини жорий таъмирлаш 1,800 км								
1							1800*1=	1,80
2							1800*6=	10,80
3							1800*2=	3,60
4							1570*6=	3,146
5							230*5=	1,38
6							1800*5=	1,800
7							1800*5=	9,000
				км	44			
				км	44			
				км	20			
				АБЗ				
				Битум				
				ҚША				
				Ғузур АБЗ				
				Ғузур АБЗ				
				карьер				

Машини туман ободонлаштириш бошқармасы вакили.

Жиржоннова Савиҷа " х/к

Жиржоннова Савиҷа " х/к

Нурлийүл МФЙ раиси

