

УТВЕРЖДАЮ



Начальник управления ирригационных систем ОКСУВ

У.Хуррамов

2022 - йил

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Р.П."текущий ремонт выходной части селепропускского сооружения на ПК28+00 и с ПК156+35 по ПК240+45 канала Хисор для смягчения отрицательных обстоятельств оросительной воды на тер . Яккабагского района

№	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	Управления ирригационных систем ОКСУВ
2	Реквизит заказчик	Адрес: Шахрисабз шаҳар Ипак йули 250 х/р100021860104057042402170001 Бюджетдан маблаг олувчи СТИР 305915146 Ғазна х/р 23 402 000 300 1000 010 10 Марказий банк ХКМ Тошкент ш.бош. МФО 00014; ОКОНХ 01613 Ғазначилик бошқ. СТИР 201 122 919
3	Основания для разработки рабочего проекта	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда кутिलाётган сув танқислиги шароитида қишлоқ ҳўжалиги экинларини сув билан таъминлашга қаратилган кечиктириб булмайдиган чора тadbirlar туғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243 сонли қарори 2-Этап
4	Район строительства	Яккабагский район Кашкадарёской области
5	Генеральный проектировщик	Определяется по конкурсу
6	Генеральный продрядная	Определяется по тендеру
7	Вид строительства	Текущий ремонт
8	Стадия проектирования	Рабочий проект
9	Источник финансирования	Местный бюджет
10	Основанные требования и положения	текущий ремонт выходной части селепропускского сооружения на ПК28+00 и с ПК156+35 по ПК240+45 канала Хисор для смягчения отрицательных обстоятельств оросительной воды на тер . Яккабагского района
11	Экологические условия и требования	В проекте отразить мероприятия согласно требований КМК и ШНК.
12	Сроки начала и окончания строительства	По тендеру
13	Сроки сдача проекта	срок 30 день


Согласовано:

Начальник производственного
отдел:

Ж.Холматов

“ТАСДИКЛАЙМАН”

Оқ-сув ИТБ бошлиги:



У.Хуррамов

“ ” 2022 йил

Яккабоғ туманидаги Хисор каналини НК156+35 дан НК240+45 гача жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун жойида кўриб, ўрганиб, тузиш

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА.

2022 йил 11 октябрь

Яккабоғ тумани.

Бизлар қуйида далолатнома тузиб имзо чекувчилар Оқ-сув ИТБ ишлаб чиқариш ишларини ташкил қилиш ва мониторинг бўлими бошлиги Ж.Холматов,

Мутахассис Д.Тўраев, участка бошлиги Ф.Шоймардоновлар 2022 йил 11 октябрь кунини Яккабоғ туманидаги Хисор каналини НК156+35 дан НК240+45 гача жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун жойида кўриб, ўрганиб чиқилиш ва қуйидаги ишларни бажариш кераклигини аниқладик: $L=8,41$ км.

Тр	Иш турлари	Ўлч. бир.	Ҳажми
1	Ковш ҳажми 0.8 м ³ ли гидравлик экскаватор билан 2 гуруҳ тупрокда канал ўзанини лойка-чуқиндилардан тозалаш	м ³	4500
2	Чиккан тупрокни Т-130 о.к бульдозер билан 10 м га текислаш	м ³	3150
3	Канал ўзанидаги қиеман яроқсиз, синган бетонларни олиб четга тўшлаш	м ³	373
4	Қияликларда ҳосил бўлган жарликларни кўмиш учун 2 гуруҳ тупрокни қазиниш ва жар жойларга ташиш	м ³	70
5	Ташиланган тупрокни қўл кучи билан текислаб, зичлаш	м ³	70
6	Канал туби ва қияликларига бетон қуйиш. В12.5, $t=15$ см	м ³	373

Оқ-сув ИТБ ишлаб чиқариш ишларини ташкил қилиш ва мониторинг бўлими бошлиги:




Ж. Холматов

Мутахассис:



Д. Тўраев

Участка бошлиги:



Ф. Шоймардонов