

Ўзбекистон Республикаси, Хоразм вилояти



«MODERN ANDOZA» хусусий қорхонаси

**«Хива шаҳар олимпия ва миллий спорт турлари бўйича
давлат ихтисослаштирилган мактаб-интернати биносининг
томини, кириш қисмини ва заборини жорий таъмирлаш»
лойиҳаси бўйича**

СМЕТА ҲУЖЖАТИ

- локал-ресурс смета
- ресурслар қиймати

«MODERN ANDOZA» х/к директори:

Д.Р. Юсупов

Тузди:



Д.Р. Юсупов

Урганч шаҳри – 2022 йил

**«Хива шаҳар олимпия ва миллий спорт турлари бўйича давлат ихтисослаштирилган
мактаб-интернати биносининг томини, кириш қисмини ва заборини жорий таъмирлаш»
объектига ишланган смета ҳужжати бўйича**

ТУШУНТИРИШ ХАТИ

Мазкур смета ҳужжати «Қурилиш баҳосини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари» (ШНҚ 4.01.16-09), «Қурилиш ишларига элемент-ресурс смета меъёрларини ишлаб чиқиш ва қўллаш бўйича умумий қоидалар» (ШНҚ 4.02.00-04), «Таъмирлаш-қурилиш ишлари учун элемент ресурс смета меъёрларини қўллашга доир умумий қоидалар» (ШНҚ 4.02.70-05), ЎзДавархитектқурилиш қўмитасининг 2012 йил 28-мартдаги 39-сонли буйруғи билан тасдиқланган «Ресурсли смета ҳужжатини тузиш ва қурилишнинг жорий шартномавий нархлардаги баҳосини аниқлаш бўйича услубий тавсиялар» ҳамда бошқа меъёрий ҳужжатлар талаблари асосида ишлаб чиқилди.

Мазкур смета ҳужжати нуқсонлар далолатномаси асосида ишлаб чиқилган.

Қурилиш-таъмирлаш ишларининг смета баҳоси «QURQIYMATASOS» компьютер дастурини қўлаган ҳолда ресурс методи бўйича аниқланган.

Объектнинг смета баҳосини аниқлашда «Буюртмачи» томонидан тақдим қилинган қуйидаги бошланғич маълумотлар ҳам ҳисобга олинган:

- нуқсонлар далолатномаси
- нархларни келишиш баённомаси

Локал сметани ишлаб чиқишда зарур ҳолатларда меъёрий ҳужжатларнинг тегишли бўлимларида (техник қисм) тавсия қилинган меҳнат харажатлари, машина-механизмларни ишлатиш вақти ва қурилиш материаллари сарфи бўйича расценкаларга коэффициентлар қўлланилган.

Смета таркибига киритилган ресурсларнинг нархлари 2022 йил 2- квартал учун қурилиш материалларининг жорий нархлари Каталоги, Ўзбекистон Республикаси товар-хонашэ биржасининг 27.06.2022-01.07.2022 даври учун биржа товарлари котировкаси, ишлаб чиқарувчиларнинг прайслари ва бозор нархлари бўйича шакллантирилган ҳамда «Буюртмачи» томонидан тасдиқланган нархларни келишиш баённомаси асосида қабул қилинган.

Смета таркибида қуйидаги кўрсаткичлар қабул қилинган:

- ишчи-қурувчиларнинг ўртача бир соатлик иш ҳақи 2021 йил 1-апрелдан 2022 йил 31-мартгача бўлган давр учун – 18815,22 сўм миқдорида -(ижтимоий суғурта учун 12% ажратмалар билан)
- қурилиш материалларини ташиш ва сақлаш харажатлари – 4% миқдорида
- кабель маҳсулотлари учун ташиш ва сақлаш харажатлари - 1,5% миқдорида
- қурувчининг бошқа харажатлари – 15,51% миқдорида
- объект қурилишини суғурталаш харажатлари – 0,32% миқдорида
- таваккалчилик коэффициенти – 1
- қўшилган қиймат солиғи – 15% миқдорида
- «Буюртмачи» нинг бошқа харажатлари – 5% миқдорида

Тузди:

Юсупов Д.Р.




ОБЪЕКТНИНГ ҲИСОБЛАНГАН УМУМИЙ ҚИЙМАТИ

«Хива шаҳар олимпия ва миллий спорт турлари бўйича давлат ихтисослаштирилган мактаб интернати биносининг томини, кириш қисмини ва заборини жорий таъмирлаш»

Т/р	Харажатлар номланиши	Қиймати (минг.сўм)
1	2	3
1	Асбоб-ускуналар, мебель ва жиҳозлар учун харажатлар	0,000
2	Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкциялари учун харажатлар - 4% ташиш ва сақлаш харажатлари билан	249 410,175
3	Ишчи-қурувчиларнинг иш ҳақи учун харажатлар - 18815,22 сўм миқдорида (ижтимоий суғурта учун 12% ажратмалар билан)	71 362,091
4	Машина ва механизмларни ишлатиш учун харажатлар (машинистларнинг иш ҳақи билан)	4 347,964
	Жами (асбоб-ускуналарсиз):	325 120,230
5	Қурувчининг бошқа харажатлари - 15,51%	50 426,148
6	Қурилиш объектини суғурталаш харажатлари - 0,32%	1 201,748
7	Таваккалчилик коэффициенти (кейинги йилда қурилиш соҳасида нархлар ошиши эҳтимоли бўйича ҳисобланган) - 1	0,00
	Жами қурилиш қиймати жорий нархларда ҚҚСсиз:	376 748,126
8	ҚҚС - 15%	56 512,219
	Жами қурилиш қиймати ҚҚС билан:	433 260,345
9	Буюртмачининг бошқа харажатлари - 5%	16 256,011
	Ҳаммаси:	449 516,356

ЛОЙИХАЧИ



БУЮРТМАЧИ



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Хива шаҳар олимпия ва миллий спорт турлари бўйича давлат ихтисослаштирилган мактаб интернати
 биносининг томини, кириш қисмини ва заборини жорий таъмирлаш

ОБЪЕКТ №

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ 1

НА Хива шаҳар олимпия ва миллий спорт турлари бўйича давлат ихтисослаштирилган мактаб интернати
 биносининг томини, кириш қисмини ва заборини жорий таъмирлаш

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Хива шаҳар олимпия ва миллий спорт турлари бўйича давлат ихтисослаштирилган мактаб интернати
 биносининг томини, кириш қисмини ва заборини жорий таъмирлаш

ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, сум	
				На ед. измерения	По проектным данным	на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ	ПАРАПЕТ					
1	E08-02-001-1	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ			9,2	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,4		49,68	
1.2	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-Ч	0,4		3,68	
1.3	9219	ВОДА	МЗ	0,44		4,048	
1.4	9902	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-75	1000ШТ	0,394		3,6248	
1.5	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	МЗ	0,24		2,208	
1.6	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА	МЗ	0,0005		0,0046	
2	E06-01-035-1	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ: В ОПАЛУБКЕ	100МЗ			0,221	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1016,26		224,59346	
2.2	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	М-ЧАС	49,09		10,84889	
2.3	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-Ч	70,81		15,64901	
2.4	9219	ВОДА	МЗ	0,12		0,02652	
2.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037		0,008177	
2.6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,25		0,05525	
2.7	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,81		0,17901	
2.8	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	101,5		22,4315	
2.9	51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	77,9		17,2159	
3	E15-02-015-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ: ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН /ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ПАРАПЕТА/	100М2			0,63	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	65,66		41,3658	
3.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	0,23		0,1449	
3.3	1609	РАСТВОРОНАСОС 1 МЗ	М-ЧАС	4,76		2,9988	
3.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,04		0,0252	
3.5	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	МЗ	1,4		0,882	
	РАЗДЕЛ	КРОВЛЯ					
4	E10-01-010-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ /МАУЭРЛАТ, ЛЕЖЕНЬ, СТОЙКИ, ПРОГОНЫ, ВАЛМА/	1МЗ			6,14	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5		138,15	
4.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,23		1,4122	
4.3	1556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-Ч	0,33		2,0262	
4.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003		0,01842	
4.5	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	МЗ	1,05		6,447	
4.6	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, III СОРТА	МЗ	0,01		0,0614	
5	C111-61549	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ			15,87	
6	E10-01-002-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1МЗ			5,94	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,09		143,0946	
6.2	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-Ч	0,15		0,891	
6.3	1556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-Ч	0,44		2,6136	
6.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072		0,042768	
6.5	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438		0,0260172	
6.6	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	МЗ	1,05		6,237	
7	E10-01-010-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ /ПОДКОСЫ, РАСКОСЫ, НАКЛАДКИ/	1МЗ			1,66	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5		37,35	
7.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,23		0,3818	
7.3	1556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-Ч	0,33		0,5478	
7.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075		0,01245	
7.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003		0,00498	
7.6	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	Т	0,0031		0,005146	

7.7	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	1,05	1,743		
7.8	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, III СОРТА	МЗ	0,01	0,0166		
7.9	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,0049966		
8	E10-01-010-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ /ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ 50X50ММ/	1МЗ		5,24		
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	117,9		
8.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,23	1,2052		
8.3	1556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-Ч	0,33	1,7292		
8.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,0393		
8.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,01572		
8.6	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	МЗ	1,05	5,502		
8.7	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, III СОРТА	МЗ	0,01	0,0524		
8.8	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,0157724		
9	E10-01-003-1	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	1 СЛУХОВОЕ ОКНО		4		
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,63	26,52		
9.2	775	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	МАШ-Ч	0,11	0,44		
9.3	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,16	0,64		
9.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,0056		
9.5	36049	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150, ММ ТОЛЩИНОЙ 19.22 ММ, III СОРТА	МЗ	0,06	0,24		
9.6	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,1	0,4		
9.7	44330	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	0,5	2		
9.8	44424	ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ /ПЕТЛИ - 2 ШТ, РУЧКА - 1 ШТ, ШПИНГАЛЕТ - 1 ШТ/	КОМПЛ	1	4		
10	E12-01-010-01	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /ЕНДОВА СЛУХОВЫХ ОКОН/	100М2		0,011		
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,75	1,24025		
10.2	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	Т	0,004	0,000044		
11	C1610-1006	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩ. 0,5ММ	Т		0,0044		
12	E12-01-009-01	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ: НАСТЕННЫХ	100М		0,679		
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	84,75	57,54525		
12.2	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5X120 ММ	Т	0,0114	0,0077406		
12.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	Т	0,0025	0,0016975		
12.4	32500	ПОКОВКИ, ПРОВОЛОКА	Т	0,1	0,0679		
13	C111-1137	ЛИСТ ГЛАДКИЙ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	Т		0,1425		
14	E10-01-087-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КРОВЛИ	10МЗ		1,37		
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,5	11,645		
14.2	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-Ч	0,6	0,822		
14.3	9219	ВОДА	МЗ	0,23	0,3151		
14.4	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,00012	0,0001644		
14.5	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ /ДИАМОНИЙ ФОСФАТ/ МАРКИ Б	Т	0,067	0,09179		
14.6	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,01	0,0137		
14.7	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	Т	0,017	0,02329		
15	E10-01-088-1	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ	1000М2		0,8059		
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,61	25,474499		
15.2	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-Ч	1,14	0,918726		
15.3	9219	ВОДА	МЗ	0,79	0,636661		
15.4	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0004	0,00032236		
15.5	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ /ДИАМОНИЙ ФОСФАТ/ МАРКИ Б	Т	0,23	0,185357		
15.6	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,04	0,032236		
15.7	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	Т	0,06	0,048354		
16	E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ /С ОБДЕЛКОЙ КОНЬКОВ И ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ/	100 М2		8,059		
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,53	310,51327		
16.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	2,41	19,42219		
16.3	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-Ч	0,79	6,36661		
16.4	29110	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8X35 ММ	ШТ	645	5198,055		
16.5	29111	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	652,779		
17	C111-9119	ПРОФНАСТИЛ НС35 ТОЛЩИНОЙ ПЭ-01-045 КРАШЕННЫЙ	М2		862,31		
18	C111-1137	ЛИСТ ГЛАДКИЙ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	Т		0,0187		

19	C111-1137	ЛИСТ ГЛАДКИЙ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	Т		0,1068		
20	E12-01-008-03	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М		0,78		
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,4	29,952		
20.2	0022А	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ 76Х102 С КОЛЕНОМ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	113	88,14		
20.3	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	Т	0,095	0,0741		
20.4	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0003	0,000234		
21	C130-9540-1	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	ШТ		10		
22	E15-01-091-03	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН": БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ /КАРНИЗ/	100М2		0,717		
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	192,84	138,26628		
22.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	5,9	4,2303		
22.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	21,6	15,4872		
22.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	60	43,02		
22.5	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	1720,8		
22.6	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	143,4		
23	E15-01-092-01	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН" /КАРНИЗ/	100М2		0,717		
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	191,14	137,04738		
23.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	9,23	6,61791		
23.3	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	26,45	18,96465		
23.4	2667	СТАНОКФРЕЗЕРНЫЙ	М-ЧАС	49,2	35,2764		
23.5	29128	ЛИСТЫ "АЛЮПАН"	М2	100	71,7		
23.6	30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	860,4		
24	C111-30874	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП 60/27	М		182,6		
	РАЗДЕЛ	КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА					
25	E46-02-009-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН КИРПИЧНЫХ /ЛОБОВАЯ ЧАСТЬ КОЗЫРЬКА/	100М2		0,26		
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	5,9332		
26	E15-02-037-1	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ: СТЕН /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: ПОД ОБЛИЦОВКУ/	100М2		0,26		
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,98	6,4948		
26.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	0,13	0,0338		
27	C111-65140	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТЗКП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ	Т		0,0854		
28	C124-22	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0,0549		
29	E61-28-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ: ПО КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ	100М2		0,26		
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	81,6	21,216		
29.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
29.3	33205	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ	М2	110	28,6		
29.4	57964	ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,25	0,065		
30	C1610-1035	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕСЯ 3,9Х25	Т		0,0017		
31	E15-01-002-11	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТАМИ ТРАВЕРТИНА /ПОЛИРОВАННОГО/ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2: ДО 2 /ЛОБОВАЯ ЧАСТЬ КОЗЫРЬКА/	100М2		0,268		
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	621,5	166,562		
31.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	2,36	0,63248		
31.3	9219	ВОДА	М3	0,81	0,21708		
31.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	2,5	0,67		
31.5	18035	ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ТРАВЕРТИНА ПОЛИРОВАННОГО ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	М2	100	26,8		
31.6	30221	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,0071	0,0019028		
31.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,001608		
31.8	30696	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ 50Х100Х400 ММ	М3	0,00129	0,00034572		
31.9	40363	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТУОПОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,0045	0,001206		
32	E15-01-005-1	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПЛИТ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ, ПРИ ОБЛИЦОВКИ СТЕН И КОЛОНН: ГРАНИТОМ ПОЛИРОВАННЫМ /ИСКЛЮЧИТЬ ЗА 1 РАЗ/	100М2		0,268		
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	-27,12	-7,26816		
32.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	-0,55	-0,1474		
33	E15-01-001-5	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2: БОЛЕЕ 6 /ВЕРХ ПАРАПЕТА/	100М2		0,07		
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2373	166,11		
33.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	3,64	0,2548		
33.3	9219	ВОДА	М3	3,56	0,2492		
33.4	12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	3,5	0,245		
33.5	17049	ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ГРАНИТА ПОЛИРОВАННЫЕ ТИПА АВАНГАРД ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	100	7		
33.6	30221	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,007	0,00049		
33.7	32118	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН"	Т	0,0146	0,001022		

		НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПЛИТ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ, ПРИ ОБЛИЦОВКИ СТЕН И КОЛОНН: ГРАНИТОМ ПОЛИРОВАННЫМ				
34	E15-01-005-1	/ИСКЛЮЧИТЬ ЗА 2 РАЗА/	100M2		0,07	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	-54,24	-3,7968	
34.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	-1,1	-0,077	
		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР КИРПИЧНЫХ				
35	E46-02-009-4	/КОЛОНН - 3 ШТ/	100M2		0,172	
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	33,64	5,78608	
		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ: ПО КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ				
36	E61-28-1		100M2		0,172	
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	81,6	14,0352	
36.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	
		СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ				
36.3	33205		M2	110	18,92	
36.4	57984	ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ	T	0,25	0,043	
37	C1610-1035	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕСЯ 3,9X25	T		0,0012	
		ОБЛИЦОВКА ПЛИТАМИ ИЗ ТРАВЕРТИНА /ПОЛИРОВАННОГО/ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ЧЕТЫРЕХГРАННЫХ КОЛОНН ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1				
38	E15-01-004-18	M2: ДО 4 /3 ШТ/	100M2		0,172	
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1322,1	227,4012	
38.2	9219	ВОДА	M3	1,25	0,215	
		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6				
38.3	12138		M3	2,5	0,43	
		ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ТРАВЕРТИНА ПОЛИРОВАННОГО ТОЛЩИНОЙ 15 ММ				
38.4	18035		M2	100	17,2	
38.5	30221	БУМАГА РОЛЕВАЯ	T	0,007	0,001204	
38.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,006	0,001032	
38.7	40363	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОУПОРНАЯ МАРКИ А	T	0,0045	0,000774	
		НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПЛИТ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ, ПРИ ОБЛИЦОВКИ СТЕН И КОЛОНН: ГРАНИТОМ ПОЛИРОВАННЫМ				
39	E15-01-005-1	/ИСКЛЮЧИТЬ ЗА 1 РАЗ/	100M2		0,172	
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	-27,12	-4,66464	
39.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	-0,55	-0,0946	
40	C123-353	ДЕКОРАТИВНЫЙ ФРИЗ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	M		6	
		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ				
41	E08-07-001-2		100M2		0,782	
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	34,017	
41.2	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	M3	0,009	0,007038	
41.3	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	M2	3,4	2,6588	
41.4	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	T	0,035	0,02737	
		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН": ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ /ПОТОЛОК КОЗЫРЬКА/				
42	E15-01-094-03		100M2		0,76	
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	257,92	196,0192	
42.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	8,04	6,1104	
42.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	0,36	0,2736	
42.4	2209	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	21,6	16,416	
42.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	80	60,8	
42.6	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	1824	
42.7	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	152	
		РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"				
43	E15-01-092-01		100M2		0,76	
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	191,14	145,2664	
43.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	9,23	7,0148	
43.3	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	26,45	20,102	
43.4	2667	СТАНОКФРЕЗЕРНЫЙ	М-ЧАС	49,2	37,392	
43.5	29128	ЛИСТЫ "АЛЮПАН"	M2	100	76	
43.6	30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	912	
44	C111-30874	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП 60/27	M		303,9	
45	C123-353	ДЕКОРАТИВНЫЙ ФРИЗ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	M		14,3	
		СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЯХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО: 2				
46	Ц08-03-594-16		100 ШТУК		0,04	
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119	4,76	
46.2	97117	ИЗОЛЕНТА, КЛАСС В, 0.13X15ММ, 16М, ЧЁРНАЯ PRIME	КГ	0,42	0,0168	
47	C1545-111	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ ТИПА LED PANEL МОЩНОСТЬЮ 24W PL-T-SP 6000К	ШТ		4	
		ПРОВОД В РЕЗИНОБИТУМНЫХ ТРУБКАХ. ПРОВОД, КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ТРУБКЕ ДО 2, СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА, ММ2, ДО: 6				
48	Ц08-02-413-1		100 М		0,49	
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,2	9,898	
48.2	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,32	0,1568	
		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ				
48.3	32540		T	0,0021	0,001029	
48.4	97117	ИЗОЛЕНТА, КЛАСС В, 0.13X15ММ, 16М, ЧЁРНАЯ PRIME	КГ	0,16	0,0784	
		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X2,5 ММ2				
49	C157-280		1000М		0,0505	
		ТРУБКИ ГОФРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ Д=20ММ				
50	C130-63936		M		49	
		УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОРУЧНЕЙ И ТЕТИВ ЛЮБОГО ПРОФИЛЯ БЕЗ ОРНАМЕНТА				
51	E15-03-005-05		100М		0,162	

51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	131,08	21,23496		
51.2	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	Т	0,062	0,010044		
51.3	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/, МАРКИ 400	Т	0,5	0,081		
51.4	46935	ПОРУЧЕНЬ И ТЕТИВА ЦЕМЕНТНЫЕ ЛЮБОГО ПРОФИЛЯ БЕЗ ОРНАМЕНТА РАЗМЕРОМ 25Х20 СМ	М	101	16,362		
52	E15-03-006-03	УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ РЯДОВЫХ БАЛЯСИН КРУГЛЫХ ГЛАДКИХ И ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, БУТЫЛОЧНЫХ ИЛИ С ПЕРЕХВАТОМ БЕЗ ОРНАМЕНТА РЯДОВЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1100 ММ	ШТ		33		
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,88	29,04		
52.2	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/, МАРКИ 400	Т	0,0008	0,0264		
52.3	46713	БАЛЯСИНА ЦЕМЕНТНАЯ КРУГЛАЯ ГЛАДКАЯ, БУТЫЛОЧНАЯ ИЛИ С ПЕРЕХВАТОМ БЕЗ ОРНАМЕНТА, ВЫСОТОЙ 101-110 СМ	ШТ	1	33		
53	E15-04-025-10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ БАЛЯСИН/	100М2		0,089		
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,1	3,0349		
53.2	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,01837	0,00163493		
53.3	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,0006675		
53.4	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	Т	0,0113	0,0010057		
53.5	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,000445		
53.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,07476		
53.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,02759		
		РАЗДЕЛ					
		КРЫЛЬЦО БОКС ЗАЛА					
54	E10-01-010-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ /ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ 50Х50ММ/	1М3		0,06		
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	1,35		
54.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,23	0,0138		
54.3	1556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-Ч	0,33	0,0198		
54.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,00045		
54.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00018		
54.6	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	1,05	0,063		
54.7	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, III СОРТА	М3	0,01	0,0006		
54.8	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,0001806		
55	E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ	100 М2		0,09		
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,53	3,4677		
55.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	2,41	0,2169		
55.3	29110	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8Х35 ММ	ШТ	645	58,05		
55.4	29111	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80	ШТ	81	7,29		
56	C111-9119	ПРОФНАСТИЛ НС35 ТОЛЩИНОЙ ПЭ-01-045 КРАШЕННЫЙ	М2		9,63		
57	E15-01-091-03	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН": БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ /КАРНИЗ/	100М2		0,028		
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	192,84	5,39952		
57.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	5,9	0,1652		
57.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	21,6	0,6048		
57.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	60	1,68		
57.5	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	67,2		
57.6	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	5,6		
58	E15-01-092-01	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН" /КАРНИЗ/	100М2		0,028		
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	191,14	5,35192		
58.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	9,23	0,25844		
58.3	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	26,45	0,7406		
58.4	2667	СТАНОКФРЕЗЕРНЫЙ	М-ЧАС	49,2	1,3776		
58.5	29128	ЛИСТЫ "АЛЮПАН"	М2	100	2,8		
58.6	30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	33,6		
59	C111-30874	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП 60/27	М		13,7		
60	E15-01-094-03	ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН": ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ /ПОТОЛОК КОЗЫРЬКА/	100М2		0,086		
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	257,92	22,18112		
60.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	8,04	0,69144		
60.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	21,6	1,8576		
60.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	80	6,88		
60.5	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	206,4		
60.6	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	17,2		
61	E15-01-092-01	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М2		0,086		
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	191,14	16,43804		
61.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	9,23	0,79378		
61.3	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	26,45	2,2747		
61.4	2667	СТАНОКФРЕЗЕРНЫЙ	М-ЧАС	49,2	4,2312		
61.5	29128	ЛИСТЫ "АЛЮПАН"	М2	100	8,6		

61.6	30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	103,2	
62	C111-30874	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП 60/27	М		43,1	
	РАЗДЕЛ	КИРПИЧНЫЙ ЗАБОР				
	РАЗДЕЛ	УЧАСТОК №1 (L=65,25 М)				
63	E12-01-010-01	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: КАРНИЗ ЗАБОРА/	100М2		0,555	
63.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,75	62,57625	
63.2	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,012	0,00666	
64	C111-1137	ЛИСТ ГЛАДКИЙ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	Т		0,2288	
65	C111-30837	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ	КГ		0,58	
66	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100М2		2,833	
66.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	200,80304	
66.2	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 М3/Ч	М-ЧАС	2,78	7,87574	
66.3	9219	ВОДА	М3	0,35	0,99155	
66.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	5,35437	
67	E15-02-003-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М		2,881	
67.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32	92,192	
67.2	9219	ВОДА	М3	0,052	0,149812	
67.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,67	1,93027	
68	E15-04-012-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100М2		1,686	
68.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,59	16,16874	
68.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,06	0,10116	
68.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ФАСАДНЫЕ	Т	0,038	0,064068	
68.4	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,01686	
69	E15-02-039-03	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН": СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 200 КГ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100 М2		1,686	
69.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	90	151,74	
69.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,59	0,99474	
69.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9	15,174	
69.4	2517	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, 500 М3/Ч, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	М-ЧАС	16,06	27,07716	
69.5	9219	ВОДА	М3	0,06	0,10116	
69.6	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	33,72	
69.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	0,843	
69.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,01686	
69.9	4410А	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	200	337,2	
69.10	4429А	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	64,068	
69.11	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	6,744	
	РАЗДЕЛ	УЧАСТОК №2 (L=83,50 М)				
70	E12-01-010-01	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: КАРНИЗ ЗАБОРА/	100М2		0,71	
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,75	80,0525	
70.2	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,012	0,00852	
71	C111-1137	ЛИСТ ГЛАДКИЙ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	Т		0,2929	
72	C111-30837	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ	КГ		0,74	
73	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100М2		3,641	
73.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	258,07408	
73.2	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 М3/Ч	М-ЧАС	2,78	10,12198	
73.3	9219	ВОДА	М3	0,35	1,27435	
73.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	6,88149	
74	E15-02-003-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М		3,748	
74.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32	119,936	
74.2	9219	ВОДА	М3	0,052	0,194896	
74.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,67	2,51116	
75	E15-04-012-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100М2		1,942	
75.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,59	18,62378	
75.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,06	0,11652	
75.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ФАСАДНЫЕ	Т	0,038	0,073796	
75.4	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,01942	

		ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН": СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 200 КГ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100 М2		1,942		
76	E15-02-039-03	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	90		174,78	
76.1	1	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,59		1,14578	
76.2	521	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9		17,478	
76.3	1147	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, 500 МЗ/Ч, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	М-ЧАС	16,06		31,18852	
76.4	2517	ВОДА	МЗ	0,06		0,11652	
76.5	9219	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20		38,84	
76.6	31641	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5		0,971	
76.7	35538	ВЕТОШЬ	КГ	0,01		0,01942	
76.8	44059	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	200		388,4	
76.9	4410A	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38		73,796	
76.10	4429A	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4		7,768	
76.11	46051	РАЗДЕЛ					
		УЧАСТОК №3 (L=5,20 М)					
		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИИ /БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: КАРНИЗ ЗАБОРА/	100М2			0,044	
77	E12-01-010-01	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,75		4,961	
77.1	1	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,012		0,000528	
77.2	32522	ЛИСТ ГЛАДКИЙ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	Т			0,0182	
78	C111-1137	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5X35 ММ	КГ			0,05	
79	C111-30837	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100М2			0,226	
80	E15-02-001-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88		16,01888	
80.1	1	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	М-ЧАС	2,78		0,62828	
80.2	1608	ВОДА	МЗ	0,35		0,0791	
80.3	9219	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89		0,42714	
80.4	12138	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100М2			0,113	
81	E15-04-012-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,59		1,08367	
81.1	1	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,06		0,00678	
81.2	12138	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ФАСАДНЫЕ	Т	0,038		0,004294	
81.3	31054	ВЕТОШЬ	КГ	0,01		0,00113	
81.4	44059	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН": СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 200 КГ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100 М2			0,113	
82	E15-02-039-03	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	90		10,17	
82.1	1	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,59		0,06667	
82.2	521	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9		1,017	
82.3	1147	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, 500 МЗ/Ч, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	М-ЧАС	16,06		1,81478	
82.4	2517	ВОДА	МЗ	0,06		0,00678	
82.5	9219	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20		2,26	
82.6	31641	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5		0,0565	
82.7	35538	ВЕТОШЬ	КГ	0,01		0,00113	
82.8	44059	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	200		22,6	
82.9	4410A	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38		4,294	
82.10	4429A	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4		0,452	
82.11	46051	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Сум				
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВ. ХАРАКТЕРА (0%)	Сум				
		ИТОГО	Сум				
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА (0%)	Сум				
		ВСЕГО	Сум				

СОСТАВИЛ:  Юсупов Д.Р.

ПРОВЕРИЛ:  Юсупов Д.Р.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna
Sana:24-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 66660

Obyekt nomi ««Xiva shahar olimpiya va milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internati binosining tomini, kirish qismini va to'siq devorini joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi bo'yicha »

Buyurtmachi - Xiva shahar olimpiya va milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internati.

Bosh loyihachi - «Modern Andoza» XK

Litsenziya 07.05.2021 yildagi AL-001792-sonli litsenziya

Moliyalashtirish manbai - budjet

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida

Qurilish turi joriy tamirlash

Murojaat raqami: № 60877

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: maktab-internati binosining tomini, kirish qismini va to'siq devorini joriy ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2022 yilning 2-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 24.09.2022 yildagi 134-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 18815,22 so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;

- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 5%;
- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;
- tavakkalchilik koeffitsienti - 1,0.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiqa quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra ob'ektning umumiy qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 450980,149ming.so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 1463,792ming.so'mga kamaytirilib, 449516,356ming.so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- qurilish materiallari - 978,461ming.so'm.
- mashina va mexanizmlar - 80,251ming.so'm.
- pudratchining boshqa xarajatlari - 164,206ming.so'm.
- buyurtmachining boshqa xarajatlari - 52,936ming.so'm.
- ob'ekt sug'urtasi - 3,914ming.so'm.
- QQS - 184,024ming.so'm.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. Gaz taxlili uskunasi o'rnatilishini ta'minlash.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga

o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xiva shahar olimpiya va milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internati binosining tomini, kirish qismini va to'siq devorini joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSiz joriy narhi	ming.so'm	377 974,958	376 748,126
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	434 671,202	433 260,345
Buyurtmachi boshqa harajatlari (5%)	ming.so'm	16 308,947	16 256,011
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	450 980,149	449 516,356

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH