

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги

Ободонлангириш бошқармаси

Т.Чупанов

« 25 » 11 2022 йил

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ

На выполнения работ услуг:

Карши шаҳар Янги турмуш МФЙ Хонобод кучасида жойлашган 5-сонли куп
каватли уйнинг том қисмини жорий таъмирлаш ишлари.

ООО «REFORMA E'ZOZ»

ЛИЦЕНЗИЯ: № L-529371

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ:

КАРШИ ШАХАР ЯНГИ ТУРМУШ МФЙ ХОНОБОД
КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН 5-СОҢЛИ КУП КАВАТЛИ
УЙНИНГ ТОМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

КНИГАН№1:

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В
ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Директор ООО «REFORMA E'ZOZ»:



Ш.ОТАБОЕВ

Г.И.П:

Б.ЭРГАШЕВ

КАРШИ - 2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором № ____ от « ____ » _____ 2022 года заключенного между ООО «REFORMA E'ZOZ» и _____

произведен расчет стоимости «КАРШИ ШАХАР ЯНГИ ТУРМУШ МФЙ ХОНОБОД КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН 5-СОНЛИ КУП КАВАТЛИ УЙНИНГ ТОМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ» в текущих ценах.

Источник финансирования _____

Заказчик: _____

Сроки производства работ

Начало - « ____ » _____ 2022г

Окончание - « ____ » _____ 2022г

Расчет выполнен согласно Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списковстроек, подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом № 70 от 10.12.2003 г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты согласно Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 3 квартал 2022г.

Стоимость «КАРШИ ШАХАР ЯНГИ ТУРМУШ МФЙ ХОНОБОД КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН 5-СОНЛИ КУП КАВАТЛИ УЙНИНГ ТОМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ» в ценах определено в размере 120 000 000 сум в текущих ценах с НДС и без прочих затрат заказчика.

Определенная стоимость «КАРШИ ШАХАР ЯНГИ ТУРМУШ МФЙ ХОНОБОД КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН 5-СОНЛИ КУП КАВАТЛИ УЙНИНГ ТОМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ» в текущих ценах является ориентировочной.

Решение об утверждении окончательной договорной цены строительно-монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств, принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно-монтажных работ.

СОСТАВИЛ:



Ш.БУТАЕВА



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 22-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 75605

Obyekt nomi «Qarshi shahar Yangi turmush MFY Xonobod ko'chasida joylashgan 5-sonli ko'p qavatli uyning tom qismini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Qarshi shahar obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Reforma e'zoz" MCHJ

Litsenziya 040482 27.09.2022

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy budjet

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 73034

1. Loyihalash uchun asos

1.1. "REFORMA E'ZOZ" MCHJning 2022yil 17 noyabrdagi 75-sonli xati.

1.2. Qarshi shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i T.Cho'ponov va komissiya tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Qarshi shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i T.Cho'ponov va komissiya tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning taxminiy qiymati QOS bilan

buyurtmachini xarajatisiz

- 120 000,0 ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

- 1 102,368 kishi. soati

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq. "Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 24687,73 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 19,54% qabul qilindi. Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 3-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda taqdim qilingan ob'ekt qurilishining qiymati **120 000,000** ming so'm miqdorida belgilandi.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1 " Qarshi shahar Yangi turmush MFY Xonobod ko`chasida joylashgan 5-sonli ko`p qavatli uyning tom qismini joriy ta`mirlash" loyiha-smeta hujjatlarini ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning taxminiy qiymati QOS bilan

buyurtmachini xarajatisiz - **120 000,000** ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - 1 102,368 kishi. soati

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
 ҚАРШИ ШАХАР ЯНГИ ТУРМУШ М-ҒЙ ХОНОБОД ҚУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН 5-СОҒЛИ ҚУП КАВАТЛИ УЙИНИНГ ТОМ ҚИСМИНИ ЖОРҒИ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

№ п.п	Наименование работ	(сум)										Всего стоимость С НДС		
		зарплата (с учетом ЕСП) сум.	Эксплуатация машин и механизм	Строительные материалы и конструкции	Прямые затраты		Кабельно-проводниковая продукция	трансп. услуги на перевозку кабель, продукция 1,5%	Всего прямых затрат	Оборудование	трансп. услуги на перевозку оборудования 2%		Прочие затраты подрядчика 19,54% от ст. пр.	Затраты на страхов. объекта 0,0032
6	7	8	трансп. услуги на маг.кон-ции и склад. расходы 5%	9	10	11						12		
1	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	27 214 985,68	2 024 929,56	55 298 167,58	2 753 055	0	0	87 291 138	0	0	17 056 688	0	104 347 826	120 000 000
	Итого:	27 214 986	2 024 930	55 298 168	2 753 055	0	0	87 291 138	0	0	17 056 688	0	104 347 826	120 000 000
	Прочие затраты заказчика 3%													0
	ВСЕГО:													120 000 000

Составил *Edon*
 Проверил *Seok*
 REFORMA 202

**КАРШИ ШАХАР ЯНГИ ТУРМУШ МФЙ ХОНОБОД КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН 5-СОНЛИ КУП КАВАТЛИ
УЙНИНГ ТОМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ**

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на **РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1102,3687	24687,73	27214985,68
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	19,8309	0	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						27 214 986
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	13,6698	127200	1738798,56
2	1556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	2,2	3000	6600
3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,8195	58000	279531
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						2 024 930
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	30034	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ	М2	775,68	26805,76	20792695,58
2	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	ТН	0,05422	15000000	813270
3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	ТН	0,01157	15000000	173619
4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,07036	15000000	1055403
5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,0009	9500000	8550
6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,0219	9500000	208050
7	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	3,2724	4200000	13744080
8	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	339	36000	12204000
9	51420	ЛОТОК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	151	28500	4303500
10	51421	КОНЕК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	70	28500	1995000
11	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	31,875	0	0
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						55 298 168
Итого:						84538082,81
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						55298167,58
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						27214985,68
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						1102,37
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						2024929,56
Итого прямые затраты						84538082,81

КАРШИ ШАХАР ЯНГИ ТУРМУШ МФЙ ХОНОБОД КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН 5-СОҢЛИ КУП КАВАТЛИ УЙНИНГ ТОМ ҚИСМИНИ ЖОРҢИ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

(наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения))

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
КРОВЛЯ							
1	E58-17-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2 ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ		8,5	602133,84	5118137,66
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,39	207,315	24687,73	5118137,66
1.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	1,45	12,325	0	0
2	E58-1-1	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100 М2 КРОВЛИ		8,5	432778,05	3678613,45
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,16	128,86	24687,73	3181261,45
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,46	3,91	0	0
2.3	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,46	3,91	127200	497352
2.4	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	1,4	11,9	0	0
3	E58-1-2	РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСКИ	100 М2 КРОВЛИ		8,5	596805,82	5072849,44
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,68	192,78	24687,73	4759301,44
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,29	2,465	0	0
3.3	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,29	2,465	127200	313548
3.4	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,9	7,63	0	0
4	E10-01-002-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ (БЕЗ СТОИМОСТИ)	1 М3		5	764737,52	3823687,61
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,09	170,43	24687,73	2973637,61
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,37	1,85	0	0
4.3	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,15	0,75	127200	95400
4.4	1556	ИШЛЫ БИЗЖЕМОГОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,44	2,2	3000	6600
4.5	30407	ТВОДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,036	15000000	540000
4.6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧКАТАНАЯ ОБЪЕМОЙ ТУРНОСТИ В МОТКАХ ПУСТАХИ СВ-084 ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00138	0,0219	9500000	208030
5	E12-01-007-02	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100 М2 КРОВЛИ		6,06	7285483,24	44150028,43
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,91	290,3346	24687,73	7167703,49
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,64	9,9384	0	0
5.3	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,08	6,5448	127200	832498,56
5.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУЖПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,56	3,3936	58000	196828,8
5.5	30034	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 40-130 ТУЩИННОЙ 5,8 ММ	М2	128	775,68	26805,76	20792695,58
5.6	30383	ТВОДИ ПРОФИЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	ТН	0,008	0,0488	15000000	727200
5.7	30405	ТВОДИ РЕЗЬБЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X46 ММ	ТН	0,00191	0,01157	15000000	173619
5.8	30407	ТВОДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00567	0,03436	15000000	515403
5.9	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, И СОРТА	М3	0,54	3,2724	4200000	13744080
6	E12-01-009-02	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ: ПОДВЕСНЫХ	100 М ЖЕЛОБОВ		1,51	837661,74	1264869,22
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,41	47,4291	24687,73	1170917,02
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,25	0,3775	0	0
6.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУЖПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,1359	58000	7882,2
6.4	30383	ТВОДИ ПРОФИЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	ТН	0,0038	0,00574	15000000	86070
7	51420	ЛОТОК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М		151	28500	4303500
8	51421	КОНЕК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М		70	28500	1995000
9	E12-01-008-03	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М ТРУБ		3	5043799	15131397
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,4	115,2	24687,73	2844027
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,43	1,29	0	0
9.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУЖПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	1,29	58000	74820
9.4	32522	ПРОВОДКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТРУППЫС, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,0003	0,0009	9500000	8550

9.5	4701	ПРЯМЫЕ ВОЗРОСШИЕ	113	339	36000	12204000	
						Итого по разделу " КРОВЛЯ"	84538082,81
						ИТОГО:	84538082,81
						Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	55298167,58
						Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	27214985,68
						Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	1102,37
						Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	2024929,56
						Итого прямые затраты	84538082,81



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе: Ободонлаштирш вакили А.Маматов, гл. инженер Р.Джабборов, специалист К.Джураев произвели осмотр на предмет определения объемов работ на "КАРШИ ШАХАР ЯНГИ ТУРМУШ МФЙ ХОНОБОД КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН 5-СОНЛИ КУП КАВАТЛИ УЙНИНГ ТОМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ" и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	КРОВЛЯ		0
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2 ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ	8,5
3	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100 М2 КРОВЛИ	8,5
4	РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100 М2 КРОВЛИ	8,5
5	УСТАНОВКА СТРОПИЛ (БЕЗ СТОИМОСТИ)	1 М3	5
6	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100 М2 КРОВЛИ	6,06
7	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ: ПОДВЕСНЫХ	100 М ЖЕЛОБОВ	1,51
8	ЛОТОК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	151
9	КОНЕК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	70
10	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М ТРУБ	3

А.Маматов
Р.Джабборов
К.Джураев

А.Маматов

Р.Джабборов

К.Джураев