

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022 й. «30» 11

560-3-44-IB/2022-сон

Уснат ш

OLIM OBOD QURILISH SARI MCHJ (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи раҳбари **О. Саттаров** ва **Бахмал туман ирригация бўлими** (кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи жамият раҳбари **А.Турсунбоев** мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

ЛОТ: № 22110012191302 15.11.2022 йил.

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра ўз материалларидан фойдаланиб: мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

Бахмал туман ирригация бўлими тасаруфидаги Тараққиёт хўжаликлараро каналининг ПК 6+00 дан ПК 6+65 гача оралиқ масофасини таъмирлаш ишлари.

1.3 Буюртмачи ва, пудратчининг ваколатли вакиллари томонидан бажарилган ишларни қабул қилиш ва топшириш туғрисидаги молиявий ҳужжатлари (Форма-2, Форма-3, ҳисоб - фактура ва бошқа ҳужжатлар) имзоланганидан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

1.4 Ишларни бажариш муддати: 2022 йил 29 ноябрдан 2022 йил 31 декабргача
Шартнома ғазначилик органларида рўйхатга олингандан кейин шартнома қийматининг **30%** миқдоридан бунақ туловларини амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

2.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича умумий қийматнинг 30% аванс утказиши, қолган қисми бажарилган иш буйича туланади. Мазкур шартноманинг баҳоси 47 500 000 сўм (Қирқ етти миллион беш юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.2 Ушбу шартнома буйича тулов пул утказиши йўли билан тулов топшириқнома асосида амалга оширилади.

2.3. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириши йўли билан амалга оширилади.

3. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

3.1. Буюртмачи умумий шартнома қийматининг **30%** миқдоридан бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг 20 (йигирма) банк кун муддатдан кечиктирмасдан **70%** туловни амалга оширади.

3.1 Мазкур шартнома ғазначилик органларида рўйхатга олингандан кейин кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амал қилади.

4. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

4.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

4.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

4.1.2. Объектга лойихага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

4.1.3. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан сублипудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

4.1.4. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

4.1.5. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 15 кун ичида текинга бартараф этиш.

4.1.6. Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни қўриқлаш бўйича зарурий чоратadbирларнинг бажарилишини таъминлаши;

4.1.7. Ишларни шахсан бажариш.

4.2. Буюртмачининг мажбуриятлари:

4.2.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 3 кун ичида ёки мазкур шартномада кўрсатилган ишларни натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилишда шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

4.3. Буюртмачи куйидаги ҳуқуқларга эга:

4.3.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

4.3.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 2.1 -бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 10 % миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Кафолатлар

6.1. Пудратчи:

- ✓ Барча ишларни тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- ✓ Лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларини сифатли бажаришни;
- ✓ Ўзи томонидан капитал таъмирлаш учун қўлланадиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қонструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида курсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
- ✓ Ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликларни ва нуқсонларни уз вақтида бартараф қилиш;
- ✓ Объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

6.2. Объект ва унга қиладиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар капитал таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгилайди.

6.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уларни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имкони бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш давригача узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

6.4 Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш “Давархитектқурилишназорат” инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

7. Форс-мажор ҳолатлари

7.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер кимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

7.2. Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Хукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

7.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

8. КОРРУПСИЯГА ҚАРШИ ШАРТЛАР

8.1. Томонлар:

- Томонлар, уларнинг аффилиланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари, ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррупсияга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларининг бузилишига олиб келадиган ва/ёки коррупсия характерида эга бўлган, шу жумладан (аммо бу билан чекланмай) пора бериш ёки беришни ва/да қилиш,

та’магирлик, пора олишга бевосита ёки билвосита рози бўлиш хаттиҳаракатлари/ҳаракатсизликларини содир этмайдилар.

- Томонлар, уларнинг аффилиланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари бошқа Томоннинг ходимлари ёки ваколатланган вакилларини қандайдир тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совғаларни тақдим этиш, уларнинг манзилига хизматларни беғараз кўрсатиш ёки бу ходим ёки ваколатланган вакил томонидан уни рағбатлантирувчи Томон фойдасига қандайдир хаттиҳаракатларни/ҳаракатсизликлар бажарилишини та’минлашга қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб ма’лум қиладилар.

8.2. Томонда ушбу Шартноманинг 6.1-бандидаги талабларни бузиш содир этилганлиги ёки содир этилиши мумкинлиги тўғрисидаги шубҳалар юзага келган ҳолда, тегишли Томон бу ҳақда иккинчи Томонни хабардор қилиш, коррупсия билан курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари мавжуд бўлган ҳолда эса – амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ваколатланган органларни ҳам хабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

9. Низоларни ҳал этиш тартиби

9.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

9.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах вилоят Иқтисодий судида кўриб чиқишга топширадилар.

10. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

10.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзолаган ва Ҳазначилик органидан рўйхатдан утгандан сунг кучга эга бўлади.

10.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

10.3. Буюртмачи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сустраслик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

10.4. Пудратчи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар буйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

10.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори буйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тулайди.

10.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

11. Яқиний қоидалар

11.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланганидан ва Ҳазначилик органидан руйхатдан утгандан сўнг ҳақиқий ҳисобланади.

11.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

11.3 Шартномагаилова:

12. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари

«Буюртмачи»

Бахмал туман ирригация бўлими

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзил: Бахмал туман Усмаг ШФЙ
Тел./факс 93-940-52-12
ш/х* 100022860082047042402170001
Банк номи Марказий банк ББХКМ Тош. Шаҳар
МФО 00014 СТИР 305083463
ОКОНХ 22100
Ҳазначилик бўлини маси номи. Ўзб-н Рес-си Молия
Вазирлиги Ҳазначилиги, ягона ҳисоб варағи
Ҳазна х/в 23402000300100001010
Банкнинг номи Марказий банк ББХКМ Тошкент
шаҳар
МФО 00014
Ҳазначилик бўлини маси СТИРи 201122919

Раҳбар



А.Турсунбоев

«Пудратчи»

OLIM OBOD QURILISH SARI MCHJ

(номи)

Манзил: Жиззах шаҳри Бунёдкор МФЙ Сардоба кўчаси 2
Телефон:
ҳисоб рақами 2020 8000 1055 7585 8001
Жиззах ш., “Микрокредитбанк” АТБ Жиззах филиали.
Банк коди: 00135 СТИР: 309 937 829
ОКОНХ: _____



О. Саттаров

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

NP2061620145

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **PUDRAT ShARTNOMASI**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Baxmal tumani irrigatsiya tizimlari havza bo'limi tomonidan 29.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Baxmal tumani
yuridik markaz
bosh yuristkonsulti:**



A.X.ERGASHEV

30.11.2022

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 191302 на приобретение Бахмал туманидаги Тараққиёт хўжаликлараро каналнинг ПК 6+00 дан ПК 6+65 гача оралиқ масофасини таъмирлаш ишлари.

Способ проведения электронный

Дата 24.11.2022

Время рассмотрения 24.11.2022 12:48

Закупочная комиссия Бахмал туман ирригация булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TURSUNBOYEV AKROM UROLOVICH	Бошлик	Бахмал тумани ирригация булими
Секретарь комиссии	O'RAZOV DILMUROD MIRZAAXMEDOVICH	Ирригация тизими ва сугориш тармоқларидан фойдаланиш ҳамда таъмирлашни ташкил қилиш шубаси	Бахмал тумани ирригация булими
Член комиссии	ERGASHEV SARABEK NARZULLAYEVICH	Техник гидротехник	Бахмал тумани ирригация булими
Член комиссии	BARATOV AKRAM ABDUMAJIDOVICH	Мухандис гидротехник	Бахмал тумани ирригация булими
Член комиссии	TOJIYEV BAXTIYOR XAMROQULOVICH	Бош гидротехник	Бахмал тумани ирригация булими
Член комиссии	ERGASHEV KAMOL MUXITDINOVICH	Бухгалтер	Бахмал тумани ирригация булими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.11.2022 года № лота 191302.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 25

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по содержанию водохозяйственных систем и сооружений
Подробное описание	Бахмал туманидаги Тараққиёт хўжаликлараро каналнинг ПК 6+00 дан ПК 6+65 гача оралиқ масофасини таъмирлаш ишлари.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	47 972 029.00
Стартовая сумма	47 972 029.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курилиш майдони билан танишганлиги(фотожамланмалари билан) тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдони билан танишганлиги(фотожамланмалари билан) тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО QURUVCHI YORBEK	40	жамиятимиз малакали ходимлари билан курлиши керак булган жойни урганиб чикган. Маълумотномаилова килинади	20	Экспертная		
OLIM OBOD QURILISH SARI MCHJ	40	Hujjatlar taqdim etilmoqda	40	Экспертная		

Критерий №2 Солиқ ва башқа идоралардан қарзи йўқлиги тўғрисидаги маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ ва башқа идоралардан қарзи йўқлиги тўғрисидаги маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО QURUVCHI YORBEK	20	жамиятимиз солиқ ва бошқа мажбурий туловлардан қариздорлиги мавжуд эмас. Маълумотнома илова килинади	10	Экспертная		
OLIM OBOD QURILISH SARI MCHJ	20	Hujjatlar taqdim etilmoqda	20	Экспертная		

Критерий №3 Ишни белгиланган муддатда тез ва сифатли бажариши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишни белгиланган муддатда тез ва сифатли бажариши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО QURUVCHI YORBEK	20	Жамиятимиз томонидан барча ишларни тез ва сифатли бажаришга кафолат берамиз. Кафолат хати илова килинади	20	Экспертная		
OLIM OBOD QURILISH SARI	20	Hujjatlar taqdim etilmoqda	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ						

Критерий №4 Ходимлар малакаси инobatга олинади ҳамда ходимлар сув хўжалиги курилиш ишларини билиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Ходимлар малакаси инobatга олинади ҳамда ходимлар сув хўжалиги курилиш ишларини билиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO QURUVCHI YORBEK	10	Жамиятимизда 10 га якин малакали доимий иш билан таъминланган ҳамда 15 дан ортик мавсумий ишчи ходимларимиз иш билан таъминланган	7	Экспертная		
OLIM OBOD QURILISH SARI MCHJ	10	Hujjatlar taqdim etilmoqda	10	Экспертная		

Критерий №5 Сув хўжалиги сохасида гидротехник иншоатларни таъмирлашда иш тажрибасига эга бўлиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Сув хўжалиги сохасида гидротехник иншоатларни таъмирлашда иш тажрибасига эга бўлиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO QURUVCHI YORBEK	10	Жамиятимиз сув хужалиги сохасида куп йиллик иш тажрибасига эга ва шунга ухшаш ишларни сифатли бажариб келган.	5	Экспертная		
OLIM OBOD QURILISH SARI MCHJ	10	Hujjatlar taqdim etilmoqda	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO QURUVCHI YORBEK	47 972 029.00	42 000 000.00 UZS	42 000 000.00	00.00	42 000 000.00	22.11.2022 15:13:41	30
OLIM OBOD QURILISH SARI MCHJ	47 972 029.00	47 500 000.00 UZS	47 500 000.00	00.00	47 500 000.00	22.11.2022 16:52:35	26.52632

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО QURUVCHI YORBEK	43.4	30	73.4
OLIM OBOD QURILISH SARI MCHJ	70	26.52632	96.52632

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 191302 от 24.11.2022 года на приобретение Бахмал туманидаги Тараққиёт хўжаликлараро каналнинг ПК 6+00 дан ПК 6+65 гача оралиқ масофасини таъмирлаш ишлари. определила победителем:

OLIM OBOD QURILISH SARI MCHJ
309937829

и резервный исполнитель: ООО QURUVCHI YORBEK (306481925)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TURSUNBOYEV AKROM UROLOVICH	Согласен	
Член комиссии	ERGASHEV SARABEK NARZULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	BARATOV AKRAM ABDUMAJIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	ERGASHEV KAMOL MUXITDINOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Yuridik shaxsni davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi

GUVOHNOMA



Yuridik shaxs

"OLIM OBOD QURILISH SARI" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holda yuridik shaxs - tadbirkorlik subyekti nomi

"OLIM OBOD QURILISH SARI" MCHJ

Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi

309 937 829

Sana to'lovchining identifikatsiya raqami (STR)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatga olish, axborotni o'zgartirish)

12.10.2022

1988054

Sana

Tasdiqlandi

Tashkiliy-huquqiy shakli:

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Faoliyat yuritadigan manzil:

JIZZAX VILOYATI, JIZZAX SHAHRI, BUNEDKOR MOYI, SARDOBA KUCHASI, 8-UY

Tomonidan berilgan:

JIZZAX SHAHRI DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI

155229



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ЖИЗЗАХ ШАҲРИ

“PROGRESS-LOIXA” КТК

«Бахмал туманидаги Тараккиёт хўжаликлараро каналининг
ПК6+00 дан ПК6+65 гача оралик масофасини таъмирлаш»

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Жиззах – 2022 йил

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ЖИЗЗАХ ШАҲРИ

“PROGRESS-LOIXA” КТК

«Бахмал туманидаги Таракқиёт хўжаликлараро каналининг
ПК6+00 дан ПК6+65 гача оралик масофасини таъмирлаш»

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Раҳбар:



Р.Усаров

Мухандис:



М.Рузибоев

Жиззах – 2022 йил

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметной документации

**Бахмал туманидаги Тараккиёт хўжаликлараро каналнинг ПК6+00 дан ПК6+65 гача
оралиқ масофасини таъмирлаш**

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», с использованием ШНК 4.01.16-04.

Стоимость строительства объекта рассчитывается ресурсным методом по объемам работ рабочего проекта.

Расчет стоимости в текущих ценах производится по формуле:
$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пзз + Ср) \times Кр.$$

где:

- Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
- Сэм - затраты на эксплуатацию машин;
- См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Стр - затраты на транспортные расходы;
- Пп - прочие затраты подрядчика;
- Ппр - прочие затраты производственного характера;
- Пзз - прочие затраты заказчика;
- Зо - затраты на оборудование;
- Ср - затраты на страхование строительства объектов;
- Кр - коэффициент риска.

1. Затраты на заработную плату :

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человека-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = Тр. \times Сч \times Ксс,$$

где:

- Тр. - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
- Сч - среднечасовая заработная плата рабочих строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону согласно данных каталога на материально-технические ресурсы с июль-сентябрь 2022года (она принята в размере 16330,2608 сум)
- Ксс=1,12 - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Зме : Ф$$

где:

- Зме - среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по данным Заказчика
- Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан составляет 164,17 час.

Суммарные трудозатраты рабочих занятых на общестроительных работах в соответствии с ресурсной сметой составляет:

- 236,228 чел/час

Заработная плата этих рабочих в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование составляет: .сум

2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и средней сложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин. Данные были представлены заказчиком. Стоимость определилась по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах данной группы механизмов

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов сум./час

В соответствии с этим, суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют:

- 2195393 .сум

3. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе с использованием каталога цен на материально-технические ресурсы за июль-сентябрь 2022 г. и по данным представленным Заказчиком, по формуле:

$$C_{м} = C_{м1} + C_{м2} + C_{м3} + \dots + C_{мп},$$

где: $C_{м1}, C_{м2}, C_{м3}, C_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$C_{мп} = N \times Ц_{ер},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции) требуемого для строительства объекта;

Ц_{ер} - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции). Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы в данной стройке - 27631764 сум

З_о - затраты на оборудование; - 0 сум

Транспортные расходы на перевозку привозных материалов приняты в размере 5% от стоимости материалов и 1,5% от стоимости оборудования по данным Заказчика, основанным на расчетах между подрядчиком и Заказчиком при выполнении аналогичных работ в прошедшие периоды. - 39162,422

4. Прочие затраты подрядчика.

Пп - прочие затраты подрядчика принимаются по итогам его производственной деятельности за предыдущие годы в соответствии с данными Заказчика в размере 18,58% от суммы прямых затрат.(заказчик сам).

6515339 сум

5. Прочие затраты заказчика.

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведение земель, выплаты компенсаций, проведение конкурсных торгов и т.п.)

в соответствии с данными заказчика приняты равными - .сум

Строительство объекта ведется собственными силами заказчика.

6. Страхование объектов.


Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в 0,4 % от страховой суммы (80% полной стоимости объекта).

133062 сум

7. Коэффициент риска.

Коэффициент риска, определяемый исходя из роста цен принят в размере 2% 0 .сум
Данная стоимость является рекомендуемой. Окончательная стоимость определяется по результатам тендерных торгов.

Составил:


М.Рузибоев

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

**Бахмал туманидаги Тараккиёт хўжаликлараро каналнинг ПК6+00 дан
ПК6+65 гача оралик масофасини таъмирлаш**

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

NN	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ сум.
	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	3 857 663
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2 195 393
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	27 631 764
4	ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ 5%	1 381 588
5	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	-
6	ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2%	-
7	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2.0%	-
8	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ С ТРАНСПОРТНЫМИ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИМИ РАСХОДАМИ	35 066 408
9	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ 4.6% *0.8	-
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18.58%	6 515 339
11	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	41 581 747
12	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ (0.4% от 80% от п10)	133 062
13	КОЭФФИЦИЕНТ ПРОГНОЗИРУЕМОГО РЫСКА РОСТА ЦЕН 2%	-
14	ИТОГО РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	41 714 808
15	НДС 15%	6 257 221
16	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НДС (затраты подрядчика)	47 972 029

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

МП

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

**Бахмал туманидаги Тараққийёт хўжалиқлараро каналнинг ПК6+00 дан ПК6+65 гача
оралиқ масофасини таъмирлаш**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<i>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</i>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	236,2279	16330,2608	3857663
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5674995	0	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						3857663
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</i>						
1	001941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ТИПА "ATLAS" "VOLVO" "KOMATSU" "HYDASHI" "JIBINER" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3	МАШ-ЧАС	2,07258	209374	433944
2	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	3,84997	124221	478247
3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	24,064	1093	26302
4	00613	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	1,52712	8047	12289
5	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,8977	127627	114571
6	00783	КРАНЫ 16 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2,068	126283	261153
7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	2,62899	97872	257305
8	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С/	МАШ-ЧАС	0,76356	124221	94850
9	02349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-ЧАС	8,4694	37409	316832
10	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,6768	54548	36918
11	03456	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ-ЧАС	1,1404995	142904	162982
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						2195393
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</i>						
1	09210	ВОДА	М3	18,9	0	0
2	09219	ВОДА	М3	48,88	0	0
3	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	47,94	454200	21774348
4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001645	9000000	14805
5	32129	МАСТИКА ГИКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КБ-0,5	КГ	70,5	5500	387750
6	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,2397	3521739	844161
7	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	0,0059	0	0

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1

**Бахмал туманидаги Тараккиёт хўжалиқлараро каналнинг ПК6+00 дан ПК6+65 гача
оралиқ масофасини таъмирлаш**

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	E01-01-195-25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3. ГРУППА ГРУНТОВ: 1	1000 М3 ГРУНТА	0,13	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,38	0,6294
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	11,35	1,4755
1.3	001941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3	МАШ-ЧАС	11,35	1,4755
2	E01-01-197-07	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3. ГРУППА ГРУНТОВ: 1	1000 М3 ГРУНТА	0,059	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,69	0,27671
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,26	0,78234
2.3	001941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3	МАШ-ЧАС	10,12	0,59708
2.4	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ / 108 Л.С. ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	3,14	0,18526
2.5	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	0,1	0,0059
3	E310-1001 ШНБ 4.04.06-14 Р.3.1.7 К=0,49	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ,) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20 Т. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49	ТОННА	88,5	
3.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,012887	1,1404995
3.2	03456	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ-ЧАС	0,012887	1,1404995
4	E01-02-057-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 М3	0,13	
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	118	15,34
5	F01-01-111-1	ПЛАВТРОВКА ВРУЧНУЮ ДНА И ОТКОСОВ ВЫЕМОК КАНАЛОВ. ГРУППА ГРУНТОВ: 1	1000 М2	0,33	
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	86,5	28,1125
6	E01-02-002-3	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ: 20 СМ	1000 М3	0,189	
6.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,76	4,30164
6.2	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ / 108 Л.С. ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	19,39	3,66471
6.3	00613	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	6,74	1,27386
6.4	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ТИПА ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ / 108 Л.С.	МАШ-ЧАС	3,37	0,63693

Tanlov savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etilgan dastlabki baholari buyurtmachi qabul qiladi. Ob'ektning shartnomaviy joriy narxi tanlov savdolari natijalariga ko'ra belgilanadi hamda buyurtmachi va pudratchi o'rtisida shartnoma tuzishga asos bo'ladi.

6.11. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25-moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

6.12. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

7. Xulosalar.

7.1. "Jizzax viloyat Baxmal tumanidagi "Taraqqiyot" xo'jaliklararo kanalining PK6+00 dan PK6+65 gacha oraliq masofasini ta'mirlash" smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalari, e'tirozlar va takliflarini hisobga olgan holda kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: SHERKULOV ASKAR XUDAYBERDIEVICH

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Muhandislik ta'minotiga buyicha ishlar smeta xujjatlariga kiritilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ob'yektda bajarilishi lozim bo'lgan ish turlari va hajmlari buyurtmachi tomonidan o'rganib chiqilgan va 2022 yilda tasdiqlangan.

5.2. Smeta xujjatlari urnatilgan tartibda ekspertiza xulosasi bilan birgalikda buyurtmachiga topshiriladi va buyruq bilan tasdiqlanadi.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta hujjatlari ekspertizaga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilindi.

6.2. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida aniqlangan kamchiliklar qisman bartaraf etildi.

6.3. Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati, buyurtmachining boshqa harajatlarisiz va 15% QQS bilan hisoblaganda 53 840,394 ming so'm taqdim etilgan. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng, ya'ni qurilish materiallarning narxlari o'zgartirish natijasida qurilish ta'mirlash ishlari, buyurtmachining boshqa harajatlarisiz va QQS bilan birga 5 868,365 ming so'mga kamaytirildi.

6.4. Ob'ektning qurilish narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil III chorak katalogi, birja va amaldagi urtacha narxlarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan.

6.5. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Jizzax viloyat Baxmal tumanidagi "Taraqqiyot" xo'jaliklararo kanalining PK6+00 dan PK6+65 gacha oraliq masofasini ta'mirlash" bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun buyurtmachining boshqa harajatlarisiz va 15 % QQS bilan hisoblaganda umumiy miqdorda 47 972,029 ming so'm tavsiya etiladi.

Shu jumladan:

- qurilish- montaj ishlari 41 581,747 ming so'm;

- qurilishni sug'urtalashga sarflangan harajatlar 0,32% 133,062 ming so'm;

- qo'shimcha qiymat solig'i 15% 6 257,221 ming so'mni tashkil etgan.

6.6. Buyurtmachining boshqa xarajatlari, xarajatlar moddasi bo'yicha taqsimlangan va tasdiqlangan asoslovchi hujjatlari taqdim etilmaganligi hamda smeta hujjatlariga kiritilmaganligi sababli ko'rsatilmadi.

6.7. Qurilish, montaj ishlarini bajarilishida qaytarilgan materiallar (vozvrat materialov) qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan aniqlansin.

6.8. Ekspertlar tomonidan berilgan lokal xulosalardagi e'tirozlar, loyiha-smeta hujjatlarida inobatga olinganligi va e'tirozlar bartaraf etilganligi, buyurtmachining nazoratida va loyiha tashkilotining zimmasida turadi.

6.9. ShNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda, ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini, hududiy bozorda haqiqatda shakllangan narxlar, birja va yarmarkalarining byulletenlari, shuningdek bevosita ishlab chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), tashkilotlar eng maqbul narxlar qabul qilinishi buyurtmachi tashkiloti nazoratida qoladi.

6.10. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va ShNK 4.01.16.09 (4-bob) ga binoan qurilishning dastlabki narxi tavsiyaviydir.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ

130100, Jizzax shahri, Sh.Rashidov ko'chasi, 1-uy, Tel. +99878 771-70-15, Faks: +99878 771-70-15, E-mail: jizzah_expertiza@mail.ru www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Kulmuradov Yusup Baxriyevich

Sana: 11-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 69693

Obyekt nomi «Jizzax viloyat Baxmal tumanidagi "Taraqqiyot" xo'jaliklararo kanalining PK6+00 dan PK6+65 gacha oraliq masofasini ta'mirlash (smeta hujjatlari)»

Buyurtmachi - Sirdaryo-Zaravshon irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi
Baxmal tuman irrigatsiya bo'limi

Bosh loyihachi - "PROGRESS- LOYIHA" KTK

Litsenziya 19.05.2020 yil AL-000745 O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Davlat mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender tanlovi asosida.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 65710

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Sirdaryo-Zaravshon irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi Baxmal tuman irrigatsiya bo'limi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan "xo'jalik topshirig'i"
- 1.2. Sirdaryo-Zaravshon irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi Baxmal tuman irrigatsiya bo'limi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi" va Annotatsiya.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Buyurtmachi Sirdaryo-Zaravshon irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi Baxmal tuman irrigatsiya bo'limining 20.10.2022 yildagi 184-sonli murojat xati;
- 2.2. Tasdiqlangan ho'jalik topshirig'i va nuqsonlar dalolatnomasi.
- 2.3. Bir bosqichda ishchi hujjatlarning tarkibi:
- Smeta hujjatlari; yig'ma resurs smetasi va lokal resurs qaydnomasi

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Tozalash sig'imi 0,65 -1,0 m3li ekskavator yordamida tuproq qazish va avtomobil-samosvalga yuklash ishlari, avtomobil-samosval (20 t) yordamida 1 km masofada tuproq tashish ishlari, damba ko'tarish ishlari, kanal qiyaligi va tag qismlariga filtratsiyaga qarshi geomembrana o'rnatish va beton qo'yish ishlarini bajarish ko'zda tutilgan.



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO'JALIGI VAZIRLIGI
SIRDARYO-ZARAVSHON IRRIGATSIYA TIZIMLARI HAVZA BOSHQARMASI
BAXMAL TUMAN IRRIGATSIYA BO'LIMI**

IND: 131000 Baxmal tumani O'smat sh. H.Olinjon ko'chasi 38-uy. elektron pochta: baxmalib@minwater.uz Tel: (72) 412-11-72

2022 йил 20 октябр

№ 184

ЎсмаТ ш

Шахарсозлик
хужжатлари
экепертизаси ДУК
Жиззах вилояти
филиали бошлигига

Сиздан бўлимимиз тасарруфидаги Тараққиёт каналини ПК 6+00 дан ПК 6+65 гача жорий таъмирлаш ишлари учун тузилган лойиха – смета хужжатларида кўрсатилган нархларга қарши эмаслигимизни ҳамда ушбу нархларга экспертиза хулосасини беришингизни сўраймиз.

Бажарилган ишлар учун маблағларни тўлаб бериш “Progress-Loyiha” КТК томонидан амалга оширилади.

Бўлим бошлиғи:

А.Турсунбоев



«ТАСДИКЛАЙМАН»
Бахмал туман ирригация
бўлими бошлиғи
А.Турсунбоев
10 октябрь 2022 йил

Нуксон далолатномаси

10 октябрь 2022 йил

Бахмал тумани

Бизларким ушбу далолатномани тузувчи ва унга имзо чекувчи гуруҳ аъзолари; туман ирригация бўлими муҳандис гидротехниги В.Умаров, техник-гидротехник А.Худоёров ва гидротехник иншоотларга қаровчи Ф.Йулчиевлар бўлиб, Бахмал туман ирригация бўлимига қарашли Тараққиёт хўжалиқлараро суғориш тармогининг ҳолатини кўздан кечирганимизда қуйидаги ҳажмда таъмирлаш ишларини бажариш кераклигини аниқладик.

Тараққиёт каналининг ПК6+00 дан ПК6+65 гача оралик масофасини таъмирлаш бўйича

- сизими 0,65-1,0 м3ли эксковатор ёрдамида тупрок қозиш – 130 м3;
- сизими 0,65-1,0 м3ли эксковатор ёрдамида тупрок қозиш ва автомобил-самосвалга юклаш - 59 м3;
- автомобил-самосвал ёрдамида тупрок ташиш - 88,5 тн;
- дамба кўтариш ишлари - 189 м3;
- канал қиялиги ва таг қисмларига бетон қуйиш - 47 м3;
- канал қиялиги ва таг қисмларига филтрацияга қарши геомембрана ўрнатиш - 432 м2.

Имзо чекувчилар:

	В.Умаров
	А.Худоёров
	Ф.Йулчиев

Бахмал тумани худудидаги Бахмал туман ирригация бўлимига қаршли
Тараққиёт хўжаликлараро каналини бетонлаш бўйича

АННОТАЦИЯ

Бахмал тумани худудидаги Бахмал туман ирригация бўлимига қаршли
Тараққиёт хўжаликлараро каналининг умумий узунлиги 2,0 км бўлиб,
486,0 гектар суғориладиган майдонларга сув етказиб беради.

Бахмал туман ирригация бўлимига қаршли Тараққиёт хўжаликлараро
канални 1985 йилда қурилган бўлиб, сув ўтказиш қобилияти 2,5 м³/сек,
тўсиқли иншоотлар 2 дона, сув тақсимловчи иншооти 5 дона ва 5 дона сув
ўлчаш иншоотидан иборат бетон қопламали каналдир. Охириги марта
2019 йил “Обод кишлоқ” дастури доирасида каналнинг 0,6 км қисми
реконструкция қилинган. Каналнинг қолган қисми узок муддат
фойдаланилганлиги ва табиий ҳолда эскириши оқибатида тумандаги
Тараққиёт, Мустақиллик массивлари худудидаги фермер хўжаликларининг
суғориладиган майдонлари ва аҳоли томорқаларига сув етказиб бериш
имкониёти чекланиб қолмоқда.

Шу сабабли Тараққиёт хўжаликлараро каналининг ПК6+00 дан
ПК6+65 гача оралиқ масофасини таъмирлаш талаб қилинади.

Мазкур ишлар бажарилиши натижасида 486 гектар майдонларнинг сув
таъминоти яхшиланишига эришилади.

Бахмал туман ирригация


бўлими бошқлиғи:



А. Туреунбоев

“ТАСДИКЛАЙМАН”

Бахмал туман ирригация
бўлими бошлиғи

 А. Туреунбоев

10 октябрь 2022 йил

ХЎЖАЛИК ТОПШИРИҒИ.

Объект: Бахмал туманидаги Тараккиёт хўжаликлараро каналининг
ПК6+00 дан ПК6+65 гача оралик масофасини таъмирлаш

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Пудратчи: | Танлов асосида |
| 2. Асос: | Эксплуатация тадбирлари |
| 3. Объект жойи: | Бахмал тумани |
| 4. Сметага асос: | Камчиликлар далолатномаси |
| 5. Кўриладиган масала: | Канал таъмирлаш |
| 6. Смета бажариш муддати: | 4 чорак 2022 йил |

Лойиха смета хужжатлари ташкилот комиссия гуруҳининг
камчиликлар далолатномаси асосида тузилсин.

Бахмал туман ирригация бўлими
таъмирлаш-тиклашни ташкил этиш
шўбаси мутахассиси:


 Д. Ўразов

Бош гидротехник:

 Б. Тожиёв

7	E01-02-002-6	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 01-02-002-3	1000 МЗ	0,189	
7.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,67	0,12663
7.2	00613	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	1,34	0,25326
7.3	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	0,67	0,12663
8	E01-02-006-1	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000 МЗ	0,189	
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,91	2,62899
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,91	2,62899
8.3	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	13,91	2,62899
8.4	09210	ВОДА	МЗ	100	18,9
БЕТОННЫЕ И Ж/Б РАБОТЫ					
9	E42-01-012-2	УКЛАДКА БЕТОНА ПРИ УВЛАЖНЕНИИ ПОВЕРХНОСТИ: ВОДОЙ	100 МЗ	0,47	
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	370	173,9
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,1	9,447
9.3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	51,2	24,064
9.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,64	0,7708
9.5	00783	КРАНЫ 16 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	4,4	2,068
9.6	02349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-ЧАС	12,8	6,016
9.7	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,26	0,5922
9.8	09219	ВОДА	МЗ	104	48,88
9.9	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ. КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	102	47,94
9.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0035	0,001645
9.11	32129	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КБ-0.5	КГ	150	70,5
9.12	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5 М. ПИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 25 ММ. III СОРТА	МЗ	0,51	0,2397
10	E42-01-020-1	ЭКРАН ИЗ ПОЛНЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	100 М2	4,23	
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,61	15,2703
10.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,63	2,6649
10.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,03	0,1269
10.4	02349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-ЧАС	0,58	2,4534
10.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,0846
11	74164	ГЕОТЕКСТИЛЬ ПЛОТНОСТЬЮ 200 ГР/М2	М2	423	

Составил: _____



М. Рузиев