

29«11»2022 yil.

413-8-116-ХТ/2022-son

**Жорий-таъмирлаш шартномаси № 413-8-116-ХТ**

Сариосиё тумани

«BIG BULDIN»МЧЖ бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, рахбари С.Ашуров Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сариосиё Халк таълими булими бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, рахбари А.Бобоев Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

Ушбу шартнома 19.11.2022 йилдаги № 22110012188640-сонли эълонга асосан тузилди.

**1.Шартнома предмети**

«Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми буйича Халк Таълим булимига карашли 77 сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари кабул килиб, мазкур шартнома шартлари асосида туловларни амалга оширади.

**2.Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий киймати**

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий киймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси 165 000 000 сум (Бир юз олтмиш беш миллион) сумни ташкил килади.

Шундан ККС 21 521 739 (йигирма бир миллион беш юз йигирма минг етти юз уттиз туккиз) сум,

2.3 Бажариладиган ишнинг киймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор килиб, узгарган нархини асослаган холда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» узгарган нархлар асосида кушимча туловларни бюджетда курсатилган лимит доирасида амалга оширади .

**3 Тулов шартлари**

3.1 Бажариладиган иш хажмини тулик кийматининг 30 % олдиндан тулов микдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сумда) олдиндан туловни амалга оширади.

3.2«Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.3 «Буюртмачи» туловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган холда амалга оширилади.

**4 Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1 Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган холда «Иш бажарувчи» сметада курсатилган ишларни олдиндан тулов амалга оширилган кундан бошлаб 10 кун муддатда тулик бажариши шарт.

4.2 Бажариладиган иш хажми сметадан, шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» томонидан бекор килиниши ёки бюджет маблағлари доирасида узгартириш киритиши мумкин.

4.3. Сметада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

**5 Томонларнинг мажбуриятлари**

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

•Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди.

•«Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

•Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини кабул килиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утқазиб бериши шарт.

## **6 Томонларнинг жавобгарлиги**

6.1 Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар буладилар.

6.2 Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,4 миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3 Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 % миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4 Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан қабул қилингандан кейин икки томоннинг қелишувига биноан 6 ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қиритишга йул қуйилмайди.

## **7 Низоларни ҳал этиш тартиби**

7.1 Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон қелтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2 Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етқазилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроСага қелинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

## **8 Қушимчалар**

8.1 Икки томоннинг узаро ёзма қелишувига асосан мазкур шартномага қиритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тақдикланган бўлиши шарт.

8.2 Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етқазиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

## **9. Коррупсияга қарши шартлари**

9.1. Томонлар: -Томонлар,уларнинг аффиланган (узаро боғланган)шахслари ва ходимлари,ушбу Шартнома бўйича уз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррупсияга қарши қурашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларининг бузилишига олиб келадиган.

9.2 Ва/ёки коррупсия характериға эга булган, шу жумладан (аммо бу билан чекланмай) пора бериш ёки беришни ваъда қилиш, таъмағирлик, пора олишга бевосита ёки билвосита рози бўлиш хатти ҳаракатлари/ ҳаракатсизликларини содир этмайдилар. -Томонлар,уларнинг аффиланган(узаро боғланган) шахслари ва ходимлари бошқа Томоннинг ходимлари ёки вақолатланган вақилларини қандайдир тарзда рағбатлантиришдан,шу жумладан пул суммалари,совғаларни тақдим этиш,уларнинг манзилиға хизматларни бегараз курсатиш ёки бу ходим ёки вақолатланган вақил томонидан уни рағбатлантирувчи Томон фойдасиға қандайдир хатти ҳаракатларни/ҳаракатсизликлар бажарилишини таъминлашға қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб маълум қиладилар.

9.3 Томонда ушбу Шартноманинг 6.1-бандидаги талабларни бузиш содир этилганлиги ёки содир этилиши мумкинлиги тугрисидаги шубҳалар юзаға қелган ҳолда,тегишли томон бу ҳақда иқкинчи Томонни ҳабардор қилиш,коррупсия билан қурашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб булмайдиган далиллари мавжуд булган ҳолда эса -амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда вақолатланган органларни ҳамҳабардор қилиш мажбуриятини уз зиммасиға олади.

## 10 Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий холатлар сув тошкини , ёнгин, ер кимирлаш ва бошка табиий офатлар сабабли бажарилмаса, хеч кайси томон тула ёки кисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар хисобланмайдилар.

## 11 Шартноманинг амал килиш муддати

11.1 Мазкур шартнома газначилик булинмасидан руйхатдан утказилган кундан бошлаб кучга киради ва «31 »декабр 2022 йил гача амалда булади.

11.2 Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган булиб икки томон учун хам тенг кучга эга, булиб банк хисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

## 12 Томонларнинг юридик манзили

«Бажарувчи»

«Буюртмачи»

НОМИ "BIG BULDIN" МЧЖ

МАНЗИЛ Сарносиё тумани

Шаргун Ш Кончилар

Х/в 20208000105408266001

Банк номи АКБ

УЗСАНОАТКУРИЛИШ БАНК

Сарносиё филиали

МФО 00440 СТИР 308565454

ОКОНХ 61110

РАХБАР  С Ашуров

(ф.и.о)



НОМИ Сарносиё Халк таълими булими  
МАНЗИЛ Сарносиё тумани меҳршавкат мфй

Ш/Хв 1000228602221770 92100075080

СТИР 207119204

ОКОНХ 92320

Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги

Газначилиги

Базна х/в:23402000300100001010

Банкноми: Тошкент Шахар Х.ККМ

МФО: 00014

СТИР:201122919

РАХБАР

 А. Бобоев

(ф.и.о)

(ф.и.о)



Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan.  
Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun QR  
Code ni skanerlang.



Imzolovchi F.I.SH.	AXMEDJON BOBOYEV BOYEVICH
Imzolangan sana	29.11.2022 09:04
Hujjat kodi	ZJ6163371372
Hulosa kodi	UN6013603526

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

UN6013603526

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: Sariosiyo xalk ta'limi bulimiga karashli 77 sonli maktab binosini joriy ta'mirlash ishlari
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Sariosiyo tumani xalq ta'limi tomonidan 28.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Sariosiyo tumani  
yuridik markazi  
bosh yuristkonsulti:



X.CH.BEKMURATOV

28.11.2022

М А Ъ Л У М О Т

№	хизмат тури	Ўлчов бирлиги	Сони	Нархи	Суммаси
1	Сарносеё туман ХТБ га қаршли 77-мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари	хизмат	1	165000000	165000000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					165000000

Бажарувчи

Буюртмачи»


НОМИ BIG BULDING МЧЖ  
 МАНЗИЛ Сарносеё тумани Шаргул шаҳри Кончилар МФЙ  
 Х/в 20208000105408266001  
 Банк номи УЗСАНОАТКУРИЛИШ БАНК Сарносеё филиали  
 МФО 00440 СТИР 308565454

НОМИ Сарносеё туман Халқ таълими бўлими  
 МАНЗИЛ Сарносеё тумани  
 ШХВ 100022860222177092100075080  
 Бюджетдан маблағ олувчи СТИРи 207119204

РАХБАР *Ашуров* С Ашуров  
 (ф.и.о)



Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилиги  
 Банк номи: Тошкент Шаҳар ХКММ МФО: 00014  
 СТИР: 201122919  
 РАХБАР *А. Бобоев*  
 (имзо) (ф.и.о)





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

### GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektini yagona davlat ro'yxatiga

"BIG BUL'DIN" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shaxsiyatini yaratgan holatdagi ro'yxat nomidagi)

"BIG BUL'DIN" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatidan o'tkazish ma'lumotlarini) yozganida:

08.06.2021

1000073

ro'yxat raqamli yozuv kirib kelganligi tasdiqlanadi.

(Davlat ro'yxatida tashkil etilgan)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

302565454

Tashkiliy-huquqiy shaxsi:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:


Surxondaryo viloyati, Sariosiyo tumani, Sharg'un, KONCHILAR MFY

Guvohnoma:

Surxondaryo viloyati, Sariosiyo tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI

temonidan berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 188640 на приобретение Сариосиё тумани Халк таълими булимига карашли 77-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари уммумий сумма 170984033 сумдан лойиха смета хужжатлари ва экспертиза хулосаси учун 4953694 сумма камайган**

Способ проведения электронный

Дата 19.11.2022

Время рассмотрения 19.11.2022 12:51

Закупочная комиссия Халк таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш бўлими (аппарат), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	BOBOYEV AXMEDJON BOYEVICH	Рахбар	Сариосиё тумани ХТБ
Секретарь комиссии	QAYUMOV ANVAR KOMIL O'G'LI	давлат харидлари ва шарномалар бўйича мутахассис	Сариосиё тумани ХТБ
Член комиссии	KUDRATOV NURIDDIN AVOYEVICH	Методист бош инспектори	Сариосиё тумани ХТБ
Член комиссии	MURODOV KAMOLIDDIN NAMOZOVICH	Методист	Сариосиё тумани ХТБ
Член комиссии	JUMAYEV ALMAMAT ALMARDONOVICH	Рахбар ўринбосари	Сариосиё тумани ХТБ
Член комиссии	CHUTOV SHAROFUDDIN PULATOVICH	Эксплоатация рахбари	Сариосиё тумани ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.11.2022 года № лота 188640.  
 Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Сариосиё тумани Халк таълими булимига карашли 77-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари уммумий сумма 170984033 сумдан лойиха смета хужжатлари ва экспертиза хулосаси учун 4953694 сумма камайтирилди
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	166 030 339.00
Стартовая сумма	166 030 339.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Коррупцияга карши талабларга амал кишиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупцияга карши талабларга амал килиш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BIG BULDIN	12	12	12	Экспертная		
ЧП SURXON-ECO-PLAST	12	12	5	Экспертная		
ООО INNOVATION-SERVIS-GROUP	12	Маълумотнома такдим этилмоқда	4	Экспертная		

Критерий №2 Курилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотном

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотном

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BIG BULDIN	12	12	10	Экспертная		
ЧП SURXON-ECO-PLAST	12	12	7	Экспертная		
ООО INNOVATION-SERVIS-GROUP	12	Маълумотнома такдим этилмоқда	6	Экспертная		

Критерий №3 Танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 2 йилдаги иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 2 йилдаги иш тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BIG BULDIN	8	8	8	Экспертная		
ЧП SURXON-ECO-PLAST	8	8	8	Экспертная		
ООО INNOVATION-SERVIS-GROUP	8	Маълумотнома такдим этилмоқда	8	Экспертная		

Критерий №4 Танлаш буюртмасини таъминлаш кафолати

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш буюртмасини таъминлаш кафолати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BIG BULDIN	10	10	9	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SURXON-ECO-PLAST	10	10	7	Экспертная		
ООО INNOVATION-SERVIS-GROUP	10	Маълумотнома такдим этилмоқда	7	Экспертная		

Критерий №5 Охирги 2йилдаги молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаси билан. Танлаш иштирокчисининг салоҳияти

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 2йилдаги молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаси билан. Танлаш иштирокчисининг салоҳияти

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BIG BULDIN	12	12	12	Экспертная		
ЧП SURXON-ECO-PLAST	12	12	10	Экспертная		
ООО INNOVATION-SERVIS-GROUP	12	Маълумотнома такдим этилмоқда	9	Экспертная		

Критерий №6 Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 75 % гача миқдордаги айланма маблағлар мавжудлиги (банкдан маълумотнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 75 % гача миқдордаги айланма маблағлар мавжудлиги (банкдан маълумотнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BIG BULDIN	10	10	10	Экспертная		
ЧП SURXON-ECO-PLAST	10	10	9	Экспертная		
ООО INNOVATION-SERVIS-GROUP	10	Маълумотнома такдим этилмоқда	7	Экспертная		

Критерий №7 Соха буйича олий маълумотга эга 4 нафар , 1 нафар муҳандис ГИП, 1 нафар олий маълумотли мутахасис, мавсумий шартнома асосида 3 нафар малакали ходимлар борлиги тугрисида маълумотнома (my.mexnat.uz сайтидан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха буйича олий маълумотга эга 4 нафар , 1 нафар муҳандис ГИП, 1 нафар олий маълумотли мутахасис, мавсумий шартнома асосида 3 нафар малакали ходимлар борлиги тугрисида маълумотнома (my.mexnat.uz сайтидан)

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BIG BULDIN	10	10	9	Экспертная		
ЧП SURXON-ECO-PLAST	10	10	8	Экспертная		
ООО INNOVATION-SERVIS-GROUP	10	Маълумотнома такдим этилмоқда	6	Экспертная		

Критерий №8 Банкдан кредит ва ДСИдан карздорлиги йуклиги тугрисида банкдан маълумотном

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкдан кредит ва ДСИдан карздорлиги йуклиги тугрисида банкдан маълумотном

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BIG BULDIN	14	14	13	Экспертная		
ЧП SURXON-ECO-PLAST	14	14	10	Экспертная		
ООО INNOVATION-SERVIS-GROUP	14	Маълумотнома такдим этилмоқда	9	Экспертная		

Критерий №9 Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати шундан камида 6 дона асосий юк техникаси камида 25 хил турдаги кичик механизм танлов иштрокчиси балансида акфа цех,гишт ва плита ишлаб чиқарувчи булиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати шундан камида 6 дона асосий юк техникаси камида 25 хил турдаги кичик механизм танлов иштрокчиси балансида акфа цех,гишт ва плита ишлаб чиқарувчи булиши лозим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BIG BULDIN	12	12	8	Экспертная		
ЧП SURXON-ECO-PLAST	12	12	6	Экспертная		
ООО INNOVATION-SERVIS-GROUP	12	Маълумотнома такдим этилмоқда	6	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО INNOVATION-SERVIS-GROUP	166 030 339.00	166 000 000.00 UZS	166 000 000.00	00.00	166 000 000.00	18.11.2022 11:32:17	19.87952

ЧП SURXON-ECO-PLAST	166 030 339.00	166 000 000.00 UZS	166 000 000.00	00.00	166 000 000.00	18.11.2022 11:20:19	19.87952
ООО BIG BULDIN	166 030 339.00	165 000 000.00 UZS	165 000 000.00	00.00	165 000 000.00	17.11.2022 12:02:50	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО INNOVATION-SERVIS-GROUP	49.6	19.87952	69.47952
ЧП SURXON-ECO-PLAST	56	19.87952	75.87952
ООО BIG BULDIN	72.8	20	92.8

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 188640 от 19.11.2022 года на приобретение Сариосиё тумани Халк таълими булимига карашли 77-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари уммумий сумма 170984033 сумдан лойиха смета хужжатлари ва экспертиза хулосаси учун 4953694 сумма камайган определила победителем:

ООО BIG BULDIN  
308565454

и резервный исполнитель: ЧП SURXON-ECO-PLAST (305988333)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	BOBOYEV AXMEDJON BOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUDRATOV NURIDDIN AVOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MURODOV KAMOLIDDIN NAMOZOVICH	Согласен	
Член комиссии	JUMAYEV ALMAMAT ALMARDONOVICH	Согласен	
Член комиссии	CHUTOV SHAROFUDDIN PULATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Сариосиё тумани Халқ таълими  
булими мудири

" 2022 йил

  
А. Бобоев  
Сариосиё тумани

Сариосиё тумани Халқ таълими булимининг таълим комиссиясининг йиғилиш  
Б А Ё Н И № \_\_\_\_\_

" 25 " 11 2022 йил

Раис:  
Комиссия аъзолари:

- А. Жумаев
- К. Муродов
- Ш. Чугов
- Н. Кутратов
- А. Каюмов

Товар (иш, хизмат)лар тўғрисида 188640-сонли лотига асосан Давлат харидлари порталига жойлаштирилди.

Буюртмачининг номи:

Сариосиё тумани Халқ таълими

Буюртмачининг шахсий ҳисобварағи:

Шхв. - 10002286022217092100075080

Буюртмачининг юридик манзили:

Сариосиё тумани Меҳршавкат маҳалласи

Алоҳида шартлар:

Манзилга етказиб беради

Кун тартиби:

Сариосиё тумани 9-сонли мактаб биносини газ қуврларини таъмирлаш ва газлаштириш ишлари  
Эшитилди:

Сариосиё тумани ХТБ га қарашли 77-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари  
Ушбу масала буйича Халқ таълими Комиссия раиси А. Жумаев сўз олди. У з сузида Сариосиё тумани ХТБга қарашли 77 сонли мактаб  
биносини жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш лозимлигини айтиб ўтди.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 26-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 58761**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 77-sonli umumiy o'rta ta'lim maktab binosini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi bo'yicha.»

**Buyurtmachi** - "Sariosiyo tumani XTB"

**Bosh loyihachi** - "Termiz me'mor loyiha" MChJ

**Litsenziya** AL -000806 -sonli 10.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budget mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 47331

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan loyihalashga topshiriq.

1.2. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan ish xajimlari qaydnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Ish xajimlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani 77-sonli umumiy o'rta ta'lim maktab binosini joriy ta'mirlash ishchi loyihasida buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajimlari qaydnomasiga asosan quyidagi ishlarni bajarish ko'zda tutilgan:

- binoning tom qismidagi shiferlarni asbosment shifirlar bilan yangilash,
- alyumin deraza va eshiklar o'rnatish,
- metal darvozalar o'rnatish,
- pol qismini linoleum bilan qoplash,
- yong'in havfsizligi shittlari o'rnatish,
- elektr tarmoqlari jixozlari va kabellar o'rnatish ishlari,
- omborxonona qurish hamda elektr tarmoqlarini binoga montaj qilish ishlari,
- maktab binosiga kuzatuv kameralarini va qo'shimcha jixozlar o'rnatish.

**3.1. Ta'mirlash ishlarining davomiylik muddati**

Joriy ta'mirlash davomiylik muddati 35 kunni tashkil qiladi.

#### **4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- qurilish materiallar narxlari buyurtmachi joriy narxlarga asosan to'g'irlandi.
- loyixa topshirig'i buyurtmachi tomonidan tasdiqlanib taqdim etildi.
- ish xajimlari smeta xujjatlari bilan mos ravishda to'g'irlandi.

#### **6.2. Ta'mirlashning narxi sarxisobi:**

- Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan – **175 000,000 ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **4 015,967 ming so'm** miqdorida kamaytirilib **170 984,033 ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:
  - qurilish montaj ishlari – 144 374,207 ming.so'm.
  - qo'shimcha qiymat solig'i -21 656,131 ming.so'm.
  - buyurtmachining boshqa xarajatlari-4 953,694 ming.so'm.

6.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-illovasiga muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan ta'mirlash ishlari tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida pudrat shartnomasi smeta qiymatidan oshmagan xolda aniqlanadi;

ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

#### **7. Xulosalar.**

7.1. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 77-sonli umumiy o'rta ta'lim maktab binosini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi bo'yicha kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi № 261-sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachiga zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** MAXMUDOV ISMOIL SOATQUL O'G'LI

**JORIY NARXLARDA OB'YEKT QIYMATI**

**OB'YEKT NOMI SARIOSIYO TUMAN XALQ TA'LIM BULIMIGA QARASHLI № 77-SONLI MAKTAB  
BINOSINI JORIY TA'MIRLASH**

№ I/II	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ, ТЫС. СУМ
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	89321,44
2	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦ. СТРАХОВАНИЕ	25496,124
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2239,747
4	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	6785,040
5	<b>ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ</b>	<b>123842,354</b>
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	20531,853
7	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ БЕЗ НДС</b>	<b>144374,207</b>
8	<b>НДС 15 %</b>	<b>21656,131</b>
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	4953,694
10	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС</b>	<b>170984,033</b>

ЗАКАЗЧИК



"ИСПОЛНИТЕЛЬ"  
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР  
ПРОЕКТА



## JORIY NARXLARDA OB'JEKT QIYMATI

OB'YEKT NOMI SARIOSIYO TUMAN XALQ TA'LIM BULIMIGA QARASHLI № 77-SONLI MAKTAB BINOSINI JORIY TA'MIRLASH

№	Наименование сметы	З/ПЛАТА	МАШИНА	МАТЕРИАЛ	ОБОРУДОВ-Е	ИТОГО
1	РЕМОНТНЫЙ РАБОТЫ	19665,924	1780,329	75278,102	800,000	97524,355
2	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	2097,361	325,967	629,612	5852,000	8904,939
3	СКЛАД	3732,839	133,451	9160,329	0,000	13026,619
4	<b>ИТОГО</b>	25496,124	2239,747	85068,042	6652,000	<b>112803,912</b>
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5% СКЛАДСКИЙ 2 %			4253,402	133,040	4386,442
6	<b>ИТОГО</b>	25496,124	2239,747	89321,444	6785,040	<b>123842,354</b>

СОСТАВИЛ: \_\_\_\_\_

ПРОВЕРИЛ: \_\_\_\_\_



JAMLANMA-RESURS QAYDNOMASI

OB'YEKT NOMI SARIOSIYO TUMAN XALQ TA'LIM BULIMIGA QARASHLI № 77-SONLI MAKTAB BINOSINI JORIY TA'MIRLASH

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1052,982	18676,41	19665923,55
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>19665923,55</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	2,7	72437,00	195579,9
2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	76,187	655,00	49902,485
3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	13,8	58500,00	807300
4	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,7605	566,00	430,443
5	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	1,08	766,00	827,28
6	01200	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ-ЧАС	15,9	2500,00	39750
7	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	3,336	11244,00	37509,984
8	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	27,9	1000,00	27900
9	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	6,175	1256,00	7755,8
10	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	1,93106	1000,00	1931,06
11	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	10,08	10120,00	102009,6
12	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,02	150368,00	153375,36
13	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,4632	1256,00	581,7792
14	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,6507	58742,00	38223,4194
15	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,29714	58742,00	252422,5979
16	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,633	79806,00	50517,198
17	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	16,18636	1000	16186,36
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>1782203,266</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	030899	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ	10 ШТ	2,24981	1500,00	3374,715
2	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	3,59214	36000,00	129317,04
3	09219	ВОДА	МЗ	30,47	760,00	23157,2
4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	2,268	400703,28	907792,09
5	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	272,7	29430,00	802798,1
6	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5X120 ММ	ТН	0,00384	12000,00	4608,00

7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	6,25	15000,00	93750
8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,3	11600,00	3480
9	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00063	560000,00	352,8
10	30884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	3,151	580000	1827580
11	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,34515	10700000,00	3693105
12	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,08775	28000000,00	2457000
13	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОСНОВЕ	М2	306	38200,00	11689200
14	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,0585	10500000,00	614250
15	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	ТН	0,00162	15500000,00	25110
16	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	4,375	13500,00	59062,5
17	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	11,25	1500,00	16875
18	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНОВЫХ	М2	31,505	650000	20478250
19	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	11,81438	9000,00	106329,42
20	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	17,085	440475,13	7525517,596
21	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	38,4	33470,00	1285248
22	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	81,4	2200,00	179080
23	46086	ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛПО 1X18	ШТ	75	34783	2608725
24	46090	ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ	100 М	2,04	45000,00	91800
25	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	41,25	4200,00	173250
26	64235	ЛЕНТА К226	100 М	0,075	65000,00	4875
27	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00151	15500000,00	23405
28	081039	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, РАЗДВИЖНЫЕ, ГЛУХИЕ И РЕШЕТЧАТЫЕ (ТИП ПО ПРОЕКТУ)	М2	12	385500	4626000
29	09219	ВОДА	М3	7,35	760,00	5586
30	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,000528	13500000,00	7128
31	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,021	3100000,00	65100
32	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	21,42	334550,03	7166061,643
33	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00012	8200000,00	984
34	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0059	20604000,00	121563,6
35	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,648	10000,00	6480
36		КАБЕЛЬ МАРКИ 2X4	М	250	3160	790000
37		РОЗЕТКА	ШТ	20	20500	410000
38	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,084	15000,00	1260
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>75278280,55</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>						
		ПОЖАРНЫЙ ЩИТЫ	КОМПЛЕКТ	1	800000	800000

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

LOKAL-RESURS QAYDNOMASI

OB'YEKT NOMI SARIOSIYO TUMAN XALQ TA'LIM BULIMIGA QARASHLI № 77-SONLI MAKTAB BINOSINI JORIY TA'MIRLASH

п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E58-6-1	РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100 М2 ПОКРЫТИЙ		2,02
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	81,2	164,024
2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,89	1,7978
3	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	135	272,7
4	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5X120 ММ	ТН	0,0019	0,00384
2	E10-01-034-3	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	100 М2 ПРОЁМОВ		0,03151
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	216,08	6,80868
2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	22,89	0,72126
3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,57	0,11249
4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	35,27	1,11136
5	030899	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ	10 ШТ	71,4	2,24981
6	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	114	3,59214
7	30884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	100	3,151
3	E10-01-037-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ		0,31505
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	81,34	25,62617
2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	1,20979
3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,62695
4	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫХ	М2	100	31,505
5	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	37,5	11,81438
6	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0048	0,00151
4	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		3
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	118,53
2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	27,21
3	09219	ВОДА	М3	3,5	10,5
4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	2,04	6,12
5	E11-01-036-04	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО: СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100 М2		3
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,41	94,23
2	01200	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ-ЧАС	5,3	15,9
3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,48	1,44
4	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	102	306
5	46090	ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ	100 М	0,68	2,04
6	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2		1,2
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	212,64
2	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	8,9	26,7
3	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 М3/Ч	МАШ-ЧАС	2,78	8,34
4	09219	ВОДА	М3	8,27	24,81
5	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	5,67
7	E15-04-014-1	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		1,89
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	18,07	54,21
2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	10,2	30,6

3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,6435
4	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,059	0,34515
5	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,015	0,08775
6	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,01	0,0585
8	E01-02-027-5	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М2		0,3
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	123	36,9
9	E11-01-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛ 100 ММ	1 М3		30
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	72
2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	2,7
3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	13,8
4	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	27,9
5	09219	ВОДА	М3	0,15	4,5
6	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	38,4
0	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		4,3
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	169,893
2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	39,001
3	09219	ВОДА	М3	3,5	15,05
4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	2,04	8,772
1	E11-01-011-02	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100 М2		4,3
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,5	2,15
2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	2,32	9,976
3	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,51	2,193
2	Ц08-02-401-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК. КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	100 М		2,5
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,6	129
2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	2,47	6,175
3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,625
4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	6,03	15,075
5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	2,5	6,25
6	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	ТН	0,00065	0,00162
7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,75	4,375
8	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	4,5	11,25
9	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	24,4	61
10	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	16,5	41,25
11	64235	ЛЕНТА К226	100 М	0,03	0,075
		КАБЕЛЬ МАРКИ 2Х4	М	П	250
3	E67-5-2	СМЕНА ЛАМП ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ	100 ШТ		0,75
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,9	10,425
2	46086	ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ	ШТ	100	75
4	Ц08-03-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,2
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,1	7,62
2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,08
3	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,3
4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,0063
5	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	20,4
		РОЗЕТКА	ШТ	1	0,2
6	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,5	0,05
5	E09-04-015-01	УСТАНОВКА ВОРОТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100 М2 ПОЛОТЕН		0,2
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,2	0,2

2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	8,5	1,02
3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	3,86	0,4632
4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,46	0,2952
5	081039	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, РАЗДВИЖНЫЕ, ГЛУХИЕ И РЕШЕТЧАТЫЕ (ТИП ПО ПРОЕКТУ)	М2	100	12
6	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,0044	0,000528
6	E11-01-002-09	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ</b>	<b>1 М3</b>		<b>21</b>
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	37,8
2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	10,08
3	09219	ВОДА	М3	0,35	7,35
4	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,021
5	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	1,02	21,42
7	E15-04-030-3	<b>МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2</b>	<b>100 М2</b>		<b>0,24</b>
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,59	9,7416
2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0072
3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,0059
4	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,648
8	E10-01-059-1	<b>УСТАНОВКА ПОЖАРНОЙ ШИТЫ</b>	<b>100 КОМПЛЕКТ</b>		<b>0,01</b>
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	75,15	0,7515
2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,47	0,0247
3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,012	0,00012
4	41260	ПОЖАРНАЯ ШИТА	КОМПЛЕКТ	П	1

ставил: \_\_\_\_\_

верил: \_\_\_\_\_

# JAMLANMA-RESURS QAYDNOMASI

## OB'YEKT NOMI SARIOSIYO TUMAN XALQ TA'LIM BULIMIGA QARASHLI № 77-SONLI MAKTAB BINOSINI JORIY TA'MIRLASH

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	112,3	18676,41	2097360,843
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>2097360,843</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,5	72437	325966,5
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>325966,5</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00825	560000	4620
2	32528	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ /МЯГКАЯ/, Д1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	ТН	0,00014	8008696	1121,21744
3	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,0009	8008696	7207,8264
4	35102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	ТН	0,003475	15500000	53862,5
5	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,02	15000	300
		КАБЕЛЬ МАРКИ 2Х4	М	250	2250	562500
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>629611,5438</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>						
		КАМЕРА 2МР	ШТ	5	420000	2100000
		БЛОК ПИТАНИЯ ВИДЕОКАМЕР	ШТ	1	180000	180000
		ЖЁСКИЙ ДИСК 1 ТБ	ШТ	1	702000	702000
		ВИДЕОЗАПИСНИЙ УСТРОЙСТВО	ШТ	1	1500000	1500000
		МОНИТОР 19	ШТ	1	1800000	1800000
		<b>ИТОГО</b>				<b>6282000</b>

оставил: \_\_\_\_\_

оверил: \_\_\_\_\_

# LOKAL-RESURS QAYDNOMASI

**OB'YEKT NOMI SARIOSIYO TUMAN XALQ TA'LIM BULMIGA QARASHLI № 77-SONLI MAKTAB BINOSINI JORIY TA'MIRLASH**

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Ц10-04-067-22</b>	<b>МОНТАЖ КАМЕРА</b>	<b>ШТ</b>		<b>5</b>
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,25	26,25
1.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,15
1.3	32528	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ /МЯГКАЯ/, Д1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	ТН	0,00003	0,00015
		КАМЕРА 2МР	ШТ	П	5
		МОНИТОР 19	ШТ	П	1
<b>2</b>	<b>Ц10-01-055-03</b>	<b>МОНТАЖ КАБЕЛЬ</b>	<b>100 М КАБЕЛЯ</b>		<b>2,5</b>
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,5	53,75
2.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	1,74	4,35
2.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,0033	0,00825
2.4	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,00036	0,0009
2.5	35102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ	ТН	0,00139	0,003475
		КАБЕЛЬМАРКИ 2Х4	М	П	250
<b>3</b>	<b>Ц10-09-002-05</b>	<b>БЛОК ПИТАНИЯ ВИДЕОКАМЕР</b>	<b>ШТ</b>		<b>1</b>
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5	5
3.2	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,02	0,02
3.3	00009	БЛОК ПИТАНИЯ ВИДЕОКАМЕР	ШТ	П	1
<b>4</b>	<b>Ц10-09-003-13</b>	<b>ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО</b>	<b>ШТ</b>		<b>1</b>
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16	16
		ЖЁСКИЙ ДИСК 1 ТБ	ШТ	П	1
<b>5</b>	<b>Ц10-09-003-12</b>	<b>ЦИФРОВОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ХАБ-NNE-P 1104 100/100 МБИТ</b>	<b>ШТ</b>		<b>1</b>
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,3	11,3
		ВИДЕОЗАПИСНИЙ УСТРОЙСТВО	ШТ	П	1

оставил: \_\_\_\_\_

проверил: \_\_\_\_\_

JAMLANMA-RESURS QAYDNOMASI

СКЛАД ДЛЯ УГЛЯ

ОБЪЕКТ NOMI SARIOSIYO TUMAN XALQ TA'LIM BULIMIGA QARASHLI № 77-SONLI MAKTAB BINOSINI JORIY TA'MIRLASH

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	199,8692	18676,41	3732839,126
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>3732839,126</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,005184	72437	375,513408
2	00185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ-ЧАС	0,0168	164915,00	2770,572
3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0,322176	1000	322,176
4	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,256	890	227,84
5	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,0966	58500,00	5651,1
6	00860	КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ-ЧАС	3,00846	0,00	0
7	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,16886	566,00	95,57476
8	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	0,63324	766,00	485,06184
9	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,24	6700,00	1608
10	01488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-ЧАС	2,5361	8302,00	21054,7022
11	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,15174	5642,00	856,11708
13	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,0924	850,00	78,54
14	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,014208	7778,62	110,518633
15	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	1,95601	11244,00	21993,37644
16	01609	РАСТВОРОНАСОС 1 МЗ	МАШ-ЧАС	2,77794	10645,00	29571,1713
17	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,1932	8302,00	1603,9464
18	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,58	1256,00	728,48
20	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,0961	58742,00	5645,1062
21	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,55008	58742,00	32312,79936
22	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,0084	79806,00	670,3704
23	03325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,54	13500,00	7290
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>133450,966</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	0,2	36000	7200
2	09219	ВОДА	МЗ	2,099194	760,00	1595,38744
3	09249	ГРАВИЙ	МЗ	0,2688	33470,00	8996,736
4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,44652	400703,28	579625,3086
5	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	0,92209	515221,42	475080,5192

6	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	МЗ	6,072	242880	1474767,36
7	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00003	8520000,00	255,6
8	30372	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6X25 ММ	ТН	0,00007	8200000,00	574
9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001858	8200000,00	15235,6
10	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,0408	15000,00	612
11	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	0,738	8520,00	6287,76
12	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	0,533	8200,00	4370,6
13	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,0104	595000,00	6188
14	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00413	560000,00	2312,8
15	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,04151	10700000,00	444157
16	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00029	12500000,00	3625
17	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,01055	28000000	295400
18	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,00844	900000,00	7596
19	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,00093	900000,00	837
20	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,001458	7150000,00	10424,7
21	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,00102	8008696,00	8168,86992
22	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,00704	10500000,00	73920
23	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,002	8478000	16956
24	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,46688	5700,00	2661,216
25	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,0336	3350000,00	112560
26	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,0033	3350000,00	11055
27	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	МЗ	0,0126	3350000,00	42210
28	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	МЗ	0,1743	3200000	557760
29	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,004224	3200000	13516,8
30	36114	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,012	3200000	38400
33	44109	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	ТН	0,0044	8520000,00	37488
34	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100	МЗ	2,04	334550,03	682402,0612
35	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ) М-200	МЗ	1,9584	379902,55	744001,0539
36	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	0,726	440475,13	323784,9444
37	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,000412	750000,00	309
38	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	1,02	2200,00	2244
39	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,86016	30000	25804,8

40	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	11,48	4200,00	48216
41	65317	ТРУБКА ХВТ	КГ	0,3403	4000,00	1361,2
43	87882	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	2	488000	976000
44	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	44,55	29430	1311106,5
45	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5X120 ММ	ТН	0,00264	8200000	21648
46	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,0006237	8200000	5114,34
47	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0018711	8200000	15343,02
48	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75- 150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,1782	3350000	596970
49		ПРОВОДА МАРКИ 2X2 ММ	М	41	2160	88560
50		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	1	20500	20500
51		СВЕТИЛЬНИК ЛЕД 18 ВТ	ШТ	1	41000	41000
52	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,0031	15000,00	46,5
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>9160328,777</b>

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

LOKAL-RESURS QAYDNOMASI

СКЛАД ДЛЯ УГЛЯ

ОБЪЕКТ NOMI SARIOSIYO TUMAN XALQ TA'LIM BULIMIGA QARASHLI № 77-SONLI MAKTAB BINOSINI JORIY TA'MIRLASH

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
	E01-02-056-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		0,0088
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	233	2,0504
2	E08-01-002-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	М3		0,21
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	0,525
2.2	00185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,0168
2.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,0966
2.4	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,92	0,1932
2.5	09219	ВОДА	М3	0,15	0,0315
2.6	09249	ГРАВИЙ	М3	1,28	0,2688
3	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3		0,0192
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	6,479616
3.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,005184
3.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	0,322176
3.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,74	0,014208
3.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,01248
3.6	09219	ВОДА	М3	0,283	0,0054336
3.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,0003456
3.8	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,025	0,00048
3.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,0005376
3.10	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,004224
3.11	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)М-200	М3	102	1,9584
3.12	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	0,86016
4	E08-03-002-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3		6,6
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,43	29,238
4.2	09219	ВОДА	М3	0,26	1,716
4.3	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	0,92	6,072
4.4	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА	М3	0,0005	0,0033
4.5	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,11	0,726
5	E10-01-002-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 М3		0,21
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,09	5,0589
5.2	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,44	0,0924
5.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0462
5.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,001512

5.5	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00438	0,0009198
5.6	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,16	0,0336
5.7	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	МЗ	0,06	0,0126
5.8	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	МЗ	0,83	0,1743
5.9	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00196	0,0004116
6	E12-01-007-01	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100 М2		0,33
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,91	15,8103
6.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,58	0,1914
6.3	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	135	44,55
6.4	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5X120 ММ	ТН	0,008	0,00264
6.5	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,00189	0,0006237
6.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00567	0,0018711
6.7	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,54	0,1782
7	E09-04-014-1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 2,5 М2	М2		2
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,47	8,94
7.2	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,12	0,24
7.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	0,29	0,58
7.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,3
7.5	03325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,27	0,54
7.6	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	0,1	0,2
7.7	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,001	0,002
7.8	44109	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	ТН	0,0022	0,0044
7.9	87882	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	1	2
9	E15-02-015-5	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ: ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100 М2		0,5836
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	74,24	43,32646
9.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,26	0,15174
9.3	01609	РАСТВОРОНАСОС 1 МЗ	МАШ-ЧАС	4,76	2,77794
9.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,2	0,11672
9.5	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	1,58	0,92209
9.6	30372	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6X25 ММ	ТН	0,00012	0,00007
10	E15-04-002-1	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ	100 М2		0,5836
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,21	5,95856
10.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,01167
10.3	30652	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,017	0,00992
10.4	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,0005	0,00029
10.5	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0016	0,00093
10.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,8	0,46688

11	E11-01-014-01	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ	100 М2		0,2
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,3	6,06
11.2	00860	КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ-ЧАС	11,02	2,204
11.3	09219	ВОДА	М3	0,5	0,1
11.4	36114	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	М3	0,06	0,012
11.5	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100	М3	10,2	2,04
12	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2		0,7036
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	49,87117
12.2	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	0,9	0,63324
12.3	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 М3/Ч	МАШ-ЧАС	2,78	1,95601
12.4	09219	ВОДА	М3	0,35	0,24626
12.5	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	1,3298
13	E15-04-012-1	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		0,7036
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,39	10,1248
13.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,24	0,16886
13.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,12	0,08443
13.4	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,059	0,04151
13.5	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,015	0,01055
13.6	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,012	0,00844
13.7	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,01	0,00704
14	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		0,41
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	15,17
14.2	01488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-ЧАС	5,21	2,1361
14.3	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	0,738
14.4	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,533
14.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,01	0,0041
14.6	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,0025	0,00102
14.7	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	28	11,48
14.8	65317	ТРУБКА ХВТ	КГ	0,83	0,3403
		ПРОВОДА МАРКИ 2Х2	М	П	41
15	Ц08-03-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,01
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	0,322
15.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0004
15.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00003
15.4	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	1,02
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	П	1
16	Ц08-03-593-5	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100 ШТ		0,01
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	93,4	0,934
16.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	25,6	0,256
16.3	01488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-ЧАС	40	0,4
16.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,8	0,008






## NUQSONLAR DALOLATNOMASI

OB'YEKT NOMI SARIOSIYO TUMAN XALQ TA'LIM BULIMIGA QARASHLI № 77-SONLI MAKTAB BINOSINI JORIY TA'MIRLASH

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
<b>РЕМОНТНЫЙ РАБОТЫ</b>			
1	РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100 М2 ПОКРЫТИЙ	2,02
2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	100 М2 ПРОЁМОВ	0,03151
3	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,31505
4	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	3
5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО: СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100 М2	3
6	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	1,2
7	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	5,85
8	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М2	0,3
9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛ 100 ММ	1 М3	30
10	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	4,3
11	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100 М2	4,3
12	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК. КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	100 М	2,5
13	СМЕНА ЛАМП ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ	100 ШТ	0,75
14	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,2
15	УСТАНОВКА ВОРОТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100 М2 ПОЛОТЕН	0,12
16	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ	1 М3	21
<b>ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ</b>			
1	МОНТАЖ КАМЕРА	ШТ	5
2	МОНТАЖ КАБЕЛЬ	100 М КАБЕЛЯ	2,5
3	БЛОК ПИТАНИЯ ВИДЕОКАМЕР	ШТ	1
4	ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	1
5	ЦИФРОВОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ХАБ-NNE-P 1104 100/100 МБИТ	ШТ	1
<b>СКЛАД (5Х3)</b>			
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,0088
2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	М3	0,21
3	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3	0,0192
4	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	6,6

5	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 М3	0,21
6	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ	100 М2	0,33
7	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: ПО 2,5 М2	М2	2
9	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ: ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100 М2	0,5836
10	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ	100 М2	0,5836
11	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ	100 М2	0,2
12	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	0,7036
13	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	0,7036
14	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	0,41
15	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
16	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100 ШТ	0,01

13-00111 мактаб директори   
 201509 