

“TASDIQLAYMAN”

“Karmana tumani obodonlashtirish”
boshqarmasi boshlig’i

S.Sa’dullayev

2022 y.



Navoiy viloyati Karmana tumani « Do'rman » MFY Ziyokor ko'chasini joriy
ta'mirlash bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishga

TEXNIK TOPSHIRIQ

(2- nusxada tayyorlandi)

| | |
|--|---|
| Buyutmachi | "Karmana tumani obodonlashtirish" boshqarmasi |
| Bosh loyihachi | "Samo yo'l loyiha" MCHJ |
| Bosh pudratchi | Tanlov asosida aniqlanadi |
| Loyihalash uchun asos | Karmana tumanidagi jamoatchilik fikri asosida "Ochiq byudjet" axborot portalida eng ko'p ovoz to'plagan takliflarni saralab olish hamda jamg'arma mablag'laridan moliyalashtiriladigan tadbirlar to'g'risidagi 2021 yil 21 sentiyabrdagi 5250-sonli qarori |
| Qurilish turi | Joriy ta'mirlash (qurish, rekonstruksiya, to'liq ta'mirlash) |
| Obyektning joylashgan o'rni | Navoiy viloyati, Karmana tumani (obyekt joylashgan viloyat, Shahar, tuman) |
| Loyihalashtirish bosqichi | <u>I bosqichli</u> (DTIH, TIH, ishchi loyiha, ishchi hujjat) |
| Loyihalashning alohida sharoitlari | Qishloq ichki yo'llari aholi turar joyi hududi bo'lganligini e'tiborga olib, qishloq hududidagi ko'chalarning parametrlari "Reja-sxema"si ishlab chiqilib, tuman hokim o'rinbosari tomonidan tasdiqlansin. |
| Shahar va yirik aholi punkitlaridan yo'lni o'tkazish sharti | SHNQ 2.07.01-03*, SHNQ 2.05.02-07, SHNQ 2.05.11-19, QMvaQ 2.05.03-97 (qaysi QMQ, SHNQ qo'llanmalar talabi asosida) |
| Joyning tavsifi | Tuman hududi, tekis rel'efdan iborat (loyihalanayotgan hudud joylashuvi) |
| Qurilish ishlarini boshlanishi | 2022 yil. |
| Qurilish ishlarini tugallash | 2022 yil. |
| Yo'lning asosiy ko'rsatgichlari | "Do'rman" MFY Ziyokor ko'chasini uzunligi – 0,184km. Qatnov qismi kengligi – 4,5m. Yo'l cheti kengligi – 0, 5x2m. Yo'l poyi kengligi – 5,5m. Mayda donali zich issiq asfaltbeton qorishmasidn h=5sm qalinlikda qoplama qurish. |
| Loyihalashtirish uchun boshlang'ich ma'lumotlar | Asosiy qurilish materiallari va konstruksiyalarining sifati, olish manbalari, tarnsportda tashish sharoitlari, temirbeton konstruksiya, detallar va mahsulotlarni tayyorlovchi zavod va bazalar, olib boruvchi va yuk tushirish yo'llari, yo'l qorishmalarini tayyorlovchi korxonalar omborlari va yo'l qurilish materiallari kar'erning mavjudligi to'g'risida ma'lumotlar, loyihaning smeta hujjatlarida hisobga olinishi kerak bo'lgan ustama xarajatlar, imtiyozlar miqdori, nuqsonlar qaydnomasi, qo'shimchalar yoki boshqa xarajatlarga koeffisientlar bosh loyihachi tashkilot tomonidan to'planib, buyurtmachi bilan kelishilishi lozim |

| | |
|--|--|
| Loyihani davlat ekspertizasidan o'tkazish | Buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi. |
| Loyihalarni ishlab chiqishni tugatish muddati | Shartnomada aniqlanadi. |
| Yo'l va avtotransport xizmati bino va inshootlar joylashuv zaruriyati | Zarurat yo'q. |
| Texnik jarayonlar, jihoz va uskunalarga talablar | Pudratchilarning mavjud quvvatlariga asoslangan holda aniqlanadi; |
| Qurilishni resurslar bilan ta'minlash | Mahalliy materiallardan foydalanishga ustuvorlik berilib ishchi loyihada aniqlanadi; |
| Табиий атроф-мухит муҳофазасига талаблар | Me'yoriy hujjatlar talablari asosida hisoblansin. |
| Hududni tiklash va obodonlashtirish bo'yicha talablar | Yerdan oqilona foydalanish ta'minlanishi lozim. Atrof-muhitni himoyalash, buzilgan yerlarni tiklash ishlari harajatlari ko'zda tutilishi kerak; |
| Loyihalshda erishish zarur bo'lgan asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar | Yo'lning texnik-foydalanish ko'rsatkichlarini zaruriyat va me'yoriy talablardan kelib chiqib, takomillashtirish ko'zda tutilishi lozim (o'tkazish qobiliyati, harakat xavfsizligi, tashish tannarxini kamaytirish v.b.); |
| Kapital qo'yilmalarning mo'lallanayotgan hajmi va moliyalashtirish manbalari | Moliyalashtirish manbai: Mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan. |
| Qurilishni tugatish va quvvatlarni ishga tushurishning mo'lallanayotgan muddatlari | Loyihalashtirilayotgan ishlar hajmidan va texnologik talablardan kelib chiqib, ishchi loyihada aniqlanadi. |
| Standartlarga rioya qilish talablari | Mahaliy standart |
| Topshirish -qabul qilish tartibi | Ishchi loyiha ushbu texnik topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Smetalar amaldagi narxlarda hisoblab chiqilishi lozim. Ishchi loyiha 3 nusxada va amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. |

Buyurtmachi:

"Karmana tumani obodonlashtirish"

boshqarmasi vakili:

"15" 11 2022y.


(ИМЗО)

Bosh loyihachi tashkilot:

"Samo yo'l loyiha" MCHJ

loyiha bosh muhandisi

"15" 11 2022y.


(ИМЗО)