

# «САМОЙЎЛЛОЙИҲА» масъулияти чекланган жамияти.

КАРМАНА ТУМАН «ДЎРМАН» МФЙ ЗИЁКОР КЎЧАСИНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

## СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Қисқа тушунтириш хати.  
Жамлама ва ресурс сметалар  
Нуксонлар қайдномаси  
Йўлнинг схематик режаси(илова)

Директор:




НОРМАТОВ Н.А.

Лойиҳа бош муҳандиси:

ЎНГАРОВ З. М.

Навоий ш. 2022й.



«Samoyo'loyiha» MChJ  
direktori N.A.Normatovga

Karmana tumani «Obodonlashtirish» boshqarmasi Sizdan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi PQ-5072-son "Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'grisidagi qarori asosida Karmana tumanida jamoatchilik fikri jarayonida "Ochiq budget" axborot portali orqali «MENING YO'LIM» dasturidagi ilovada ko'rsatilgan ichki xo'jalik yo'llarni joriy ta'mirlash loyiha-smeta hujjatini quyidagi ko'rsatkichlar asosida tayyorlab berishingizni so'raydi:

1. Materiallar va konstruksiyalar narxi 2022 yil 2-choragidagi qurilish materiallari katalogida berilgan va mahalliy ishlab chiqarish korxonolari tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga asoslanilgan «kelishuv bayonnoma»siga asosan.
2. Ish haqi - 16 151 so'm (Ijtimoiy sug'urta bilan)
3. Pudratchining boshqa xarajatlari – 18%
4. Buyurtmachi xarajatlari – 2,5 %

Bajarilgan ishlar uchun to'lov kafolatlanadi.

Ilova: -1 varaq

Karmana tuman Obodonlashtirish  
boshqarmasi boshlig'i:



S.Sa'dullayev

**JAMLAMA SMETA HISOB- KITOBIGA OISOACHA**  
**TUSHUNTIRISH XATI**

**Karmana tumani "Do'rman" MFY Ziyokor ko'chasini joriy ta'mirlash bo'yicha "Smeta hujjatlari" ni ishlab chiqishga**

Smeta hujjatlarini O'zbekiston Respublikasi Bazirlar Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi №261 buyrug'i va amaldagi normativ hujjatlarini va Karmana tumani obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan berilgan texnik topshirig'iga asosan ishlab chiqildi.

Smeta hujjatlarini qurilish materiallari va mashina mexanizmlar narxlari O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarning amaldagi narxlar "Katalogi" (2022 yil II-kvartal), prays-list hamda birja kodirovkalari Karmana tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan kelishuv bayonnomasiga asosan ishlab chiqilgan.

Ob'ektning boshlang'ich narxlar baxosini hisoblashda buyurtmachi tomonidan berilgan 16.11.2022 yilda 01-14/427 sonli xatiga ilova qilingan dastlabki ma'lumot (исходные данные)ga asosan:

- ish haqi (состав) bilan 16151 so'm
- pudratchining boshqa xarajatlari 18 %
- qo'shimcha qiymat solig'i 15%
- buyurtmachining boshqa xarajatlari 2,5 %

Ob'ektning boshlang'ich bahosi tavsiyaviy xarakterga ega bo'lib yakuniy bahosi tanlov (tender) savdolari o'tgandan keyin buyurtmachi tomonidan aniqlanadi.

Smeta hujjatlari ABC4-UZ (2021.2) dasturi asosida ishlab chiqildi.

**Ob'ektning boshlang'ich tavsiyaviy smeta bahosi:**

96 991,324 ming so'mni tashkil qiladi .

Tuzdi: \_\_\_\_\_



**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ  
ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

**КАРМАНА ТУМАНИ "ДУРМАН" МФЙ ЗИЁКОРЛАР КЎЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ  
ТАЪМИРЛАШ**

№№ ПШ	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		тыс.сум
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ СОЦ.СТРАХОВАНИЕ	938,304
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	20 439,973
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДЫ	50 096,538
4	<b>ИТОГО ПО РЕСУРСАМ</b>	<b>71 474,815</b>
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18%	12 865,467
6	<b>ИТОГО</b>	<b>84 340,282</b>
7	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 15%	12 651,042
8	<b>ИТОГО</b>	<b>96 991,324</b>
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	2 500,000
10	<b>ИТОГО</b>	<b>99 491,324</b>
11	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>99 491,324</b>



Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦ ЗИЕКОРЛАР В МАХАЛЛЕ "ДУРМАН" КАРМАНИНСКОГО РАЙОНА

### ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Основание: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г

СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	58,09572	16151	938304
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,74146	--	(--)
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>						<b>938304</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,22836	382103	469360,04
2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,1276	207574	26486,44
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,7608	351605	970711,08
4	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	15,0696	162335	2446323,52
5	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,2484	4200	1043,28
6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	4,1064	288427	1184396,63
7	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,9752	265252	258673,75
8	1069	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	0,11	124472	13691,92
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	16,09512	191843	3087736,11
10	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0201	141580	2845,76
11	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,4904	469861	700280,83
12	3195	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.-Ч	15,0696	660404	9952024,12
13	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPARC", "НАММ", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	2,55024	265252	676456,26
14	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPARC", "НАММ", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,13436	246638	279776,28
15	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPARC", "НАММ", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,2834	288427	370167,21

1	2	3	4	5	6	7	
	<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>						20439973
	<b>В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:</b>						--
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	9219	ВОДА	МЗ	33,1412	400	13256,48	
2	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	44,5666	16323	727460,61	
3	30135	БИТУМ	Т	0,011261	5755077	64806,77	
4	30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	0,00048	16090000	7723,2	
5	31403	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	0,000193	14000000	2709	
6	31507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	0,000034	34522000	1166,84	
7	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115	Т	0,000056	24000000	1348,8	
8	44926	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	0,4532	3599163	1631140,67	
9	442769	БЕТОН М-200	МЗ	0,08	514623	41169,84	
10	443486	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б МАРКИ I	Т	100,03896	440273	44044453	
11	С КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 32 КМ, КЛАСС ГРУЗА I (А/Б СМЕСЬ)	ТКМ	100,04	1245,64	124613,83	
12	С КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 33 КМ, КЛАСС ГРУЗА I (ГПС)	ТКМ	2353,23	1245,64	2931277,42	
13	С КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 32 КМ, КЛАСС ГРУЗА I (БИТУМ)	ТКМ	14,72	1245,64	18335,82	
14	С111-1657	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 700X700X700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	ШТ	I	287725	287725	
15	118-78	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76X3 ММ	М	3,33	59865	199350,45	
		<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>50096538</b>	
		<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>71474815</b>	
		<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b>	<b>СУМ</b>			<b>--</b>	
		<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>71474815</b>	
		<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b>	<b>СУМ</b>			<b>--</b>	
		<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>71474815</b>	

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦ ЗИЕКОРЛАР В МАХАЛЛЕ "ДУРМАН" КАРМАНИНСКОГО РАЙОНА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01

Основание: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Сметная стоимость	71474,815	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	59	чел.-ч
Сметная заработная плата	938,304	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	3	Наименование работ и затрат	4	Количество		Сметная стоимость		СУМ
					Единица измерения	на единицу измерения	по проектным данным	наслед.изм.	
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	

**РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ**

1	E2703-009-01		СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ (24,84МЗ)	100М2	8,2800		1904186,23	15766662
1.1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	3,49	28,8972	16151,00	466719
			<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				56366,99	466719
1.2	162		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,82	15,0696	162335,00	2446324
1.3	1135		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,82	15,0696	191843,00	2890997
1.4	3195		УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.-Ч	1,82	15,0696	660404,00	9952024
			<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				1846539,24	15289345
1.5	9219		ВОДА	МЗ	3,2	26,496	400,00	10598
			<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				1280,00	10598
2	E2704-001-02		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100М3	0,5800		5651100,05	3277638
2.1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,4	8,352	16151,00	134893
			<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				232574,40	134893
2.2	107		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	0,899	382103,00	343511

1	2	3	4	5	6	7	8
2.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	2,7608	351605,00	970711
2.4	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08	4,1064	288427,00	1184397
2.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,5278	191843,00	101255
2.6	9219	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4482539,74	2599873
2.7	12303	ВОДА	М3	7	4,06	400,00	1624
2.8		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	57,17	33,1586	16323,00	541248
2.9		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				935985,91	542872
3	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,4400		3767334,35	1657627
3.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1276	207574,00	26486
3.2	44926	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:	Т	1,03	0,4532	60196,46	26486
3.3		ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ				3599163,00	1631141
3.4		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3707137,89	1631141
4	E2713-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	0,8280		45236939,17	37456186
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.7:1)	ЧЕЛ.-Ч	16,63	13,77	16151,00	222393
4.2	464	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				268591,13	222393
4.3	1135	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,19872	4200,00	835
4.4	3097	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,414	191843,00	79423
4.5	3348	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	1,19232	469861,00	560225
4.6	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	2,55024	265252,00	676456
4.7	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	1,13436	246638,00	279776
4.8	9219	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	1,2834	288427,00	370167
4.9	30135	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2375461,41	1966882
4.10	443486	ВОДА	М3	0,9	0,7452	400,00	298
4.11		БИТУМ	Т	0,0108	0,008942	5755077,00	51464
4.12		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б	Т	96,6	79,9848	440273,00	35215148
4.13		МАРКИ				42592886,63	35266910
4.14		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10867663,40	8998425
5	E2713-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К ДОП. 9 К=2	1000 М2	0,8280			
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.7:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,16	0,96048	16151,00	15513
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,59616	--	--
5.3		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18735,16	15513



1	2	3	4	5	6	7	8
5.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,04968	4200,00	209
5.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGL" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,29808	469861,00	140056
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				169401,96	140265
5.5	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,002318	5755077,00	13343
5.6	443486	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б МАРКИ I	Т	24,22	20,054	440273,00	8829305
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>		0,1840		10679526,28	8842648
6	E2708-001-16	<b>УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВЙНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ (ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА 5СМ)</b>	1000М2			6898215,77	1269272
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7	5,8328	16151,00	94206
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				511986,70	94206
6.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,58	0,65872	382103,00	251699
6.3	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6	1,9504	265252,00	517348
6.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,16744	191843,00	32122
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				4354177,07	801169
6.5	9219	ВОДА	М3	20	3,68	400,00	1472
6.6	12303	ГРАВЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ	М3	124	22,816	16323,00	372426
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				2032052,00	373898
7	E2708-001-16 К=0,5	<b>ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВЙНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ</b>	1000М2	0,1840		-3449107,88	-634636
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	15,85	2,9164	-16151,00	-47103
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				-255993,35	-47103
7.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,32936	-382103,00	-125849
7.3	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,3	0,9752	-265252,00	-258674
7.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,455	0,08372	-191843,00	-16061
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				-2177088,54	-400584
7.5	9219	ВОДА	М3	10	1,84	-400,00	-736
7.6	12303	ГРАВЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ	М3	62	11,408	-16323,00	-186213
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				-1016026,00	-186949
8	E2709-008-01	<b>УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ</b>	100ШТ	0,0100		12233856,16	122339
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	320	3,2	16151,00	51683
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,53	0,1453	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				5168320,00	51683
8.3	1069	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	11	0,11	124472,00	13692
8.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,01	0,0201	141580,00	2846

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:</b>					
8.5	30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	0,048	0,00048	1653767,80	16538
8.6	31403	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	0,01935	0,000193	14000000,00	2709
8.7	31507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	0,00338	0,000034	34522000,00	1167
8.8	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115	Т	0,00562	0,000056	24000000,00	1349
8.9	442769	БЕТОН М-200	М3	8	0,08	514623,00	41170
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>5411768,36</b>	<b>54118</b>
9	118-78	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х3 ММ	М	3,3300		59865,00	199350
10	С111-1657	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 700Х700Х700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	ШТ	1,0000		287725,00	287725
		<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1</b>	<b>СУМ</b>				<b>68400588</b>

### РАЗДЕЛ 2. ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ

11	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 33 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГПС)	ТКМ	2353,2300		1245,64	2931277
12	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 32 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (А/Б СМЕСЬ)	ТКМ	100,0400		1245,64	124614
13	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 32 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (БИТУМ)	ТКМ	14,7200		1245,64	18336
		<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2</b>	<b>СУМ</b>				<b>3074227</b>
		<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ</b>	<b>СУМ</b>				<b>71474815</b>

СОСТАВИЛ



ПРОВЕРИЛ





Karmana tumani "Obodonlashtirish" bo'limi boshqarmasi boshligi Sa'dullaev " 2022 y

"TASDIQLAYMAN"

Karmana tumani hokimi o'rinbosari Sh. Boltaev 2022 y



**Karmana tumani "Do'rman" MFY Ziyokor ko'chasini joriy ta'mirlash bo'yicha NUQSONLAR QAYDNOMASI**

Biz quyida imzo qo'yuvchilar, komissiya a'zolari: "Do'rman" MFY raisi \_\_\_\_\_, Karmana tumani "Obodonlashtirish" boshqarmasi bosh muhandisi Maxmudov H, "Samoyo'lloyiha" MCHJ muhandisi Mahmudov Sh. lar mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridakim, vizual o'lchashlar natijasida quyidagi ish turlari va hajmlarini aniqladik.

№	Ishlarning manzili		Uzunligi (metr)	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish hajmlarini hisoblash formulasi		O'lchov birligi	Miqdori (hajmi)	
	km	piketaj								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Yo'lning mavjud holati asfaltbeton qoplamadan iborat bo'lib, yuzasi notekis.		Mavjud asfaltbeton qoplamanı freza yordamida qirqish 184x4,5x0,05x0,6=24,84m <sup>3</sup> Shag'al-qum aralashmasi va mavjud qoplamanı chiqqan materialdan tekistlovchi qatlam qurish Asosga bitum emulsiyasi sepish. Mayda donali zich issiq asfaltbeton qorishmasidan 5sm qalinlikda qoplama qurish. Yo'l chetini shag'al-qum aralashmasi bilan 5sm qalinlikda mustahkamlash	184x4,5 184x4,5x0,07 828x0,6x0,89/1000 184x4,5 184x0,5x2	m <sup>2</sup> m <sup>3</sup> tn m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	828,0 58,0 0,44 828,0 184,0	
<b>Ichki yo'llarni jixozlash</b>										
2				Ichki ko'chalar yo'l belgilari bilan jixozlanmagan		Yo'l belgilarini metal ustunlarda o'rnatish. Imtiyoz yo'l belgi ekranlari 2,4 Yo'l belgi ustunlari (D= 76x3mm metall quvurlar L=3,33)		dona dona m/tn	1,0 1,0 3,33/0,019	

"Do'rman" MFY raisi:-  
"Obodonlashtirish" boshqarmasi bosh muhandisi:-  
"Samoyo'lloyiha" MCHJ muhandisi:-



*(Signature)*

Maxmudov H  
Mahmudov Sh

*(Signature)*

## DALOLATNOMA

Karmana sh.

" " 2022 y

Bizlar, quyida imzo qo'yuvchilar, Karmana "Obodonlashtirish" boshqarmasi bosh muhandisi Maxmudov H, "Samoyo'lloyiha" MCHJ loyiha bosh muhandisi O'ngarov Z. va "Samoyo'lloyiha" MCHJ ga tegishli bo'lgan 85 090 TAA Lasetti haydovchisi Ro'ziboyev A. lar Karmana tumani "Do'rman" MFY Ziyokor ko'chasini asfaltlashtirish bo'yicha ishlatiladigan qurilish mahsulotlarini tashib keltirish masofasini o'lchab quyidagi natijalarni aniqladik.

№	Mahsulotlar nomi	Yuk jo'natish joyi	Yuk tushirish joyi	O'rtacha tashish masofasi, km.
1	SHQA	Kon	Ob'ekt	33
2	A/beton qarishmasi	Karmana ABZ	Ob'ekt	32
3	Bitum	Karmana ABZ	Ob'ekt	32

Karmana "Obodonlashtirish"  
boshqarmasi bosh muhandisi:-

"Samoyo'lloyiha" MCHJ bosh  
muhandisi:-

Avtomashina haydovchisi:-

Maxmudov H

O'ngarov Z

Ro'ziboyev A



1	2	3	4
	<b>ГРУЗО ПЕРЕВОЗКИ АВТОСАМОСВАЛЫ</b>		
1	РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ -ЗА 1 КМ	ТН/КМ	2126,15
2	РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ -ЗА 2 КМ	ТН/КМ	1822,20
3	РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ -ЗА 3 ДО 5 КМ	ТН/КМ	1583,78
4	РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ -ЗА 6 ДО 10 КМ	ТН/КМ	1421,72
5	РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ -ЗА 11 ДО 20 КМ	ТН/КМ	1329,84
6	РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ -ЗА 21 ДО 30 КМ	ТН/КМ	1279,01
7	РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ -ЗА 31 ДО 40 КМ	ТН/КМ	1245,64
8	РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ -ЗА 41 ДО 50 КМ	ТН/КМ	1201,77
9	РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ -ЗА 51 КМ И БОЛЕ	ТН/КМ	1164,51

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Боч. Иванов :  И. Иванов  
 Боч. Хитов :  М. Хитов  
 В. Иванов :  И. Иванов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 24-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 77726**

**Obyekt nomi** «Navoiy viloyati Karmana tumani "Do'rman"MFY Ziyokor ko'chasini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - "Karmana tuman obodonlashtirish" boshqarmasi.

**Bosh loyihachi** - "Samoyo'llohiya" MCHJ.

**Litsenziya** Litsenziya AL-000474-sonli 30.12.2019-yilda berilgan, amal qilish muddati cheklanmagan.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari.

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 74373

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Navoiy viloyati Karmana tuman hokimi F.Umarov tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan Karmana tuman bo'yicha 2022-yilda mahalliy hokimlik balansida bo'lgan ichki xo'jalik yo'llarini "Maxalliy byudjet" mablag'lari hisobidan joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha manzilli dasturi.

1.2. Navoiy viloyati Karmana tumani "Do'rman"MFY Ziyokor ko'chasini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlarini tayyorlash uchun texnik topshiriqnomaga "Karmana tuman obodonlashtirish" boshqarmasi boshlig'i S.Sa'dullayev tomonidan 15.11.2022-yilda tasdiqlangan.

1.3. Navoiy viloyati Karmana tumani "Do'rman"MFY Ziyokor ko'chasini joriy ta'mirlash uchun ishlatiladigan qurilish mahsulotlarini tashish masofasini aniqlash dalolatnomasi 15.11.2022-yilda tuzilgan.

1.4. Navoiy viloyati Karmana tumani "Do'rman"MFY Ziyokor ko'chasini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi uchun nuqsonlar qaydnomasi, Karmana tuman hokimi o'rinbosari Sh.Boltaev tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan.

1.5. Buyurtmachining 16.11.2022-yildagi 01-14/427-sonli xati loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun dastlabki ma'lumotlar.

1.6. "Karmana tuman obodonlashtirish" boshqarmasi boshlig'i S.Sa'dullayev tomonidan 15.11.2022 yildagi narx-navolar ro'yxati.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Loyiha-smeta xujjatlarini ekspertizadan o'tkazish uchun 16.11.2022-yildagi 01-14/428-sonli buyurtmachining xati.

2.2. Karmana tuman hokimi o'rinbosari Sh.Boltaev tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan nuqsonlar



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 24-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 77726**

**Obyekt nomi** «Navoiy viloyati Karmana tumani "Do'rman"MFY Ziyokor ko'chasini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - "Karmana tuman obodonlashtirish" boshqarmasi.

**Bosh loyihachi** - "Samoyo'lloyiha" MCHJ.

**Litsenziya** Litsenziya AL-000474-sonli 30.12.2019-yilda berilgan, amal qilish muddati cheklanmagan.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari.

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 74373

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Navoiy viloyati Karmana tuman hokimi F.Umarov tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan Karmana tuman bo'yicha 2022-yilda mahalliy hokimlik balansida bo'lgan ichki xo'jalik yo'llarini "Maxalliy byudjet" mablag'lari hisobidan joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha manzilli dasturi.

1.2. Navoiy viloyati Karmana tumani "Do'rman"MFY Ziyokor ko'chasini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlarini tayyorlash uchun texnik topshiriqnomaga "Karmana tuman obodonlashtirish" boshqarmasi boshlig'i S.Sa'dullayev tomonidan 15.11.2022-yilda tasdiqlangan.

1.3. Navoiy viloyati Karmana tumani "Do'rman"MFY Ziyokor ko'chasini joriy ta'mirlash uchun ishlatiladigan qurilish mahsulotlarini tashish masofasini aniqlash dalolatnomasi 15.11.2022-yilda tuzilgan.

1.4. Navoiy viloyati Karmana tumani "Do'rman"MFY Ziyokor ko'chasini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi uchun nuqsonlar qaydnomasi, Karmana tuman hokimi o'rinbosari Sh.Boltaev tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan.

1.5. Buyurtmachining 16.11.2022-yildagi 01-14/427-sonli xati loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun dastlabki ma'lumotlar.

1.6. "Karmana tuman obodonlashtirish" boshqarmasi boshlig'i S.Sa'dullayev tomonidan 15.11.2022 yildagi narx-navolar ro'yxati.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Loyiha-smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish uchun 16.11.2022-yildagi 01-14/428-sonli buyurtmachining xati.

2.2. Karmana tuman hokimi o'rinbosari Sh.Boltaev tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan nuqsonlar



qaydnomasi.

2.3. Navoiy viloyati Karmana tumani "Do'rman"MFY Ziyokor ko'chasini joriy ta'mirlash smeta hujjatlari.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ob'ektning boshlang'ich smeta bahosi QQS bilan 96 991,324 ming so'mni tashkil qiladi.

### **3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

#### 3.1. Hudud va qurilish maydonining xususiyatlari.

Iqlim mintaqasi - IVA.

Qurilish maydoning iqlim zonasi - IA.

Xisobiy qishki tashqi havo xarorati - 13°C.

Standart qor yuki - 0,50kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38kPa.

Tuproqni muzlashining standart chuqurligi - 0,57m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi asosan Navoiy viloyati Karmana tumani "Do'rman"MFY Ziyokor ko'chasini joriy ta'mirlash ishlari:

Ta'mirlanayotgan yo'lning ko'rsatkichlari uzunligi - 0,184km.

*Ichki yo'llarni ta'mirlash:*

- Mavjud asfaltbeton qoplamani freza yordamida qirg'ish;
- Shag'al-qum aralashmasi va mavjud qoplamadan chiqqan materialdan tekistlovchi qatlam qurish;
- Mayda donali zich issiq asfaltbeton qorishmasidan 5sm qalinlikda qoplama qurish;
- Yo'l chetini shag'al-qum aralashmasi bilan 5sm qalinlikda mustahkamlash;
- Yo'l belgilarini metal ustunlarda o'rnatish;
- Imtiyoz yo'l belgi o'rnatish;
- Yo'l belgi ustunlari o'rnatish.

### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Ishchi loyiha hujjatlari kelishilgan:

- Karmana tuman hokimligi bilan;
- Karmana tuman "Obodonlashtirish" boshqarmasi bilan.

### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Smeta qismi.

Navoiy viloyati Karmana tumani "Do'rman"MFY Ziyokor ko'chasini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi 261-sonli qarori va amaldagi normativ hujjatlarga asosan ishlab chiqilgan. Loyiha-smeta hujjatlari ABS4-UZ (2021-2) dasturi asosida ishlab chiqilgan.

Smeta hujjatlari Navoiy viloyati ichki xo'jalik avtomobil yo'llari 2022 yilda qurish, rekonstruksiya va to'la tamirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun taklif etiladigan ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfalta beton qorishmasi qiymati bo'yicha tuzulgan kelishuv bayonnomasi va O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» (2-kvartal 2022-yil) dan foydalanib ishlab chiqilgan va qurilish materiallarini viloyatning ishlab chiqaruvchi korxonalar va tashkilotlarning o'rtacha narxlari.

Navoiy viloyati Karmana tumani "Do'rman" MFY Ziyokor ko'chasini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, loyiha topshirig'iga asosan to'liq bajarilgan.

6.2. Ekspertiza tomonidan barcha taqdim etilgan hujjatlar to'liq ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqish vaqtida aniqlangan kamchiliklar elektron lokal xulosalarda aks etgan va loyixachi hamda buyurtmachi manziliga yuborilgan, taklif va talablar Buyurtmachi va loyiha tashkiloti tomonidan bartaraf etilgan.

6.3. Navoiy viloyati Karmana tumani "Do'rman" MFY Ziyokor ko'chasini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, buyurtmachi taqdim qilgan boshlang'ich taklif bahosi QQS bilan 96 991,324 ming so'mni tashkil etgan.

6.4 Navoiy viloyati Karmana tumani "Do'rman" MFY Ziyokor ko'chasini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari ekspertiza ko'rigidan keyin tavsiyaviy smeta bahosi QQS bilan **96 991,324** ming so'm qilib belgilandi, shundan:

- QMI - 84 340,282 ming so'm;

- QQS - 12 651,042 ming so'm;

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS va shaffof qurilish 0,05% bilan - 2 500,000 ming so'm.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Navoiy viloyati Karmana tumani "Do'rman" MFY Ziyokor ko'chasini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari belgilangan talablar darajasida bo'lib, kiyingi ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. «Bino va inshootlar kapital qurilishi jarayonida loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibi va tarkibi» haqidagi SHNK 1.03.01-08 ning 4.2. bandiga asosan ob'ektning taklif qilingan boshlang'ich narxi qurilishni boshlash uchun belgilangan bo'lib pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» ga kiritilmagan qurilish materiallari, ashyolari, jihozlari narxlari uchun Davlat ekspertiza boshqarmasi javobgarlik ma'suliyatini o'z bo'yniga

olmaydi, narxlarni shakillantirish Buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi (funktsiya regulirovaniya osushestvlyayet Zakazchik).

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-bandga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchlilik nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchi (qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari) zimmasiga yuklanadi.

**Bosh mutaxassis:** BAHRONOV ISMOIL BAHRIDDIN O'G'LI

