



**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

Чимбай тумани Таза жол хужалик ОФЙ худудидаги Шох-арык каналини казиб тозалаш

№	Асосий маълумотлар ваталаблар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар руйхати
1	Ташаббускор номи	Чимбой тумани ирригация бўлими
2	Лойиҳани танлашга жойлаштиришга асос бўладиган ҳужжат	Ўзбекистон Республикаси Министрлар Кабинетинин 2022-йил 10-майдагы 2022жылда кутилип атырган суу тансыклығы шараятында ауыл хожалыгы егинлерин суу менен исенимли тамийинлеуге каратылган кешиктирип болмайтугын ис –илажлар турысындагы 243санлы карарына асас
3	Ташаббускор жойлашган жойи	Чимбой тумани Конши МФЙ
4	Энг яхши таклифларни танлаш тури	Электрон
5	Молиялаштириш манбаси	Давлат махсадли фонди маблағлари ҳисобидан
6	Чимбай туманида жойлашган Шох-арык каналини казиб казиш тозалаш	Чимбай туманида жойлашган Шох-арык хужалик оралик каналини казиб тозалаш ишлари Махсус электрон порталга жойлаштирилади
7	Буйиртмачи жойлашган манзил	Чимбой тумани Конши МФЙ Достлик гузори р/у
8	Буюртмачининг мақсад ва вазифалари	Чимбай туманида жойлашган Шох-арык жап хужалик оралик каналини казиб тозалаш ишлари
9	Танлаш ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш учун манзил	Махсус электрон портал <a href="http://etender.uzex.uz">http://etender.uzex.uz</a>
10	Таклифларни амалга ошириш муддати	<a href="http://etender.uzex.uz">http://etender.uzex.uz</a> сайтда эълон қилинган кундан бошлаб 7 кун
11	Танлаш (конкурс) таклифларни қабул қилиш манзили вавакти	Таклифларни қабул қилиш муддатининг охириги куни <a href="http://etender.uzex.uz">http://etender.uzex.uz</a> сайтда кўрсатилган
12	Танлаш (конкурс)	Ўзбекча
13	Иштирокчиларга қуйиладиган талаблар	1.Иштирокчи солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар буйича қарзий ўқлиги тўғрисида маълумот (солиқ инспекцияси қайдномаси) 2.Белгиланган кафолат суммасини биржа ҳисоб рақамига ўтказиш 3. Шунга ўхшаш охириги 3 йил ичида бажарилган ишлар буйича маълумотлар 4. Ҳақиқатда ишлаётган (дойимий ишлар руйхати) Техника хафсизли инженерии мавжудлиги 5. Мавжуд техникалар сони балансдаги

		ёки ижарада. Агар ижара булса шарномаси киритилиши керек 6. Хисоб рақамида 20 фоиз айланма маблағ борлиги тўғрисида маълумотнома (банк маълумотномаси) 7. Юридик шахсан маълумотлари ва руйхатдан ўтказганлик тўғрисида гувоҳнома 8. Қурилиш объектини жойига бориб ўрганиш. 9. Бюртмачи хисобига 3% закат пули ўтказиши шарт 10. Иш ва хизматларни бажариш муддати графиги в аофертаси 11. Танлаш иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза тақдим этиш мажбурийлиги ҳақидаги талаб.
14	Ўтказиб туриш бўйича талаблар	Иштирокчи талаб қилинадиган талаблар бўйича (бажарилаганишлар, хизматлар) барча бандлари бўйича ишларни ўз вақтида сифатли бажариши керак. Иштирокчи қилинган ишлар бўйича буюртмачига ҳисобот тақдим этиши лозим.
15	Товар (иш, хизмат)ларни ўтказиб бериш (ишни бажариш) муддати	30 банк иш куни
16	Буюртмачининг лойиҳа сметаси бўйича бошланғич баҳоси	113 573 578сўм
17	Лойиҳани молиялаштириш	Олдиндан 30 фоиз аванс қолган маблағ бажарилган иш далолатномасига асосан тўлабберилади (форма2)
18	Бирламчи ҳужжатлар руйхати	Техник ҳужжатлар, бажарилганишлар, нуксонли акт
19	Контракт валютаси	Сўм
20	Маълумотчун телефон	+998 61 444 32-29 +998 99 686-02-67
21	Умумий қоидалар	Енг яхши таклифларни танглаш совдасини ўтказишда Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22-апрельдаги "Ўзбекистон Республикаси давлат харидлари тўғрисида"ги 684-сон Қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20-май кунги "Давлат харидларни амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида"ги 276-сон Қарорига осасланилади

МИНИСТЕРСТВО ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ <<СУВЛОЙИХА>>  
КАРАКАЛПАКСКИЙ ФИЛИАЛ

## РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

ПО ОБЪЕКТУ

МЕХОЧИСТКА КАНАЛА "ШОХ-АРК" С ПК20+00 ПО ПК50+00 ПК68+00 ПО  
ПК140+00 В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К

---

*Расчет ориентировочной стартовой стоимости объекта  
в рекомендуемых текущих ценах*

Директор:

Ещанов Б.

ГИП:

Ахетов Ж.

г.Нукус-2022 год

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

определения расчета стартовой стоимости объекта в рекомендуемых текущих ценах:

### МЕХОЧИСТКА КАНАЛА "ШОХ-АРК" С ПК20+00 ПО ПК50+00 ПК68+00 ПО ПК140+00 В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев 2022г. по Республике Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга, осуществляемого НИИЭОС и НТ с июня 2000 года и по сведениям предоставленными Госкомархитектуром по каталогу текущих цен за 1 квартал 2022г. с информационно-аналитическим приложением по данным Консалтингового Центра по конкурсным торгам и ценообразованию в строительстве, а также по ценам сложившиеся на УзРТСБ (Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже).

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласно ресурсных смет и цен, сложившихся на автомобильные перевозки, учитывая отдаленность объекта и трудоемкость перевозки.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ. Прочие затраты подрядчика приняты в размере 17.37%.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532.

### СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ:

**стоимость строительства в текущих ценах без НДС: 98 759.589 тыс. сум**

*Девяносто восемь миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят девять*  
(сумма прописью)

**стоимость строительства в текущих ценах с НДС: 113 573.528 тыс. сум**

*Сто тринадцать миллионов пятьсот семьдесят три тысячи пятьсот двадцать восемь*  
(сумма прописью)

**стоимость строительства в текущих ценах с НДС и  
прочими затратами заказчика: 120 773.528 тыс. сум**

*Сто двадцать миллионов семьсот семьдесят три тысячи пятьсот двадцать восемь*  
(сумма прописью)

Директор: \_\_\_\_\_ Ещанов Б.

Проверил: \_\_\_\_\_ Ахетов Ж.

Составил:  \_\_\_\_\_ Каримуллаев А.

**Расчет стартовой стоимости объекта в рекомендуемых текущих ценах:**

**МЕХОЧИСТКА КАНАЛА "ШОХ-АРК" С ПК20+00 ПО ПК50+00 ПК68+00 ПО ПК140+00 В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К**

Согласно данным Управления статистики Республики Каракалпакстан сложившаяся среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по Республике по отрасли "Строительство" за 3 месяцев 2022 года составила:

2 034 387.738 сум;

Количество рабочих часов в месяц:

164.17 час;

Часовая ставка:

Сч = 2 034 387.738 : 164.17 = 17002.5700 сум/час;

Трудозатраты по ресурсной смете:

Траб = 0.000 чел/час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

Сзп = 0.000 x 17 002.5700 : 1000 = 0.000 тыс.сум;

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

0.000 x 0.12 = 0.000 тыс.сум;

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

0.000 + 0.000 = 0.000 тыс.сум.

№ п/п	Наименование	Затраты труда /чел.час/	Эксплуатация машин и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/	Металло-конструкции /тыс. сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс. сум/	Оборудование /тыс. сум/	Перевоз грузов (мусора) /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/						
		З/плата с отчислением /тыс. сум/													
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1.0	МЕХОЧИСТКА КАНАЛА "ШОХ-АРК" С ПК20+00 ПО ПК50+00 ПК68+00 ПО ПК140+00 В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К	0.000	83 875.408	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	83 875.408						
		0.000													
	ИТОГО	0.000	83 875.408	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	83 875.408						
		0.000													
	Заготовительно-складские расходы			2%	0.000	0.75%	0.000	2%	0.000	1.2%	0.000		0.000		
	Транспортные услуги			5%	0.000	5%	0.000	1.5%	0.000	2%	0.000		0.000		
	ИТОГО	0.000	83 875.408	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	83 875.408	14 569.158		
		0.000													
	Прочие затраты подрядчика 17.37%												83 875.408 x 17.37	14 569.158	
													ВСЕГО	98 444.567	
	Затраты на страхование строительства 0,32%													98 444.567 x 0.0032	315.023
													ИТОГО	98 759.589	
													НДС 15%	14 813.938	
													ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	113 573.528	
													Экспертиза	1 200.000	
													ПИР	6 000.000	
													ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	120 773.528	

Директор: \_\_\_\_\_ Ещанов Б.

Проверил: \_\_\_\_\_ Ахетов Ж.

Составил:  Каримуллаев А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: МЕХОЧИСТКА КАНАЛА "ШОХ-АРК" С ПК20+00 ПО ПК50+00 ПК68+00 ПО ПК140+00 В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МЕХОЧИСТКА КАНАЛА "ШОХ-АРК" С ПК20+00 ПО ПК50+00 ПК68+00 ПО ПК140+00 В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1**

**МЕХОЧИСТКА КАНАЛА "ШОХ-АРК" С ПК20+00 ПО ПК50+00 ПК68+00 ПО ПК140+00 В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К**

<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>83 875 408 сум</b>
в том числе	
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0 сум
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	83 875 408 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
			ИТОГО				0
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	00247	С207-135	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	27.34575	143 820.00	3 932 866
2	00258	С207-149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	10.2	105 272.00	1 073 774
3	03421		ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	430.95097	183 011.00	78 868 768
			ИТОГО	СУМ			83 875 408
			ВСЕГО	СУМ			83 875 408

Составил:  Каримуллаев А.

Проверил: \_\_\_\_\_ Ахетов Ж.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: МЕХОЧИСТКА КАНАЛА "ШОХ-АРК" С ПК20+00 ПО ПК50+00 ПК68+00 ПО ПК140+00 В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МЕХОЧИСТКА КАНАЛА "ШОХ-АРК" С ПК20+00 ПО ПК50+00 ПК68+00 ПО ПК140+00 В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

МЕХОЧИСТКА КАНАЛА "ШОХ-АРК" С ПК20+00 ПО ПК50+00 ПК68+00 ПО ПК140+00 В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е1-1-36-2	ПЛАНИРОВКА ПОЛОСЫ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.] ДЛЯ ПРОХОДА ЭКСКАВАТОРА	1000М2	40.8		26 318.00	1 073 774
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.25	10.2	0.00	0
1.2	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0.25	10.2	105 272.00	1 073 774
2	Е1-3-30-5 ШНК.ДОП.11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1	100М3	75.81		411 774.75	31 216 644
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2.25	170.5725	0.00	0
2.2	03421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	2.25	170.5725	183 011.00	31 216 644
3	Е1-3-30-5 ШНК.ДОП.11 Т.Ч.01 П.260 КзП=1,1 Кзм=1,1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1 #РАЗРАБОТКА ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ	100М3	32.49		452 952.23	14 716 418
3.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2.475	80.41275	0.00	0
3.2	03421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	2.475	80.41275	183 011.00	14 716 418
4	Е1-3-30-6 ШНК.ДОП.11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2	100М3	50.54		442 886.62	22 383 490
4.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2.42	122.3068	0.00	0

4.2	03421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	2.42	122.3068	183 011.00	22 383 490
5	Е1-3-30-6 ШНК.ДОП.11 Т.Ч.01 П.260 Кзп=1,1 Кэм=1,1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2 #РАЗРАБОТКА ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ	100М3	21.66		487 175.28	10 552 217
5.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2.662	57.65892	0.00	0
5.2	03421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	2.662	57.65892	183 011.00	10 552 217
6	Е1-1-106-8	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	5.415		726 291.00	3 932 866
6.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5.05	27.34575	0.00	0
6.2	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	5.05	27.34575	143 820.00	3 932 866
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				83 875 408
ИТОГО			СУМ				83 875 408

Составил:  Каримуллаев А.

Проверил: \_\_\_\_\_ Ахетов Ж.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: МЕХОЧИСТКА КАНАЛА "ШОХ-АРК" С ПК20+00 ПО ПК50+00 ПК68+00 ПО ПК140+00 В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МЕХОЧИСТКА КАНАЛА "ШОХ-АРК" С ПК20+00 ПО ПК50+00 ПК68+00 ПО ПК140+00 В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

МЕХОЧИСТКА КАНАЛА "ШОХ-АРК" С ПК20+00 ПО ПК50+00 ПК68+00 ПО ПК140+00 В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E1-1-36-2	ПЛАНИРОВКА ПОЛОСЫ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.] ДЛЯ ПРОХОДА ЭКСКАВАТОРА	1000М2	40,8	
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,25	10,2
1.2	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,25	10,2
2	E1-3-30-5 ШНК.ДОП.11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1	100М3	75,81	
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,25	170,5725
2.2	03421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	2,25	170,5725
3	E1-3-30-5 ШНК.ДОП.11 Т.Ч.01 П.260 КзП=1,1 Кэм=1,1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1 #РАЗРАБОТКА ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ	100М3	32,49	
3.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,475	80,41275
3.2	03421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	2,475	80,41275
4	E1-3-30-6 ШНК.ДОП.11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2	100М3	50,54	
4.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,42	122,3068
4.2	03421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	2,42	122,3068
5	E1-3-30-6 ШНК.ДОП.11 Т.Ч.01 П.260 КзП=1,1 Кэм=1,1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2 #РАЗРАБОТКА ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ	100М3	21,66	

5.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,662	57,65892
5.2	03421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	2,662	57,65892
6	E1-1-106-8	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	5,415	
6.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,05	27,34575
6.2	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	5,05	27,34575
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	468,49672	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	C207-135	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	27,34575	
3	C207-149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	10,2	
4		ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	430,95097	

Составил:  Каримуллаев А.

Проверил: \_\_\_\_\_ Ахетов Ж.



“ТАСЛИҚЛАЙМАН”

Чимбой ТИБ бошлиғи

М.Абдуалиев

25 октябрь 2022 йил

Чимбой тумани ирригация булими ҳисобидаги “Шох-арық” каналини  
механик тозалаш ишлари бўйича  
НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА

Чимбой тумани

25 октябрь 2022 йил

Тузилди ушбу нуқсон далолатнома қуйидаги комиссия таркибида:

1. Р.Кудайбергенов -Бошқарма бошлиғи ўринбосари
2. Ж.Абдиреймова -Эксплуатация бўлими бошлиғи
3. А.Бекмурзаев -Бош гидротехник

Тузилди ушбу нуқсон далолатнома Қ.Авезов, Чимбой хўжаликларини сув билан таъминловчи “Шох-арық” каналининг техник ҳолатини ўрганиб чиққанимизда қуйидаги ишларни амалга ошириш кераклиги аниқланди.

№	Аниқланган нуқсон ва камчиликлар	Бартараф этиш бўйича таклифлар
1	“Шох-арық” каналининг ПК20+00 дан ПК50+00 ва ПК68+00 дан ПК140+00гача бўлган 10,2 км қисмини лойқа босган, кирғоқларининг айрим жойлари емирилган ва қўлами кичирайиб, сув ўтказиш қобилияти 1,5-2 м <sup>3</sup> /сек гача пасайиб сув ўтказиш имкониятини йўқотган.	Тумандаги Қ.Авезов, Чимбой хўжаликларининг фермерлар, деҳқон хўжаликлари ва аҳоли таморқа ерларини ўз вақтида сифатли сув билан таъминлаш учун ПК20+00 дан ПК50+00 ва ПК68+00 дан ПК140+00гача бўлган 10,2 км узунликда механик тозалаш ва лойихавий қувватини тиклаш.

Ушбу нуқсон далолатноманинг тўғрилигига имзо чекувчилар:

Р.Кудайбергенов

Ж.Абдиреймова

А.Бекмурзаев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rezsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel. +99861 2227436 Faks: +998612227365 E-mail: ekspertiza.rk@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 24-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 77527**

**Obyekt nomi** «Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy tumanidagi "Shox-ariq" xo'jaliklararo kanalini tozalash" ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobiga tayyorlangan »

**Buyurtmachi** - Chimboy tumani irrigatsiya bo'limi.

**Bosh loyihachi** - «Suvloyixa» MChJ.

**Litsenziya** AL-000694 sonli, 30.04.2020 yil Qurilish vazirligi tomonidan berilgan.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - tanlovga asosan aniqlanadi.

**Qurilish turi** mexanik tozalash.

**Murojaat raqami:** № 72452

**1. Loyihalash uchun asos**

- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2022 yil 10 maydagi №243 sonli qarori.
- 2022 yilda Qoraqalpog'iston Respublikasi Suv xo'jaligi vaziri tomonidan tasdiqlangan va Chimboy tumani Xokimining urinbosari bilan kelishilgan loyihalash topshirig'i.
- Loyiha va tadqiqot ishlari uchun №772637 sonli shartnoma 2022 yil 07 noyabrda tuzilgan.
- 2022 yil 25 oktabrdagi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.
- 2022 yil 14-noyabrdagi №01/04-16-292 - son buyurtmachi xati.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

«Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy tumanidagi "Shox-ariq" xo'jaliklararo kanalini tozalash» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

## 6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa xarajatsiz 113 573,528 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati o'zgarishsiz qoldirildi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	98 759,590 ming so'm.
QQS:	14 813,938 ming so'm.
Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari:	7 200,000 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

## 7. Xulosalar.

"Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy tumanidagi "Shox-ariq" xo'jaliklararo kanalini tozalash" ob'ektining ishchi loyixasi, loyixalash topshirig'ining talablariga javob beradi va ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda barcha qurilish meyorlari talablarining bajarilishi, buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallari, asbob uskunalari qiymatlarini ishlar xajimini maqullash sharti bilan ob'ektning ishchi loyiha smeta xujjatlari kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ishchi loyiha-smeta qiymati buyurtmachi pudratchi bilan shartnoma tuzishga asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** IBADULLAYEV AZIZBEK ALPISBAY ULI