ШАРТНОМА № 7

Урганч шахар «13» 12 2022 йил.

«XORAZM ELECTR ENERGY SERVIC» ХКК бундан буён **«БАЖАРУВЧИ»** деб аталувчи номидан жамият уставига асосан унинг раҳбари **Маткурбанов Оллашукир Равшонбекович** фаолиятини амалга оширувчи бир томондан ва **Чапкиргок Амударё ИТХБ ҳузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси** бундан буён **«БУЮРТМАЧИ»** деб аталувчи номидан бошқарма уставига асосан унинг раҳбари Х.Отаханов фаолиятини кўрсатувчи иккинчи томондан, куйидаги мазмундаги шартномани туздилар:

1. Шартнома мазмуни.

1.1.**«БАЖАРУВЧИ»**, **«БУЮРТМАЧИ»** нинг талабномасига асосан унинг тасарруфидаги таъмирталаб трансформаторларни тўла таъмирлаб беради.

Т/р	Хизмат тури	Ўлчов бирлиги	Микдори	Бахоси	Умумий бахоси
1	**Ургенч тумани, Давдан-1 станциясида жойлашган** Трансформатор ТМ 160 – 10 – 04 тўла таъмирлаш	Дона	1	11 950 000	11 950 000
	ККС йўқ				
	ЖАМИСИ:		**1**		**11 950 000**

2. Шартнома нархи, бахоси, суммаси (қиймати).

2.1.Шартноманинг умумий қиймати 11 950 000 (Ўн бир миллион тўққиз юз эллик минг) сумни ташкил килади.

3.Тўлов шартлари.

3.1. **«БУЮРТМАЧИ»**, **«БАЖАРУВЧИ»**нинг ҳисоб рақамига шартномада кўрсатилган хизматлар суммасининг 30 % фоизини олдиндан ўтказишни ўз зиммасига олади. Қолган 70 % фоизини хизматлар тўлиқ кўрсатилгандан кейин ўтказишни ўз зиммасига олади.

3.2.Тўлов тури _______________ тўлов топшириқномаси ____________________________

(тўлов талабномаси, тўлов топширикномаси, чек аккредетив ва бошкалар)

4.Шартнома бажарилиш муддати.

4.1. Шартноманинг 1.2 бандида кўрсатилган хизматлар **«БУЮРТМАЧИ»** га шартнома имзолангандан кейин _______ кун вақт ичида бажарилиши шарт.

4.2. Шартноманинг амал қилиш муддати: 2022 йил "13" 12 дан 2022 йил "31" декабргача ўз кучида қолади.

5.Тарафлар ҳуқуқлари.

5.1. **«БУЮРТМАЧИ»** нинг ҳуқуқлари:

5.1.1.Ушбу шартнома асосида белгиланган хизматларни ўз вақтида ва сифатли бажарилишини **«БАЖАРУВЧИ»** дан талаб қилишга;

5.1.2. **«БАЖАРУВЧИ»** дан шартнома шартларини бажармаслик ёки лозим даражада бажармаслик натижасида етказилган зарарни талаб қилишга ҳақлидир.

5.2. **«БАЖАРУВЧИ»** нинг ҳуқуқлари:

5.2.1. Ушбу шартнома асосида белгиланган хизматлар учун олдиндан ҳақ тўлашни ва амалдаги шартнома ва қонун хужжатларида белгиланган тартибда ҳисоб – китобларни амалга оширишни **«БУЮРТМАЧИ»** дан талаб қилишга;

5.2.2. **«БУЮРТМАЧИ»** дан шартнома шартларини бажармаслик ёки лозим даражада бажармаслик, кўрсатилган хизматларни қабул қилишда асоссиз равишда рад қилиш натижасида етказилган зарарни талаб қилишга ҳақлидир.

6.Тарафлар мажбуриятлари.

6.1. **«БАЖАРУВЧИ»** мажбурияти:

6.1.1. Шартномада кўрсатилган талабларга риоя қилган ҳолда ўз вақтида **«БУЮРТМАЧИ»** га хизматларни бажариш;

6.1.2. Тегишли даражада сифатли хизмат кўрсатилгани тўғрисида билдириш (хабарнома) олгандан сифатли бўлмаган хизматларни бир кун ичида алмаштириб бериш ёки ушбу шартноманинг 1.2 – бандига асосан сифатли бўлмаган хизматлар баҳосини қайтариб бериш.

6.1.3 **«БАЖАРУВЧИ»** курсатилган хизмат учун 1 (бир) йил кафолат беради.

6.2. **«БУЮРТМАЧИ»** мажбурияти;

6.2.1. Хизматларни қабул қилиш далолатномасини тузган ҳолда ушбу шартномада ва қонун хужжатларида белгиланган бутлаш тартибига, сонига, сифатига қараб муддатида хизматларни қабул қилиб олиш;

6.2.2. Тегишли даражада сифатли булмаган хизматларни аниқлангандан кейин бу ҳақда далолатнома ёзилгандан 24 соат ичида **«БАЖАРУВЧИ»** ни огоҳлантириш.

7.Тарафлар жавобгарлиги.

7.1.Хизматларни кўрсатиш вақтида шартнома бандларига тўлик риоя қилмаганлиги учун айбдор тараф бошқа тарафга етказилган зарарни тўлиқ қоплайди ва 0,5 % миқдорида пеня тўлайди.

7.2. **«БАЖАРУВЧИ»** хизматларни тўлиқ бажармаганлиги учун **«БУЮРТМАЧИ»** га бажарилмаган ҳар бир хизмат учун хизмат баҳосидан 0,5 % миқдорида пеня тўлайди.

7.3.Шартнома талабларида кўрсатилган сифатлардаги ҳамда белгиланган хизматлар бажарилмаган бўлса айбдор тараф 2,0 % миқдорида пеня тўлайди.

7.4.Тегишли даражада сифатли бўлмаган хизматни ўз вақтида алмаштиришдан бош тортса, **«БАЖАРУВЧИ»** га 2,0 % миқдорида жарима тўлайди.

7.5.Хизмат учун **«БУЮРТМАЧИ»** ўз вақтида ёки тўлиқ тўловни амалга оширмаган бўлса, маблағ миқдоридан 0,4 % пеня тўлайди, лекин 50 % миқдордан ошиб кетмаслиги керак.

7.6.Жарима тўлаш тарафларни шартномада кўрсатилган мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

8. Форс мажор ҳолатлари.

8.1.Хеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас.Уруш эълон қилишни ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.

8.2.Агар бартараф қилиб бўлмайдиган куч уч ой давом этса, тарафлар бир бирини ёзма равишда огоҳлантириб, шартноманинг ижросини бекор қилиши мумкин.

9.Низони ҳал қилиш тартиби.

9.1.Ушбу шартномада ёки унга боғлиқ масалалар юзасидан келиб чиқадиган барча низолар энг аввал тарафларнинг хўжалик суди орқали ҳал қилинади.

10.Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби.

10.1.Ушбу шартномага киритилган барча ўзгартириш ва қўшимчалар фақат иккала тараф томонидан ёзма равишда тузилиб, имзо қўйилгандан кейингина юридик кучга эга бўлади.

10.2.Шартномани тарафларнинг келишувига асосан ёки Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига ҳамда амалдаги қонун хужжатлари нормаларига биноан келтирилган зарарни тўлаган ҳолда муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

11.Тарафларнинг юридик манзилгоҳи ва тўлов реквизитлари.

11.1.Ушбу шартнома иккала тараф учун бир хил юридик кучга эга бўлиб икки нусхада тузилган.

11.3.Шартномага илова нуксон далолатномаси, протокол, акт фактура, счет фактура

11.4.Тарафларнинг юридик манзилгоҳи ва тўлов реквизитлари.

«БАЖАРУВЧИ»	**«БУЮРТМАЧИ»**
«XORAZM ELECTR ENERGY SERVIC» ХКК	“Чапқирғоқ Амударё” ИТҲБ хузуридаги НСва ЭБ
Урганч шахар А.Баходирхон кўчаси 37-16	Урганч ш. Саноатчилар куч. 1а уй
Х/Р. 20208000405532990001	ОКОНХ 22100 Инн.202583606
ИПОТЕКА банк МФО 00580	Ш Х.Р 100021860334017042402170004
Инн. 309601162	Молия Вазирлиги Газначилиги
ОКОНХ 96090	Х.Р 23402000000100001009
	Марказий банк ХККМ МФО 00014
	ОКОНХ Инн.201122919

О.Маткурбанов Х.Отаханов

Юрист

КАЛЬКУЛЯЦИЯ.

Г.Ургенч 13 12 2022 года

Для выполнения работ по договору № 7 от 13 12 2022 года.

Исполнитель: **МЧП «XORAZM ELECTR ENERGY SERVIC»** согласно устава организации

Заказчик: «Чапкиргок Амударё» ИТХБ хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошкармаси.

Наименование работ: ремонт трансформатора ТМ 160 – 10 – 04.

Для выполнение работ по вышеуказанному договору необходимо провести следующие работы по ремонту оборудования и необходимы следующие материалы.

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ.

Наименование	ед.изм	кол-во	Цена	Сумма
1.Снятие арматур, вводов и разборка системы охлаждения, слив масла снятие предохр. трубы привода переключателя	шт	1	100000	100 000
2.Вскрытие активной части, разболчивание стропка,снятие установки на рем.площ. и перемещ.	шт	1	80000	80 000
3.Ремонт вводов	шт	4	40000	400 000
4.Снятие отводов распайка схемы соединения отводов, распайка схемы соединения отводов обмоток разб.конст. крепление отводов	шт	1	150000	150 000
5.Снятие обмоток и изоляция	шт	2	100000	200 000
6.Подготовка магнитопровода к устаговке обмоток осмотр очистка промывка магнитопровода от шлама и загрязнений,подготовка к испытаниям	шт	3	100000	300 000
7.Установка обмоток	шт	2	150000	300 000
8.Шихтовка и прессовка верхнево ярма магнито-да	шт	2	100 000	200 000
9.Установка несущей конструкции отводов	шт	1	140 000	140 000
10.Пайка схемы соединения отводов	шт	1	150 000	150 000
11.Изолировка и крепление отводов	шт	4	65000	260 000
12.Отделка активной части	шт	1	100000	100 000
13.Востоновление витков цилиндрических обмоток	шт	2	80000	160 000
14. Востоновление витков обмоток внутренний	шт	1	200 000	200 000
15.Переизолирование обмоточного провода обмоток ВН	кг	20	20000	400 000
16.Переизолирование обмоточного провода НН	кг	20	20000	400 000
17.Востановление главной изоляции трансформатора	шт	1	100000	100 000
18. Полное электрическое испытания трансформатора	час	20	10 000	200 000
Итого:				**3 840 000**
Социального строхование 12 %				460 800
Всего:				4 300 800
МАТЕРИАЛЫ:				
1. Бумага кабельная электроизоляционная двухслойная	м.кв	3	150 000	450 000
2. Лакоткань на натуральном шелке марки	м.кв	3	150 000	450 000
3.Кислород технический газообразный	м.куб	5	12 000	60 000
4.Провод обмоточный ВН	кг	20	90 000	1 800 000
5.Изолятор ИПГ-6-10-250А	шт	3	280 000	840 000
6. Провод обмоточнќй НН	ком	20	90 000	1 800 000
Итого:				5 400 000
Всего с учетом выполненных работ и материалов				9 700 000
Прочие затраты: транспорт, ПХР, услуги банка, накладные расходы 12%				1 164 000
Итого:				10 864 000
Плановые накопления 10%				1 086 000
Всего фактически выполнено работ				11 950 000

Прописью **Одиннадцать миллион девять сот пять десять тысячи сум.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Заказчик:

ПРОТОКОЛ

Согласования договорных цен на выпоняемые работы
Приложение к договору № 7 от 13.12 2022 год.

Настоящий протокол составлен на основании законодательства Республики Узбекистан о ценах на выполняемые работы, услуги, материалы. Стороны пришли к соглашению по расценкам на выполняемые работы и комплектующие материалы.

Протокол подписали с одной стороны О.Маткурбанов Директор МЧП «XORAZM ELECTR ENERGY SERVIC» от имени «Исполнителя», от имени «Заказчика» протокол подписал: «Чапкиргок Амударё» ИТХБ хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошкармаси Х.Отаханов по выполняемым работам: ремонт трансформаторов ТМ 160 – 10 – 04 1 шт.

Расположенного на насосной станции Давдан-1, Ургенчского раёна
Расценки определены на одну единицу

Наименование	ед.изм	Расценки
1.Снятие арматур, вводов и разборка системы охлаждения, слив масла снятие предохр. трубы привода переключателя	шт	100000
2.Вскрытие активной части, разболчивание стропка,снятие установки на рем.площ. и перемещ.	шт	80000
3.Ремонт вводов	шт	40000
4.Снятие отводов распайка схемы соединения отводов, распайка схемы соединения отводов обмоток разб.конст. крепление отводов	шт	150000
5.Снятие обмоток и изоляция	шт	100000
6.Подготовка магнитопровода к устаговке обмоток осмотр очистка промывка магнитопровода от шлама и загрязнений,подготовка к испытаниям	шт	100000
7.Установка обмоток	шт	150000
8.Шихтовка и прессовка верхнево ярма магнито-да	шт	100 000
9.Установка несущей конструкции отводов	шт	140 000
10.Пайка схемы соединения отводов	шт	150 000
11.Изолировка и крепление отводов	шт	65000
12.Отделка активной части	шт	100000
13.Востоновление витков цилиндрических обмоток	шт	80000
14. Востоновление витков обмоток внутренний	шт	200 000
15.Переизолирование обмоточного провода обмоток ВН	кг	20000
16.Переизолирование обмоточного провода НН	кг	20000
17.Востановление главной изоляции трансформатора	шт	100000
18. Полное электрическое испытания трансформатора	час	10 000
Социального строхование 12 %		
Всего:		
МАТЕРИАЛЫ:		
1. Бумага кабельная электроизоляционная двухслойная	м.кв	150 000
2. Лакоткань на натуральном шелке марки	м.кв	150 000
3.Кислород технический газообразный	м.куб	12 000
4.Провод обмоточный ВН	кг	90 000
5.Изолятор ИПГ-6-10-250А	шт	280 000
6. Провод обмоточнќй НН	ком	90 000

При этом согласованы: 1. Транспортные расходы ПХР услуги банка и накданые расходы 12%
2. Плановая прибиль. 10 %

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: