

# Пудрат шартномасн (Мукаммал таъмирлаб, фойдаланишга топшириш тугрисида) № 01/12

Андижон шаҳар

«13» Декабр 2022 йил

Республика тез тиббий ёрдам маркази Андижон вилояти филиали номидан ҳаракатдаги Низоми асосида иш юритувчи бошлиқ И.АЗИМОВ бир томондан, кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи ва Юксак Ривож қурилиш МЧЖ, ҳаракатдаги Низоми асосида иш юритувчи Ж.Холматов иккинчи томондан кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритилувчи қуйидагилар тўғрисида мазкур шартномани туздилар.

## I. Атамалар.

Шартномада қуйидаги атамалар қулланилади:

- **"Ижро ҳужжатлари"**: - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган узгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар, ишларини бажаришда қўлланилган хом ашёлар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар, оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар.

- **"Лойиха-смета ҳужжатлари"** - (ЛСХ): иншоот қурилиши учун лойихалаш институти томонидан тайёрланган ишлар ҳажми, мазмуни ва уларга қўйиладиган талабларни ўз ичига оладиган ҳужжатлар тушлами;

- **"қурилиш майдони"**: - шартнома доирасида, барча ишларни бажариш даврида далолатнома буйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Иншоотнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

- **"Вактинчалик ишлар"**: - Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур булган ҳар қандай кўринишдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

- **"Беркитилган ишлар"**: - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган, кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

- **"Жорий молиялаштириш"**: - шартномада белгиланган ишлар қийматини, ҳақиқатда бажарилган ишлар ҳажмидан келиб чиққан ҳолда босқичма-босқич молиялаштирилиб бориш.

## II. Шартнома мазмуни.

2.1. Пудратчи шартнома шартларига мувофиқ Андижон вилояти соғлиқни сақлаш бошқармаси тез тиббий ёрдам маркази 103 биносини мукаммал таъмирлаб қурилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва қурилиш буйича ажратилган маблағ буюртмачининг ҳисоб рақамига келиб тушганидан сунг туловни амалга ошириш мажбуриятини олади. Лот 22110012202057

## III. Шартнома буйича ишлар қиймати.

3.1. Тасдиқланган ишлар қиймати барча туловларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда шартноманинг умумий суммаси **499 105 767 (Турт юз туксон туккиз миллион бир юз беш минг етти юз олтимиш етти)** сумни ташкил этади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қуриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қийматини қупайтиришга енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб булганда;
  - ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан узгартирилганда;
  - иншоотнинг қурилишини бир йилдан ортиққа узайтирилганда;
  - қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни шакллантириш, қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.
- Тегишли асослар мавжуд булганда санаб утилган узгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномалар битим билан расмийлаштирилади.

## IV. Пудратчининг мажбуриятлари.

4.1. Шартноманинг 2-булимида назарда тутилган ишларни бажариши учун Пудратчи қуйидаги мажбуриятларни ўз зиммасига олади :

- барча ишларни иншоот лойиха - смета ҳужжатларига мувофиқ, шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда, узининг кучлари ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига шартларига мувофиқ топшириш;

- қурилиш майдонига зарур қурилиш хом ашёлари, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омондорга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- Буюртмачини ёрдамчи пудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, ёрдамчи пудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- иншоотни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда, қурилиш майдонини узига тегишли қурилиш машиналари асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш хом-ашёлари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшагиш;

- иншоотда ҳавфсизлик техникасини таъминлаш;

- қурилиш майдонини қўриқлинишини таъминлаш;

- ҳисобот ойининг 27-28-қунидан кечикмаган ҳолда Буюртмачига иншоотда ҳақиқатда бажарилган ишлар ҳажми ва қиймати буйича, белгиланган тартиб ва шаклда расмийлаштирилган, ҳисобот ҳужжатларини (счёт-

фактура) тақдим қилиши, бунда ҳисобот ҳужжатларига бажарилган ишлар, кулланилган қурилиш хом-ашёлари ва конструкцияларининг калькуляцияси, сифат сертификати ва бошқа керакли ҳужжатлар илова қилиниши;

- иншоотда қурилиш-таъмирлаш ишларини бажаришга киришишдан олдин лойиха-смега ҳужжатлари буйича иш бажариладиган қисмларининг фотосуратларини Буюртмачига тақдим қилиш;

- иншоотда қурилиш-таъмирлаш ишлари тугатилгач, бажарилган ишлар тасвирини курсатувчи фотосуратларни Буюртмачига тақдим қилиш. Шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятларни уз зиммасига олади.

4.2. Пудратчи шартнома буйича барча ишларни уз кучлари билан ёки ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда иншоотнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тулик мулкый жавоб беради.

## **V. Буюртмачининг мажбуриятлари.**

### **5.1. Буюртмачи:**

- шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда, шартномага мувофиқ, ишларни бажариш учун иншоотнинг лойиха-смета ҳужжатларини, ярокли булган қурилиш майдонини қурилиш иншоотида ишлар тугаллангунга қадар булган даврда, далолатнома билан Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура қурилиш назоратини олиб бориш, Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- иншоот буйича маблағ ажратилганидан сунг Пудратчига аванс (Бунак) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- шартнома имзоланган кундан бошлаб, икки ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро ҳужжатлари руйхатини тақдим этиш;

- шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини ошади.

## **VI. Ишларни бажариш муддати.**

6.1. Пудратчи биринчи бунак (аванс) тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Қурилишнинг давом этиш вақти, ишлар бошланган кундан, этиборан 10 кунни ташкил этади.

6.3. Шартнома буйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

## **VII. Тўловлар ва ҳисоб – китоблар.**

7.1. Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун туловни Буюртмачи туман фуқаролар бюджети жамғармаси маблағлари томонидан маблағ ажратилганидан сунг амалга оширади.

7.2. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдориди бунак (аванс) утказида, бу 149 731 730,10 сумни ташкил этади.

7.2. Буюртмачи томонидан Пудратчига (бунак) аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади. (1 ва 2-иловалар).

7.3. Жорий молиялаштириш берилган бунак (аванс) маблағини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар сифати Буюртмачи томонидан текширилганидан сунг иншоотнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 70 % доирасида амалга оширилади, бу 349 374 036,90 сумни ташкил этади.

7.4. Пудратчи иншоот фойдаланишга топширилгунга қадар шартнома буйича мулк ҳуқуқини узида сақлаб қолади. Иншоотнинг Буюртмачига топширилгунга қадар тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида булади.

## **VIII. Ишларни бажариш.**

8.1. Буюртмачи қурилиш майдонида уз вақили - Техник аудитор тайинлайди, у Буюртмачи номидан Пудратчи томонидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган хом ашё, асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигида текширади.

8.2. Техник аудитор ишлар бажарилиши ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тусиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

8.3. Пудратчи техник аудитори ишлаши учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо булувчи масалаларни ҳал қилиш буйича ўтказиладиган йиғилишларда мунгазам равишда қатнашади.

8.4. Пудратчи ишларни бажариш лойихасига ва шартноманинг 6 - бўлимида курсатилган муддатларни мувофиқлаштирган уз режаси ва жадвалига биноан иншоотда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.5. Пудратчи иншоотда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура - қурилиш назорат органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

8.6. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

8.7. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тугатилганда далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни қазиб олиш учун жой ажратиш тугатилганда ҳужжатларни беради.

8.8. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тугатилганда далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда, қурилиш майдонини белгилаш буйича ишларни бажариш ва иншоотни привязка қилиш учун Пудратчига геодезиз нукталари ва уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

8.9. Пудратчи геодезизия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан иншоотнинг тугри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, улчамлари ва булиш нукталарининг мувофиқлиги тугатилганда жойлашганлиги учун жавоб беради.

8.10. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган геодезизия ишларида ҳатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни уз ҳисобдан қилтиради.

олади.

11.3. Пудратчи таъмирланган иншоотни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин Буюртмачига мурожаат этади. Буюртмачи белгиланган тартибда икки нусха ижро ҳужжатларини Пудратчига беради.

11.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб иншот Буюртмачининг мулкига айланади.

## **XII. Кафолатлар.**

### **12.1. Пудратчи:**

- барча ишлар тулик ҳажмда ва шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;  
- лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ барча ишлар сифатли бажарилишини;

- узи томонидан қурилиш учун қулланиладиган қурилиш хом ашёлари, асбоб-ускуналар, бутловчи буюмлар, конструкция ва омиллар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида курсатилган сертификацияларга давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва иншоотдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни уз вақтида бартараф қилинишини;

- иншоотдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

12.2. Иншоот ва унга қирадиган муҳандислик тазимлари, асбоб-ускуналар, хом ашёлардан фойдаланиш ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган иншоотни қабул қилиб олиш тугрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб ун икки ой этиб белгиланади.

12.3. Агар иншоотдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг уз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама қушимча келишувида қайд этилади.

12.4. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар Пудратчи ва Буюртмачи уртасида далолатнома тузилиб, расмийлаштирилади. Пудратчи нуқсон ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, Буюртмачи бу ҳақда далолатномага тегишли ёзувларни қиради.

## **XIII. Шартномани бекор қилиш.**

### **13.1. Буюртмачи:**

- шартнома қучга қиргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қура Пудратчи томонидан бир ойдан қуч вақтга қечиктирилса;

- ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга қулайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жаъвалига риоъ этилмаганда;

- Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб қеладиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

### **13.2. Пудратчи:**

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қура Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тухтатиб қуылганда;

- Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон иккинчи томонга ёзма билдиришнома билдиради.

13.4. Пудратчи Буюртмачи томонидан билдиришнома билдирилган кундан бошлаб 10 кун муддатда жаъоб йуллаши шарт. Ақс ҳолда Буюртмачи шартномани бир томонлама бекор қилиб, ишни бошқа Пудратчи орқали давом эттириш ҳуқуқига эга

## **XIV. Томонларнинг жаъобгарлиги.**

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарларни тўлайди.

- Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисидаги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда шартномада назарда тутилган тартибда жаъобгарликка тортилади.

14.2. Буюртмачи шартномавий мажбуриятини бузиб, уз вақтида молиялаштирмаганлиги учун Пудратчига тулов қечиктирилган ҳар бир кун учун қечиктирилган тулов суммасининг 0,2 фоизи миқдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси қечиктирилган тулов суммасининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня туланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. Пудратчи иншоотни уз вақтида Буюртмачига тоштириш буйича шартномавий мажбуриятини бузганлиги учун Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларининг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тулайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

14.4. Пудратчи шартнома буйича ишларни тулик бажариб, аммо бажарилган ишларни Ишчи ва Давлат қабул комиссияси далолатномаси билан Буюртмачига тоштириш мажбуриятларини уз вақтида бажармаса, утказиб

8.11. Пудратчи геодезия булиш ишларида урнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани буйича Буюртмачига беради.

8.12. Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

8.13. Пудратчи узи томонидан қурилишда қуланиладиган қурилиш хом ашёлари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар, тизимлар сифати лойиха ҳужжатларида курсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ булишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга булишини қафолатлайди.

8.14. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр булишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан икки кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва “Давлатархитекурақурилишназорат” инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

8.15. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давлатархитекурақурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

8.16. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

8.17. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби буйича Пудратчи Буюртмачининг курсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини уз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

8.18. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг суб пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи уз кучлари билан ва қурилиш қийматини қупайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбур.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тулайди.

8.19. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ куча полосасини, шу жумладан Йул участкалари ва йулакларини супуруб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан курсатилган жойга чиқариб ташлайди.

8.20. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунга қадар Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг узаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом булиши санаси, хом ашёлар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар курсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, утказилган синовлар, хом ашёларнинг уз вақтида етказиб берилмаслиги билан боглик тухтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тугрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

8.21. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатдан ёки Пудратчининг қайдларидан қоникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида уз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда курсатилган камчиликларни уч кун муддатда бартараф этиш чора тадбирларини қуриш мажбуриятини уз зиммасига олади.

## **IX. Ишларини қуриклаш.**

9.1. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунга қадар ва қурилиш тугалланган иншоот Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тусилган қурилиш майдони ҳудудидаги хом ашёлар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қуриқланишини таъминлайди.

9.2. Таъмирланган иншоот, шунингдек хом ашёлар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк иншоот қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

## **X. Енгиб булмайдиган куч (Форс-мажор) ҳолатлари.**

10.1. Шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб булмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шарноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса томонлар жавобгарликдан озод этиладилар.

Шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб булмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар енгиб булмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга қузилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Томонлар бир ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақли.

## **XI. Қурилиши тугалланган иншоотни қабул қилиб олиш.**

11.1. Қурилиши тугалланган иншоотни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар, томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугаллаган иншоотни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

11.2. Иншоотни фойдаланишга тайёрлиги тугрисидаги Пудратчи Буюртмачига ёзма билдиришнома билан мурожаат этади. Буюртмачи ёзма билдиришномани олган кундан бошлаб ун кун мобайнида иншоотни қабул қилиб

юборилган хар бир кун учун, шартнома умумий кийматининг 0,01 фоизи миқдорда пеня тулайди, ammo пенянинг умумий суммаси шартнома кийматининг 15 фоизидан ошмаслиги лозим.

14.5. Буюртмачи шартномада белгиланган пеня ва жарималарни, агарда уларни ундириш холати юзага келса, бажарилган ишлар ҳисобидан Пудратчига амалга оширилиши лозим булган туловлар ҳисобидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ булмаса у ҳолда Буюртмачи <<Давлатархитектурақурилишназорат>> инспекциясининг ҳулосаси асосида иншоотда бажарилган ишларни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тулашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада булмаган ишлар кийматининг 15 фоизи миқдорда жарима ундириш ҳуқуқига эга.

14.7. Муддат утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажармаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

### XV. Низоларни ҳал этиш тартиби.

15.1. Томонлар шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни узаро ҳал этадилар. Агарда юзага келган низоли масалаларни узаро ҳал этолмасалар, белгиланган тартибда ҳужалик суди томонидан қуриб чиқилади. Агар тарафлар уртасидаги низо молиялаштириш бўйича қелиб қолса, ишга молиялаштирувчи органнинг жалб этилиши таъминланади.

15.2. Пудратчи томонидан бажарилган ишлар бўйича Буюртмачига республика ёки маҳаллий бюджет томонидан маблағ ажратилмаган ёки маблағ кечиккан тақдирда Буюртмачи жавобгар ҳисобланмайди.

### XVI. Алоҳида шартлар.

16.1. Шартнома имзолангандан кейин шартномага тегишли булган томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро қелишувлари уз кучини йукотади.

16.2. Пудратчи қурилиш иншоотга ёки унинг алоҳида қисмлариш тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга эмас.

16.3. Шартномага барча узгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирил ва томонлар уларни имзолаган булса ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Пудратчи ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида узига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун ҳақ тулашни кечиктиришга ҳақли.

16.5. Шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари қулланилади.

16.6. Томонларнинг юридик манзили, хизмат курсатаётган банкки ва бошқа реквизитлари узгарса улар 3 кун муддат ичида бир-бирларига ёзма равишда билдиришлари шарт.

16.7. Шартнома бир хил юридик қучга эга булган 3 нусхада тузилди:

16.8. Шартнома томонлар имзо чекилиб тегишли Газначилик бўлинимасидан руйхатга олинган қундан бошлаб 2022 йилнинг 31 декабр қунига қадар амал қилади.

### XVII Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари.

«ПУДРАТЧИ»

«БУЮРТМАЧИ»

Юксак Ривож қурилиш МЧЖ

Республика Тез тиббий ёрдам маркази

Андижон вилояти филиали

Булокбоши туман Боймахалла қучаси

Андижон шаҳар Хамкорлик МФЙ Миллий тикланиш қучаси

Алоқа банк Тошкент бош офиси

X/p: 100021860034017072301054005

ИНН: 309 934 555

X/p: 20208000900611310001

МФО: 00401 ИНН: 303909240

МБ ББ ХККМ Тошкент ш.

X/P: 23402000300100001010

МФО: 00014 ИНН: 201122919

Раҳбар

Ж.Холматов

Раҳбар

И.Азимов

Юрист:

*Маматова Ш. Шамаралди*



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:  
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy  
Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH  
Sana:25-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 77894**

**Obyekt nomi** «Andijon viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi tez tibbiy yordam markazi 103 binosini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - ME`MOR ARCH CONCEPT MCHJ  
**Bosh loyihachi** - ME`MOR ARCH CONCEPT MCHJ  
**Litsenziya** AL-001900 sonli 13.09.2021 yil cheksiz. O`zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi  
**Moliyalashtirish manbai** - byudjet mablag'lari hisobidan  
**Bosh pudratchi** - tender savdolari orqali  
**Qurilish turi** joriy ta`mirlash  
**Murojaat raqami:** № 75025 .

**1. Loyihalash uchun asos**

Xalq Deputatlari Andijon viloyat Kengashining 2022-yil 29.07dagi №VI-39-88-1-0-K/22 -sonli qarori  
2022yil 08 noyabrdagi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Andijon viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi tez tibbiy yordam markazi 103 binosini joriy ta'mirlash ob'ektining peshxisob xujjatlari i bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: Pol ishlari - quyma suyuk pol quyish, relin pol qoplamasi tushash. Plastik plintuslar urnatish. Hidroizolyasiya qilish. Keramik plitkalar asosiga sement styajka kuyish. Plitkalardan plintus urnatish. Eshiklarni demontaj ishlari. PVX eshiklar va vitraj urnatish.

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

## 6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 501260,182 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 1275,182 ming so'm qurilish materiallari hisobidan kamaytirildi.

## 7. Xulosalar.

Peshxisob xujjatlari bo'yicha: «Andijon viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi tez tibbiy yordam markazi 103 binosini joriy ta'mirlash», ob'ektini quyidagi texnika-jqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi	- 277,7 kishi/kun.
Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich) miqdori 15% QQS bilan	- 499985,00 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
ANDIJON VILOYATI ANDIJON SHAHRI**

**ME'MOR**

**ARCH CONCEPT**  
**mas'uliyati cheklangan jamiyati**

**OBJEKT:** «Andijon viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi tez tibbiy yordam markazi 103 binosini joriy ta'mirlash»

**OBJEKTNING XOZIRGI NARXLARDAGI QIYMATI  
(SMETA)**

**RAXBAR:**

**LBM:**



**A.G'ofurov**

**F.Gulomov**

**Andijon – 2022 y.**

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

**Andijon viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi tez tibbiy yordam markazi 103 binosini joriy ta'mirlash**

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**на СТР ЧАСТЬ**  
(наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	322 024 617,10
2.1	Транспортные расходы на материалы	9 660 738,51
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	33 555 767,68
3.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	2 222,02
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1 003 982,94
5	<b>Итого прямые затраты</b>	<b>366 245 106,23</b>
7	Прочие затраты подрядчика	68 524 459,38
10	Итого с прочими затратами	434 769 565,60
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	434 769 565,60
13	НДС	65 215 434,84
14	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	499 985 000,44

От заказчика

М. П.

От подрядчика

М. П.

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

Andijon viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi tez tibbiy yordam markazi 103 binosini joriy ta'mirlash  
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 153-1***на СТР ЧАСТЬ*

(наименование работ)

№ п/п	Шифр, номера нормативов	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СКОРАЯ</b>						
<b>Итого по разделу "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СКОРАЯ"</b>						<b>0,00</b>
<b>ПОЛЫ</b>						
1	E11-01-056-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 М2 ПОЛА	12,284	2030494,0496	24942588,91
2	E11-01-037-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА ТОЛЩ. 1,6 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	12,284	1956390,6088	24032302,24
3	32007	СТОИМОСТЬ РЕЛИН ТОЛЩИНОЙ 1,6 ММ	М2	1228,4	52000	63876800,00
4	74247	СТОИМОСТЬ ШНУР ДЛЯ СВАРЬВАНИЯ ИЗ ПВХ ПОКРЫТИЯ	М	665,1	5217	3469826,70
5	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	9,935	1348376,3068	13396118,61
6	E11-01-004-01	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 1 СЛОЯ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,039	729569,6664	28453,22
7	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЯЖКИ	0,039	1460516,2048	56960,13
8	E11-01-027-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,039	6271049,1144	244570,92
9	E11-01-039-04	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	0,087	1375249,088	119646,67
10	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЯЖКИ	1,488	1460516,2048	2173248,11
11	E11-01-034-07	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ ЛАМИНАТА ТОЛЩИНОЙ 8 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1,488	11192630,9666	16654634,88
12	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	0,627	1348376,3068	845431,94
13	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЯЖКИ	5,1595	1460516,2048	7535533,36
14	E11-01-027-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	5,1595	6271049,1144	32355477,91
15	E11-01-039-04	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	5,21	1375249,088	7165047,75
<b>Итого по разделу "ПОЛЫ"</b>						<b>196896641,34</b>
<b>ДВЕРИ</b>						
16	E46-04-012-3	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100 М2	1,366	1569194,7868	2143520,08
17	E10-01-037-02	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,351	9190949,4304	3226023,25
18	50881	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	М2	35,1	640000	22464000,00

19	E10-01-036-04	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ВИТРАЖЕЙ ИЗ ПВХ	100 М2 ПРОЕМОВ	1,014	5052484,5972	5123219,38
20	45081	СТОИМОСТЬ ВИТРАЖИ ИЗ ПВХ	М2	101,4	344742	34956838,80
21	E10-01-039-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	1,0896	1779274,8544	1938697,88
22	51300	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	М2	108,96	750000	81720000,00
23	E10-01-060-02	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М НАЛИЧНИКА	2,346	3262463,0796	7653738,38
<b>Итого по разделу "ДВЕРИ"</b>						<b>159226037,78</b>
<b>ИТОГО:</b>						
<b>Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции</b>						<b>322024617,1</b>
<b>Транспортные расходы на материалы</b>						<b>9660738,513</b>
<b>Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование</b>						<b>33555767,68</b>
<b>Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах</b>						<b>2222,02</b>
<b>Затраты на эксплуатацию машин и механизмов</b>						<b>1003982,94</b>
<b>Итого прямые затраты</b>						<b>366245106,2</b>
<b>Прочие затраты подрядчика</b>						<b>68524459,38</b>
<b>Итого с прочими затратами</b>						<b>434769565,6</b>
<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>						<b>434769565,6</b>
<b>НДС</b>						<b>65215434,84</b>
<b>Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>						<b>499985000,4</b>

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_



Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

Andijon viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi tez tibbiy yordam markazi 103 binosini joriy ta'mirlash

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 153-1

на СТР ЧАСТЬ  
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СКОРАЯ</b>							
Итого по разделу "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СКОРАЯ"							0,00
<b>ПОЛЫ</b>							
1	E11-01-056-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 М2 ПОЛА		12,284	2030494,05	24942588,91
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,52	116,94368	15101,48	1766022,64
1.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	3,31668	54548,00	180918,26
1.3	31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	КГ	900	11055,6	2080,00	22995648,00
2	E11-01-037-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА ТОЛЩ. 1.6 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		12,284	1956390,61	24032302,24
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,06	578,08504	15101,48	8729939,67
2.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	6,38768	54548,00	348435,17
2.3	32121	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	50	614,2	24347,00	14953927,40
3	32007	СТОИМОСТЬ РЕЛИН ТОЛЩИНОЙ 1.6 ММ	М2		1228,4	52000,00	63876800,00
4	74247	СТОИМОСТЬ ШНУР ДЛЯ СВАРЬВАНИЯ ИЗ ПВХ ПОКРЫТИЯ	М		665,1	5217,00	3469826,70
5	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСОВ		9,935	1348376,31	13396118,61
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	66,1671	15101,48	999221,14
5.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	13,21355	950,00	12552,87
5.3	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	19,96935	851,00	16993,92
5.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,29805	54548,00	16258,03
5.5	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	69,545	3913,00	272129,59
5.6	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	69,545	3913,00	272129,59
5.7	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	397,4	3913,00	1555026,20
5.8	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	158,96	3913,00	622010,48
5.9	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	261,2905	4000,00	1045162,00

5.10	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	2612,905	113,00	295258,27
5.11	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	1003,435	8261,00	8289376,54
6	E11-01-004-01	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 1 СЛОЯ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМ ОЙ ПОВЕРХНОС ТИ		0,039	729569,67	28453,22
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,18	1,80102	15101,48	27198,07
6.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,59	0,02301	54548,00	1255,15
7	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННОГО РАСТВОРА М-150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЯЖКИ		0,039	1460516,20	56960,13
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	1,54089	15101,48	23269,72
7.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	0,35373	655,00	231,69
7.3	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	0,07956	420547,00	33458,72
8	E11-01-027-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,039	6271049,11	244570,92
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	4,67142	15101,48	70545,36
8.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,01092	54548,00	595,66
8.3	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	1,3	0,0507	350508,00	17770,76
8.4	30732	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, толщиной 11-12 мм	М2	102	3,978	39130,00	155659,14
9	E11-01-039-04	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М ПЛИНТУСОВ		0,087	1375249,09	119646,67
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	2,0532	15101,48	31006,36
9.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,00522	54548,00	284,74
9.3	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	0,16	0,01392	350508,00	4879,07
9.4	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	101	8,787	9500,00	83476,50
10	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННОГО РАСТВОРА М-150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЯЖКИ		1,488	1460516,20	2173248,11
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	58,79088	15101,48	887829,30
10.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	13,49616	655,00	8839,98
10.3	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	3,03552	420547,00	1276578,83
11	E11-01-034-07	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ ЛАМИНАТА ТОЛЩИНОЙ 8 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		1,488	11192630,97	16654634,88
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37,29	55,48752	15101,48	837943,67
11.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,40176	54548,00	21915,20
11.3	083171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ. 2 ММ	М2	102	151,776	3500,00	531216,00

11.4	083200	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ	Л	3,33	4,95504	4134,78	20488,00
11.5	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	104	154,752	98500,00	15243072,00
12	E11-01-040-03	<b>УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ</b>	<b>100 М ПЛИНТУСОВ</b>		<b>0,627</b>	<b>1348376,31</b>	<b>845431,94</b>
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	4,17582	15101,48	63061,06
12.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	0,83391	950,00	792,21
12.3	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	1,26027	851,00	1072,49
12.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,01881	54548,00	1026,05
12.5	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	4,389	3913,00	17174,16
12.6	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	4,389	3913,00	17174,16
12.7	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	25,08	3913,00	98138,04
12.8	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	10,032	3913,00	39255,22
12.9	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	16,4901	4000,00	65960,40
12.10	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	164,901	113,00	18633,81
12.11	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	63,327	8261,00	523144,35
13	E11-01-011-01	<b>УСТРОЙСТВО СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ</b>	<b>100 М2 СТЯЖКИ</b>		<b>5,1595</b>	<b>1460516,20</b>	<b>7535533,36</b>
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	203,85184	15101,48	3078464,56
13.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	46,79667	655,00	30651,82
13.3	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	10,52538	420547,00	4426416,98
14	E11-01-027-03	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С</b>	<b>100 М2 ПОКРЫТИЯ</b>		<b>5,1595</b>	<b>6271049,11</b>	<b>32355477,91</b>
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	618,00491	15101,48	9332788,79
14.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	1,44466	54548,00	78803,31
14.3	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	1,3	6,70735	350508,00	2350979,83
14.4	30732	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-12 ММ	М2	102	526,269	39130,00	20592905,97
15	E11-01-039-04	<b>УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ</b>	<b>100 М ПЛИНТУСОВ</b>		<b>5,21</b>	<b>1375249,09</b>	<b>7165047,75</b>
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	122,956	15101,48	1856817,57
15.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,3126	54548,00	17051,70
15.3	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	0,16	0,8336	350508,00	292183,47
15.4	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	101	526,21	9500,00	4998995,00
<b>Итого по разделу "ПОЛЫ"</b>							<b>196896641,34</b>
<b>ДВЕРИ</b>							

16	E46-04-012-3	<b>ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ</b>	100 М2		1,366	1569194,79	2143520,08
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103,91	141,94106	15101,48	2143520,08
17	E10-01-037-02	<b>УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2</b>	100 М2 ПРОЁМОВ		0,351	9190949,43	3226023,25
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	79,73	27,98523	15101,48	422618,39
17.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	1,29	0,45279	851,00	385,32
17.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,07	0,72657	54548,00	39632,94
17.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,98	0,69498	1176,00	817,30
17.5	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОННОЙ РАМНОСТИ	ШТ	123	43,173	60870,00	2627940,51
17.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	50	17,55	4000,00	70200,00
17.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	400	140,4	400,00	56160,00
17.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,4914	16827,00	8268,79
18	50881	<b>СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ</b>	М2		35,1	640000,00	22464000,00
19	E10-01-036-04	<b>УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ВИТРАЖЕЙ ИЗ ПВХ</b>	100 М2 ПРОЁМОВ,		1,014	5052484,60	5123219,38
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	90,89	92,16246	15101,48	1391789,55
19.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,12	6,20568	851,00	5281,03
19.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,57	1,59198	54548,00	86839,33
19.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,42	9,55188	1176,00	11233,01
19.5	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОННОЙ РАМНОСТИ	ШТ	55	55,77	60870,00	3394719,90
19.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	30	30,42	4000,00	121680,00
19.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	240	243,36	400,00	97344,00
19.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,84	0,85176	16827,00	14332,57
20	45081	<b>СТОИМОСТЬ ВИТРАЖИ ИЗ ПВХ</b>	М2		101,4	344742,00	34956838,80
21	E10-01-039-1	<b>УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2</b>	100 М2		1,0896	1779274,85	1938697,88
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	113,62349	15101,48	1715882,83
21.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	2,1683	54548,00	118276,65
21.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	ТН	0,0021	0,00229	15400000,00	35237,66
21.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00413	0,0045	15400000,00	69300,74
22	51300	<b>СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ</b>	М2		108,96	750000,00	81720000,00
23	E10-01-060-02	<b>УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ</b>	100 М НАЛИЧНИКА		2,346	3262463,08	7653738,38

23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,02	11,77692	15101,48	177848,92
23.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,07038	54548,00	3839,09
23.3	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	108	253,368	29469,00	7466501,59
23.4	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»	КГ	0,85	1,9941	2782,60	5548,78
<b>Итого по разделу "ДВЕРИ"</b>							<b>159226037,78</b>
<b>Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции</b>							<b>322024617,1</b>
<b>Транспортные расходы на материалы</b>							<b>9660738,513</b>
<b>Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование</b>							<b>33555767,68</b>
<b>Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах</b>							<b>2222,02</b>
<b>Затраты на эксплуатацию машин и механизмов</b>							<b>1003982,94</b>
<b>Итого прямые затраты</b>							<b>366245106,2</b>
<b>Прочие затраты подрядчика</b>							<b>68524459,38</b>
<b>Итого с прочими затратами</b>							<b>434769565,6</b>
<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>							<b>434769565,6</b>
<b>НДС</b>							<b>65215434,84</b>
<b>Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>							<b>499985000,4</b>

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_



Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

Andijon viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi tez tibbiy yordam markazi 103 binosini joriy ta'mirlash

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 153-1***на СТР ЧАСТЬ*

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2222,01848	15101,48	33555767,68
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>33555767,68</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	60,64656	655,00	39723,49
2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,04746	950,00	13345,09
3	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	21,22962	851,00	18066,41
4	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,65847	851,00	5666,36
5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	16,77662	54548,00	915131,29
6	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	10,24686	1176,00	12050,31
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>1003982,94</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	98,943	60870,00	6022660,41
2	083171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛЮЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ. 2 ММ	М2	151,776	3500,00	531216
3	083200	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ	Л	4,95504	4134,78	20488,00029
4	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	7,60557	350508,00	2665813,13
5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	13,64046	420547,00	5736454,532
6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	73,934	3913,00	289303,742
7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	73,934	3913,00	289303,742
8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	422,48	3913,00	1653164,24
9	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	168,992	3913,00	661265,696
10	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	47,97	4000,00	191880
11	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	253,368	29469,00	7466501,592
12	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,00229	15400000,00	35266
13	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0045	15400000,00	69300

14	30732	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ	M2	530,247	39130,00	20748565,11
						0

15	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	277,7806	4000,00	1111122,4
16	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	383,76	400,00	153504
17	31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	КГ	11055,6	2080,00	22995648
18	32007	СТОИМОСТЬ РЕЛИН ТОЛЩИНОЙ 1,6 ММ	М2	1228,4	52000,00	63876800
19	32121	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН- 2	КГ	614,2	24347,00	14953927,4
20	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	2777,806	113,00	313892,078
21	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	1066,762	5337,0624	5693375,36
22	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	534,997	9500,00	5082471,5
23	45081	СТОИМОСТЬ ВИТРАЖИ ИЗ ПВХ	М2	101,4	344742,00	34956838,8
24	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»	КГ	1,9941	2782,60	5548,78266
25	50881	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	М2	35,1	640000,00	22464000
26	51300	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	М2	108,96	750000,00	81720000
27	74247	СТОИМОСТЬ ШНУР ДЛЯ СВАРЫВАНИЯ ИЗ ПВХ ПОКРЫТИЯ	М	665,1	5217,00	3469826,7
28	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,34316	16827,00	22601,35332
29	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	154,752	121639	18823878,53
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>322024617,1</b>
<b>Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции</b>						<b>322024617,1</b>
<b>Транспортные расходы на материалы</b>						<b>9660738,513</b>
<b>Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование</b>						<b>33555767,68</b>
<b>Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах</b>						<b>2222,02</b>
<b>Затраты на эксплуатацию машин и механизмов</b>						<b>1003982,94</b>
<b>Итого прямые затраты</b>						<b>366245106,2</b>
<b>Прочие затраты подрядчика</b>						<b>68524459,38</b>
<b>Итого с прочими затратами</b>						<b>434769565,6</b>
<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>						<b>434769565,6</b>
<b>НДС</b>						<b>65215434,84</b>
<b>Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>						<b>499985000,4</b>

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_





## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 11 2022 г.

г.

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_ от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СКОРАЯ		0
2	ПОЛЫ		0
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 М2 ПОЛА	12,284
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА ТОЛЩ. 1,6 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	12,284
5	СТОИМОСТЬ РЕЛИН ТОЛЩИНОЙ 1,6 ММ	М2	1228,4
6	СТОИМОСТЬ ШНУР ДЛЯ СВАРЬВАНИЯ ИЗ ПВХ ПОКРЫТИЯ	М	665,1
7	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	9,935
8	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 1 СЛОЯ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,039
9	УСТРОЙСТВО СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЯЖКИ	0,039
10	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,039
11	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	0,087
12	УСТРОЙСТВО СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЯЖКИ	1,488
13	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ ЛАМИНАТА ТОЛЬЩИНОЙ 8 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1,488
14	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	0,627
15	УСТРОЙСТВО СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЯЖКИ	5,1595
16	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	5,1595
17	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	5,21
18	ДВЕРИ		0
19	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100 М2	1,366
20	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,351
21	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	М2	35,1
22	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ВИТРАЖЕЙ ИЗ ПВХ	100 М2 ПРОЁМОВ	1,014
23	СТОИМОСТЬ ВИТРАЖИ ИЗ ПВХ	М2	101,4
24	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	1,0896
25	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	М2	108,96
26	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М НАЛИЧНИКА	2,346

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Т.Холматов

И.Нурматов

С. Мокрякубов