

# ХИЗМАТЛАР КУРСАТИШГА ( ИШЛАРНИ БАЖАРИШГА)

## ОИД ШАРТНОМА №03

Самарканд шаҳри

13.12. 2022 йил

“IRRIGASIYA-MELORASIYA” MCHJ кейинги уринларда «Бажарувчи» деб юритилади. Узининг устави асосида иш юритувчи директори Ш.Ахмедов номидан, бир томондан ва Самарканд ТИБ, кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритилади, узининг низоми асосида иш юритувчи А.Расулов номидан, иккинчи томонидан мазкур шартномани куйидагилар хакида туздилар.

### 1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

Мазкур шартнома буйича «Бажарувчи» «Буюртмачи»га Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида кишлок хужалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб булмайдиган чора-тадбирлари туғрисидаги 2022-йил 10-майдаги 243 сонли қарор ижросини таъминлаш мақсадида каналлар механизми ёрдамида тозалаш жорий таъмирлаш (кейинги уринларда-«Хизматлар» деб юритилади) хизмат курсатиш, «Буюртмачи» ушбу «Хизматлар»ни қабул қилиш ва қийматини тулаш мажбуриятини уз зиммасига олади.

№	Товар иш хизмат номи	Улчов Бирлиги	Сони	Бир бирлик иш(хизмат) нархи	НДС 15%	Бахоси
1	Самарканд туманидаги “Фароч” каналини РК14+00дан РК23+00гача қисмини жорий таъмирлаш бетонлаш	усл	1	565000000	73695652	565000000
	<b>Жами</b>					<b>565000000</b>

1.1. «Хизматлар»нинг аниқ турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек уларни курсатиш муддатлари мазкур шартноманинг таркиби қисми ҳисобланган иловада келтирилади.

### 2. ТОМОНЛАРНИНГ ХУКУК ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари:

2.1.1. «Бажарувчи»дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

2.1.2. «Бажарувчи»дан «Хизматлар» «Буюртмачи»нинг ҳисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини қоплашни талаб қилиш;

2.1.3. «Бажарувчи»дан мазкур шартномага мувофиқ бераладиган курсатилишини буюртмага мувофиқ тегишли сифатга эга бўлган хизматлар курсатилишини талаб қилиш;

2.1.4. Зарур сифатга эга бўлмаган «хизматлар» курсатилган тақдирда уз танлашига қура:

-зарур сифатга эга бўлмаган «Хизматлар» шунга ухшаш «Хизматлар» билан алмаштирилишини;

-«Хизматлар»нинг камчиликлари бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар «Буюртмачи» еҳуд учинчи шахслар томонидан туғриланиши харажатларини қоплашни;

-бахосининг мутаносиб тарзда қамайтирилишини талаб қилиш;

2.1.5. Шартнома шартларини бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар қопланиши «бажарувчи»дан талаб қилиш ва йигирма икки иш қунидан кечикган ҳар бир қун учун 0,5 фоиз жарима бажарувчи томонидан туланиш

2.2. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари:

2.2.1 «Хизматлар»ни 2022 йилда бюджетдан ажратилган маблағлар доирасида «бажарувчи» билан шартнома тузиш;

2.2.2. Уз буюртманомаси буйича курсатилган «Хизматлар»ни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;

2.2.3. «Хизматлар»га мазкур шартноманинг 3.1.-бандида курсатилган нарх буйича, қабул қилиш

-топишириш далолатномаси имзолаган пайтдан бошлаб, газначилик бўлими руйхатидан утказгандан сунг 15 қун мобайнида ҳақ тулаш.

2.3. «Бажарувчи» қуйидаги ҳуқуқларига эга:

2.3.1. Курсатилган «Хизматлар» учун олдиндан ҳақ туланишини ва амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узил-кесил ҳисоб қилинишини «буюртмачи» дан талаб қилиш;

2.3.2. Берилган буюртманомага мувофиқ курсатилган «Хизматлар»ни қабул қилиш асоссиз рад этилиши натижасида етказилган зарар қопланишини «буюртмачи»дан талаб қилиш;

2.4. «Бажарувчи» қуйидагиларга мажбур:

2.4.1. «Буюртмачи» билан тузган шартномаси Газначилик бўлимида руйхатдан утказилгандан сунг «Хизматлар»ни курсатиш:

2.4.2. «Буюртмачи»га «Хизматлар»ни мазкур шартномага мувофик ёки «Буюртмачи»томонидан мазкур шартноманинг 4.8.-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртманомасига мувофик муддатлар, сифат ва миқдорда курсатиш;

2.4.3. Агар «Хизматлар»ни курсатиш жараёнида «Бажарувчи» шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йул куйган булса, «Буюртмачи»нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 1 йил муддатда текин тузатиб бериш.

2.4.4. Бажарувчи томонидан 30% олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг «хизматлар»ни 22 иш кун давомида тулик бажариб бериш ва йигирма икки иш кунидан кечиккан хар бир куни учун 0,5 фоиз жарима бажарувчи томонидан копланиш.

### **3. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ**

3.1. Мазкур шартноманинг бахоси 565 000 000(беш юз олтмиш беш миллион) сумни ташкил этади. Бажарилган хизматлар учун олдиндан тулов 30 % ташкил килади. Колган 70 % ни «Хизматлар» курсатилгандан сунг утказиб берилади. Курсатилган «Хизматлар»нинг бахоси мазкур шартномага илова курсатилган.

3.2. Курсатилган «Хизматлар» учун пул кучириш йули билан нақд пулсиз тартибда хисоб-китоб килинади.

### **4. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ**

4.1. Шартнома мазкур шартнома ва конун хужжатлари ва талабларига мувофик зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар уз зиммаларига қабул килинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб хисобланади.

4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама узгартиришга йул куйилмайди, конун хужжатларда белгиланган холлар бундан мустасно.

4.3. «Хизматлар»қабул килиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар буйича мажбуриятлар бажарилган сана хисобланади. «Буюртмачи»нинг хисоб-китоб хужжатида газначилик булинмаларининг штампида курсатилган сана «Хизматлар»га ҳақ тулаш буйича «Буюртмачи» мажбуриятлари бажарилган сана хисобланади.

4.4. «Буюртмачи» муддатлар бузилган холда курсатилган «Хизматлар»ни қабул килишни рад этишга ҳақлидир.

4.5. Назарда тутилган миқдордан ортикча бир ноида «Хизматлар» курсатилиши Ушбу ассортиментга кирувчи бошка номдаги курсатилмаган «Хизматлар» урнини тулдириш сифатида қаралмайди ва курсатилмаган «Хизматлар»нинг урни тулдирилиши керак, бундай «Хизматлар» «Буюртмачи»нинг олдиндан берилган ёзма розилиги буйича курсатиладиган холлар бундан мустасно.

4.6. Курсатилган «Хизматлар» бевосита «Буюртмачи»нинг маъсул ходими томонидан далолатнома буйича қабул килинади. Далолатномада курсатилган «Хизматлар» миқдори, уларнинг сифати курсатилади.

4.7. Шартномада назарда тутилган «Хизматлар» курсатилиши мазкур шартномага мувофик ёки «буюртмачи»нинг буюртномаси курсатилган муддатлар ва ҳажмда мазкур шартномада курсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу мақсадларда «Бажарувчи» буюртмачиларнинг буюртманомаларини руйхатдан утказиш дафтари юритилади.

4.8. «Буюртмачи» илгари берилган буюртномани бекор килишга ёхуд «Хизматлар»нинг тегишли қисмларини курсатиш санасини узгартиришга ҳақлидир, бу ҳақда «Бажарувчи»ни буюртномада курсатилган сана бошланишидан қаида 1-кун олдин хабардор килади.

### **5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ**

5.1. Курсатилаётган «Хизматлар» сифат, миқдори «Бажарувчи» томонида нотугри аниқланишини, уларнинг қиймати нотугри белгиланиши ва ундирилиши холлари аниқланган тақдирда «Бажарувчи» курсатилаётган «Хизматлар»нинг сифатини, шунингдек уларнинг миқдорини хисобга олган холда қайта хисоб-китоб килади, хисоблаб чиқилган Ушбу суммадан ташқари буюртмачига нотугри хисоб-китобкилинган сумманинг 20 фоизи миқдорида жарима тулайди.

5.2. Агар курсатилган «хизматлар» нинг сифати ассортименти навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарига (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошка шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон курсатилган, сифати зарур даражада булмаган «хизматлар» қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима тулайди.

5.3. «Хизматлар» курсатиш буйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун «Бажарувчи»га белгиланган устамалардан ташқари курсатилиши керак булган «Хизматлар»нинг 25 фоизи миқдорида жарима тулайма. Жаримадан ташқари «Бажарувчи» «Буюртмачи» га «Хизматлар» курсатилмаслиги натижасида етказилган зарарни тулайди.

5.4. Хизматлар курсатиш кечиктирилган ёки тулик курсатилмаган тақдирда «Бажарувчи» «Буюртмачи» га кечиктирилган хар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тулайди, бироқ бундан пенянинг умумий суммаси курсатилмаган «хизматлар» қийматининг 50 фоизидан ортик булмаслиги керак. Пеня туланиши шартнома мажбуриятларини бузган томони шартномани зарур тарзда бажаришдан ва «Хизматлар» курсатиш муддати кечиктирилиши ёки тулик курсатилмаслиги туфайли етказилган зарарлар копланишидан озод этмайди.

5.5. Курсатилган «Хизматлар» учун уз вақтида туланмаганда «Буюртмачи» «бажарувчи»га муддати кечиктирилган хар бир кун учун кечиктирилган тулов суммасининг 0,4 фоизи микдорида махсус ҳисоб рақамидан пеня тулайди, бироқ бу кечиктирилган тулов суммасининг 5 фоизидан ортик булмаслиги керак.

5.6. «Буюртмачи» томонидан тегишли контрактция шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун «Буюртмачи» нинг жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) «буюртмачи» томонидан контрактция шартномаси буйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган «бажарувчи»нинг жавобгарлиги ҳам куриб чиқилади. «Бажарувчи»нинг айби билан контрактция шартномасининг «Буюртмачи» томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижада етказилган зарар белгиланган тартибда «Бажарувчи» томонидан копланеди.

5.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора тадбирлари фуқаролик қонунчилиги нормаларига мувофиқ кулланилади.

5.8. Назорат органлари томонидан утказилган текшириш давомида бажарилган ишлар ва товар маҳсулотлар нархи юқори деб топилган тақдирда уртадаги фарк товар етказиб берувчи томонидан копланеди.

5.9. Бажарилган (таъмирланган) ишдан чиқган ишлатилиб эскирган (куйган) рангли металллар белгиланган тартибда бажарувчи томонидан буюртмачи томонга қайтарилади.

#### **6. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.**

6.1. Келишмовчиликлар ва низоли массалалар келиб чиққан тақдирда, томонлар, қоидага кура, мустақил равишда уларни судгача хал этиш чораларини курадилар,

6.2. Томонлар келишмовчиликлар ва назоларни хал этиш учун бевосита судга муурожаат қилишга ҳақлидир.

#### **7. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ.**

7.1. Томонлар уртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тулик тугаланган тақдирда тухтатилади.

7.2. Шартномани тарафларнинг узаро кеклишувга асосан ёки Ўзбекистон республикаси Фуқаролик кодексига ҳамда амалдаги қонун ҳужжатлари биноан келтирилган зарарни тулаган ҳолда муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

7.3. 565000000 (беш юз олтинчи беш миллион)сумлик, № 03 сонли шартнома 13.12 2022-йилда 2 нусхада тузилган бўлиб тузулган вақтдан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилинади. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Самарканд вилояти буйича газначилик Самарканд туман булинмасидан белгиланган тартибда руйхатдан утказилгандан сунг қонуний қучга қиради.

#### **8. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР**

8.1. Мазкур шартнома томонларининг келишувига кура ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби буйича суд тартибида бекор қилиниши мумкин.

8.2. Мазкур шартномага хар қандай узгартириш ва қушимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларининг бунга зарур даражада вақил қилинган вақиллари томонидан имзоланиши шарти билан ҳақиқий ҳисобланади.

8.3. Мазкур шартнома томонларининг хар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик қучга эгадир.

8.4. Мазкур шартнома, унга узгартиришлар (қушимчалар) руйхатдан утказилгандан кейин бажарилиши керак.

#### **9. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ**

##### **Бажарувчи:**

“IRRIGASIYA-MELORASIYA” MCHJ

Р/с: 20208000500874141001

Банк: Хамкор банк АТБ Самарканд ф

МФО 01030

ИНН: 305 509 001

##### **Буюртмачи:**

Самарканд туман ирригация булими

Р/с: 100022860182337042402170001

Л/с:

Банк реквизитлари: Марказий Банк

МФО: 00014

ИНН: 207 264 943



**Ш.Ахмедов**



**А.Расулов**

### Коррупцияга қарши курашиш бўйича АСОСИЙ ШАРТЛАР

1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан, пора беришни тақлиф қилмайди, ваъда бермайди, товламачилик қилмайди, пора сифатида пул тўламайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора, яъни Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги ёки мумкинлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

2. Агар шартнома бўйича бир Тараф Самарқанд туман ирригация булими ходимининг ахлоққа тўғри келмайдиган ва ушбу шартнома ёки Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига зид келадиган хатти-ҳаракатларига, шу жумладан, коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик содир этишга мажбурлашдан иборат бўлган фактларга дуч келса, бу ҳақда қуйидаги алоқа каналларидан бири орқали хабардор қилиши керак:

“1008” ишонч телефони;

Telegram-канали («@anticorbot»);

Адлия вазирлигининг расмий веб-сайтида жойлаштирилган шакл ёки электрон почта.

Изоҳ: Шартномадаги ушбу шартлар “ярим қора” шрифтда баён этилади.

Бажарувчи:



Буюртмачи:



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

UT6455421618

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **"IRRIGASIYA-MELIORASIYA" MCHJ va Samarqand tuman Irrigatsiya bo'limi o'rtasida tuzilgan xizmatlar ko'rsatishga oid shartnoma to'g'risida.**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: ZARAFSHON IRRIGATSIYA TIZIMLARI XAVZA BOSHQARMASI HUZURIDAGI SAMARQAND TUMAN IRRIGATSIYA BO'LIMI tomonidan 13.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.


**Samarqand tuman  
yuridik markazi  
bosh yuristkonsulti:**



**J.E.MAMADIYAROV**

13.12.2022

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**  
**«ЗИТХБ хузуридаги Самарканд туман**  
**ирригация булими бoshiлиги»**

  
**А.Расулов**

ЗИТХБ хузуридаги Самарканд туман ирригация булимига карашли Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022-йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида кишлок хужалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга каратилган кечиктириб булмайдиган чора-тадбирлари тугрисидаги 2022-йил 10-майдаги 243 сонли карор ижросини таъминлаш мақсадида каналларни жорий таъмирлаш бетонолаш буйича хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ўртасида танлов ўтказиш буйича комиссия йиғилиши

**БАЁНИ**

Самарканд туман

« 13 » Декабрь 2022 й.

Раислик қилувчи

А.Расулов

Иштирок этган комиссия аъзолари:

Л.Ахтами

Комиссия аъзоси, Бош хисобчи

Н.Джалилов

Комиссия аъзоси, Техник-гидротехник

К.Турабов

Комиссия аъзоси, Бош гедротехник

Х.Курбонов

Комиссия аъзоси, Бош гедрометр

Г.Назаров

Котиб, Гедротехник иншоатларга каровчи

**КУН ТАРТИБИ:**

“Фароч каналини РК14+00 дан РК23+00 гача кисмини жорий таъмирлаш бетонлаш буйича.

---

ЗИТХБ хузуридаги Самарканд туман ирригация булими томонидан 2022 йил 28-ноябрда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига “Фароч каналини РК30+00 дан РК41+00 гача кисмини жорий таъмирлаш бетонлаш буйича №199688-лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот буйича 2022 йил 05-декабрдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш буйича давлат харидлари комиссияс ининг электрон портали орқали шаклланган “Каналларни жорий таъмирлаш бетонлаш буйича” баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан «ELDOR QURULISH SERVIS» MCHJ корхонаси голиб деб топилган аммо ушбу ишни бажаришга бош тортганлиги сабабли “IRRIGASIYA-MELIORASIYA” MCHJ га топширганлигини инобатга олиб:




### ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимиға муҳокама қилиш учун икки иш куниға жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимиға жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. ЗИТХБ хузуридаги Самарканд туман ирригация бўлими бош бухгалтери Л.Ахтами: Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 25-ноябрдаги электрон баённомасига асосан ғолиб «ELDOR QURULISH SERVIS» МСНЖ корхонаси бош тортганлиги сабабли у билан тузилган шартнома бекор қилинсин “IRRIGASIYA-MELIORASIYA” МСНЖ билан конунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Бош гедротехник К.Турабов хизмат кўрсатиш сифат даражаси назорат қилинсин.

### Комиссия аъзолари

А.Расулов		Раислик қилувчи
Л.Ахтами		Комиссия аъзоси, Бош ҳисобчи
Н.Джалилов		Комиссия аъзоси, Техник-гедротехник
К.Турабов		Комиссия аъзоси, Бош гедротехник
Х.Курбонов		Комиссия аъзоси, Бош гедрометр
Г.Назаров		Котиб, Гедротехник иншоатларға қаровчи

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 199688 на приобретение 243 сонли карор ижроси 2- боскич**

Способ проведения электронный

Дата 05.12.2022

Время рассмотрения 05.12.2022 14:30

Закупочная комиссия Самарканд туман Ирригация булими, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	RASULOV ALISHER MARDONOVICH	Boshliq	Самарканд туман иригация булими
<b>Секретарь комиссии</b>	NAZAROV G'AYRATDJAN SAXIBNAZAROVICH	Гидротехник иншоатларга қаровчи	Самарқанд ТИБ
<b>Член комиссии</b>	TURABOV KARIM TOSHPULATOVICH	Бош гидротехник	Самарқанд ТИБ
<b>Член комиссии</b>	KURBONOV XAMID BAXROMOVICH	Бош гидрометр	Самарқанд ТИБ
<b>Член комиссии</b>	AXTAMI LATOFAT IKROMZODA	Бош хисобчи	Самарканд туман иригация булими
<b>Член комиссии</b>	DJALILOV NURMAMAT XOLOVICH	Техник- гидротехник	Самарқанд ТИБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.12.2022 года № лота 199688.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 130

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту магистрального канала
Подробное описание	“Фароч” каналлини РК14+00дан РК23+00гача кисмини жорий таъмирлаш бетонлаш ишлари 2-боскич
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	565 855 484.00
Стартовая сумма	565 855 484.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишларни тез ва уз вактида сифатли бажариш

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни тез ва уз вактида сифатли бажариш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGASIYA-	10	10	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MELIORASIYA MCHJ						
ELDOR QURULISH SERVICE MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №2 Банк хисоб ракамида лот суммасига нисбатан 50% микдорда маблаг мавжудлиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк хисоб ракамида лот суммасига нисбатан 50% микдорда маблаг мавжудлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ELDOR QURULISH SERVICE MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №3 Ишларни бажариш ва иш сифатини назорат килиш учун олий маълумотли курувчи мухандислар мавжудлиги ҳамда камида 10 киши ишга жалб килиши

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажариш ва иш сифатини назорат килиш учун олий маълумотли курувчи мухандислар мавжудлиги ҳамда камида 10 киши ишга жалб килиши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ELDOR QURULISH SERVICE MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №4 Солиқдан карзи юклиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқдан карзи юклиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ELDOR QURULISH SERVICE MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №5 Банкротлик холатида эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкротлик холатида эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ELDOR QURULISH SERVICE MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №6 Ишларни тез ва сифатли бажариш ҳамда маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб қуватлаш мақсадида қатнашчилар вилоятдан бўлиши мақсадга мувофиқ

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни тез ва сифатли бажариш ҳамда маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб қуватлаш мақсадида қатнашчилар вилоятдан бўлиши мақсадга мувофиқ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ELDOR QURULISH SERVICE MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №7 Сув ичида бетонлаш билан боғлиқ ишларни бажарганлиги тугрисида бажарилган ишлар далолатномаси ҳамда бажарилган ишлар сурати

Тип: Текстовое значение

Описание: Сув ичида бетонлаш билан боғлиқ ишларни бажарганлиги тугрисида бажарилган ишлар далолатномаси ҳамда бажарилган ишлар сурати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ELDOR QURULISH SERVICE MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №8 Сув хужалиги тизимида қўп йиллар давомида ишлаган бўлиши ва бажарилган ишларни топшириш далолатномасини пдф нусхасини жойлаштириш

Тип: Текстовое значение

Описание: Сув хужалиги тизимида қўп йиллар давомида ишлаган бўлиши ва бажарилган ишларни топшириш далолатномасини пдф нусхасини жойлаштириш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ELDOR QURULISH SERVICE MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №9 Гедротехник иншоатларни куруш учун махсус техникалар мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гедротехник иншоатларни куруш учун махсус техникалар мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	5	10	5	Экспертная		
ELDOR QURULISH SERVICE MCHJ	5	10	5	Экспертная		

Критерий №10 Техник хамда молиявий ресурс мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Техник хамда молиявий ресурс мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ELDOR QURULISH SERVICE MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №11 BM 10,05,2022йилдаги 243 сонли карорга асосан иш бажарган булиши

Тип: Текстовое значение

Описание: BM 10,05,2022йилдаги 243 сонли карорга асосан иш бажарган булиши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ELDOR QURULISH SERVICE MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №12 Бетонлаш ишлари учун махсус бетона мешалка автомашинаси мавжудлиги 2 дона

Тип: Текстовое значение

Описание: Бетонлаш ишлари учун махсус бетона мешалка автомашинаси мавжудлиги 2 дона

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ELDOR QURULISH SERVICE MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №13 Бетонлаш ишлари учун махсус бетона мешалка автомашинаси мавжудлиги 2 дона

Тип: Текстовое значение

Описание: Бетонлаш ишлари учун махсус бетона мешалка автомашинаси мавжудлиги 2 дона

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ELDOR QURULISH SERVICE MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №14 Шартнома тузуш учун юридик макомга эгалиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Шартнома тузуш учун юридик макомга эгалиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ELDOR QURULISH SERVICE MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	565 855 484.00	565 500 000.00 UZS	565 500 000.00	00.00	565 500 000.00	05.12.2022 07:11:17	99.91158
ELDOR QURULISH SERVICE MCHJ	565 855 484.00	565 000 000.00 UZS	565 000 000.00	00.00	565 000 000.00	05.12.2022 11:41:29	100

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	Прошел	99.91158	99.91158
ELDOR QURULISH SERVICE MCHJ	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 199688 от 05.12.2022 года на приобретение 243 сонли карор ижроси 2- боскич определила победителем:

ELDOR QURULISH SERVICE MCHJ  
306386963

и резервный исполнитель: IRRIGASIYA-MEIJORASIYA MCHJ (305509001)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	RASULOV ALISHER MARDONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TURABOV KARIM TOSHPULATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KURBONOV XAMID BAXROMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	AHTAMI LATOFAT IKROMZODA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**199688 лот юзасидан шакланган дастлабки  
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон  
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

07.12.2022 14:47

Комиссия раиси:

RASULOV ALISHER MARDONOVICH

## ТИЖОРАТ ТАКЛИФИ (спецификация)

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йилда қўйилаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ ҳужалиги экнларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Самарқанд вилояти Самарқанд туманидаги «Фароч» каналини ПК14+00дан ПК23+00гача бетонлаштириш ишлари. 2 босқич танловидида иштирок этиш учун "Ирригация-мелиорация" МЧЖ томонидан қуйидаги бажарилш учун тур, иш хажми ва нархларни таклиф этиди:

**Объектни топшириш муддати- 22 кун**

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	по проектным данным	стоимость на единицу, сум	Всего, сум
1	2	3	4	6	7
<b>«Фароч» каналини ПК14+00дан ПК23+00гача жорий таъмирлаш ва қисман бетонлаш</b>					
1	<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</b>	ЧЕЛ.-Ч	4237,62	18609,7	78 860 957
2	<b>РА ЗАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.] 2 ГРУППА ГРУНТОВ (СРЕЗКА РАШ)</b>	МЗ	2758,0		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	30,338	43820,0	4 363 211
3	<b>УСТРОЙСТВО КАЧЕСТВЕННОЙ НАСЫПИ</b>	МЗ	1909,0		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	27,9287	105272	2 940 110
	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ 8 Т	МАШ.-Ч	26,001	3441	89 469
	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	6,338	138990	880 919
	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,31	83912	193 837
	ВОДА	МЗ	190,9	250	47 725
4	<b>УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ СЛОЕМ 0,3 М ТРАМБОВКАМИ</b>	МЗ	1909,0		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	7,8078	105272	821 943
5	<b>ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ</b>	МЗ	1909,0		
	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	26,5540	97872	2 598 893
	ВОДА	МЗ	190,9	250,0	47 725
6	<b>РАЗРАБОТКА СЕЧЕННЕ КАНАЛА ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 МЗ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ</b>	МЗ	1607,00		
	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925LL. С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 МЗ	МАШ.-Ч	43,215	162876	7 038 686
7	<b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ГРУППА ГРУНТОВ 2</b>	МЗ	114,0		
8	<b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ</b>	М2	5220,0		
	АВТОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	30,907	72437	2 238 810
	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	7,465	97872	730 614
	ВОДА	МЗ	54,810	250,0	13 703
9	<b>УКЛАДКА БЕТОНА КЛ В15 В ДНО КАНАЛА</b>	МЗ	108,0		
	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	12,3120	655	8 064
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	5,7672	66693	384 632
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,5184	127627	66 162
	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	23,0688	1676	38 663
	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	3,078	37409	115 145
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,5552	54548	84 833
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	МЗ	0,7452	405664	302 301
	ВОДА	МЗ	21,6	250,0	5 400
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0054	7500000	40 500
	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ПИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, IV СОРТА	МЗ	0,2	3000000	600 000
	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	5,32	6000,0	31 920
	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	18,7	35000,0	654 500
10	<b>БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ, КЛАСС В 15 (М200)</b>	МЗ	108,000	387336	41 832 288
11	<b>УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ БЕТОННОМ КЛ-В15</b>	МЗ	603,000		
	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	116,4996	655	76 307
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	45,4662	66693	3 032 277
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	4,2813	127627	546 409
	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	29,1249	37409	1 089 533
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	12,8439	54548	700 609
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	МЗ	10,663	405664	4 325 595
	ВОДА	МЗ	428,13	250,0	107 033
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,02412	7500000	180 900
	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ПИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, IV СОРТА	МЗ	0,9648	3000000	2 894 400
	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	144,72	6000,0	868 320
	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	188,73	35000,0	6 605 550
12	<b>БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ, КЛАСС В 15 (М200)</b>	МЗ	603,000	387336	233 563 608
13	<b>УПЛОТНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА</b>	М	1820,0		
	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,4560	3164	4 607
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	5,278	54548	287 904
	РАЗЖИЖЕННЫЙ БИТУМ РБ-2	Т	0,182	4473581	814 192

1	2	3	4	6	7
14	МЕШКОВИНА	M	48,00	6000	288 000
15	РУБЕРОИД РКП-350 ДЛИНА 10ММ В РУЛОНАХ (КВ.М)	M2	180,00	4870	876 600
	Транспортные расходы				14 699 094
	<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>				<b>415 991 950</b>
	<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА</b>				<b>73 742 866</b>
	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА				1 569 532
	<b>СТОИМОСТЬ СМР (с учетом коэффициента риска и страхования строительства)</b>				<b>491 304 348</b>
	НДС				73 695 652
	<b>СТОИМОСТЬ СМР С НДС</b>				<b>565 000 000</b>

"Самарканд" туман ирригация бўлими бошлиғи

«Ирригация Мелиорация» МЧЖ директори

А. Расулов

Т. Ботиров



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:  
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:26-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 78191**

**Obyekt nomi** «Samarqand viloyati Samarqand tumanidagi «Farooh» kanalini PK14+00dan PK23+00gacha betonlashtirish ishlari. II- bosqich»»

**Buyurtmachi** - "Samarqand " tuman irrigatsiya bo`limi.

**Bosh loyihachi** - "Zarafshonloyiha" X.K.

**Litsenziya** АЛ-000781 sonli 03-06-2020 yil

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet.

**Bosh pudratchi** - Tender asosida

**Qurilish turi** Joriy ta`mirlash.

**Murojaat raqami:** № 73434

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2022 yilda kutilayotgan suv tankisligi sharoitida kishlok xo'jaligi ekinlarini suv bilan ishonchli ta'minlashga karatilgan kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'grisidagi 2022 yil 10 maydagi 243-sonli qarori

1.2. "Samarqand " tuman irrigatsiya bulimi tasdiqlagan Texnik topshiriq.

1.3. "Samarqand " tuman irrigatsiya bulimi tasdiqlagan Nuqson dalolatnoma.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Albom 1 - Ishchi loyihga (AS)

2.2. Kitob 1 - Joriy narxlarda resurs smetsi. Ish hajmi ro'yxati.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Loyiha maqsadi:

Samarqand viloyati Samarqand tumanidagi "Motrid" va "F. Qosimova" agrofimlarining 1240 gektar ekin maydoniga suv yetkazib beruvchi «Farooh» kanalini PK14+00dan PK23+00gacha bulgan qismini betonlashtirish bilan vegetatsiya mavsumida ekin maydonlariga o'z vaqtida suv yetkazib berish.

Bugungi kunda loyiha kiritilgan kanal uchastkalari holati yomonlashgan, Samarkand shaxri chegarasida M37 yul bilan parallel utgan qismida, kanalga katta suv sarfi ochilganda yulga toshib chiqib ketmoqda. Eksploatasiya tashkiloti tomonidan bir necha bor o'ng tomon nasip qismi kum solingan xalta va tuproq bilan ximoya qilingan. Kanalni ushbu qismida o'zan kichrayib suv o'tkazish qobiliyati pasayib Zarafshon daryosi tomon suv sarfi o'tib, kanal o'zanini buzib ketish xavfi kuchaygan.

Ayniqsa «Farooh kanalini kanali s PK14+00dan PK23+00gacha bo'lgan qismi jami -0,9 km masafadagi qismi o'ta og'ir

xolatda.

Ishchi loyihaga Samarqand shaxri atrofini kukalamzorlashtirish va xorijiy sayyoxlarni qadimiy shaxarga e'tiborini kuchaytirish, shaxar kurkini yanada yaxshilash maqsadida M-37 yuliga paralel kelgan, jami 0.9 km uzunlikdagi ariqni betonlashtirish ishlari kiritilgan.

Asosiy ish hajmlari: Buldozer yordamida tuproq surish ishlari -2758,0 m<sup>3</sup>; Sifatli tuproqni zichlash va buldozer yordamida tuproq surish ishlari -1909,0 m<sup>3</sup>, 0.5 m<sup>3</sup> kovsh hajmdagi ekskavator yordamida kanal o'zanini kazish -1607,0 m<sup>3</sup>; kul kuchida tozalash- 114 m<sup>3</sup> beton ishlari V15-869,0m<sup>3</sup>; ishlari belgilangan.

Kurilish muddati-2 oy.

### 3.2. Smeta qismi:

Ishlarning tan narxini xisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261 -sonli qarori asosida resurs usulidan foydalangan xolda amalga oshirildi. "Investisiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish tug'risida" 05.12.2004 yildagi 226 -son "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish tug'risida" ga SHNQga 4.01.16-09 ga muvofiq shartnomaviy joriy narxlarda qurilish qiymatini belgilash qoidalari asosida belgilanadi.

Ob'ektning joriy narxlardagi qiymati "O'zbekiston Respublikasi qurilish sohasida foydalanilgan moddiy texnika resurslarining joriy narxlar katalogi" asosida xisob kitob xujjatlarini resurs usulida foydalangan xolda aniqlanadi. Fond birjalari va ishlab chiqaruvchilarning ulgurji narxlar foydalangan xolda buyurtmachi tomonidan takdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra (qurilish mashinalari va mexanizmlar moddiy resurslar, jixozlar narxlar mexnat xarajatlari, pudratchining boshqa xarajatlari to'g'risidagi shartnoma bo'yicha narxlardan Samarqand viloyati hokimi o'rinbosari A. G. Shukurov ishchi komissiyasi vakillari protokoli" xisob kitob xujjatlari asosida aniqlandi.

Ish haki qiymati (1kishi/ soat uchun) 2020 - yil iyul oyidan 2021-yil iyun oyiga qadar O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qumitasi Samarqand viloyati buyicha "kurilish" tarmog'ida o'rtacha oylik ish xaki darajasining 12 foizini ijtimoiy sug'urtaga ajratmalar xisobiga olingan xolda 18 609.72 sum etib belgilandi va buyurtmachi tomondan tasdiqlanadi.

## 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspert baxolash jarayonida ishchi loyihada Maxalliy xulosaga muvofiq o'zgartirishlar kiritilib, javoblar va qayta ko'rib chiqilgan chizmalar olindi.

6.2. Ekspertning fikr-muloxazalari va takliflari asosida smeta xujjatlariga quyidagi tuzatish va qo'shimchalar kiritildi:

-qabul qilingan standartlar SHNvaQga muvofiq tuzatildi;

-aniqlangan resurs ko'rsatgichlari mash/soat mexnat xarajatlari odam/soat;

-qurilish materiallari va jixozlarga bo'lgan extiyojini aniqladi;

-materiallarni tashish narxiga aniqlik kiritildi;

-Pudratchining boshqa xarajatlari ko'rsatilgan;

Ob'yektning amaldagi shartnoma narxlarida e'lon qilingan smeta qiymati 782891,160 ming sum, bajarilgan ishlar xajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga 40 611,64 ming sumga kamaytirilib, QQS bilan va boshqa xarajatlarsiz 565 855,484 ming sumni tashkil etdi. Shu jumladan:

Jixozlar, mebel va inventar -;

Qurilish materiallari va konstruksiyalari - 308 902,564 ming sum

Ish haqi, ijtimoiy sug'urtani xisobga olgan xolda 12 % - 78 862,957 ming sum

Mashina va mexanizmlar -27 509,288 ming sum;

Pudratchining boshqa xarajatlari 18,11 % - 75 205,906 ming sum;

Sug'urta xarajatlari -1569,532 ming sum;

QQS 15 % - 73 807, 237 ming sum;

Bundan tashqari:

-Buyurtmachining boshqa xarajatlari -14 835,00 ming sum; (ekspertizada xisobga olinmagan)

6.3 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.01.2016 yildagi qaroriga asosan №15 - II bob, 8- band : Davlat ekspertizaga taqdim etilgan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyixalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarni ishonchligi nuqtai nazardan) va ishlab chiquvchi (loyihalash shartlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi. Qabul qilingan dizayn qarorlari)

6.4. Ta'kidlanishicha loyiha tashkiloti ekspertizadan o'tish uchun taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta xujjatlarida loyiha va ish xajmini muvofiqli uchun javobgardir.

6.5. Loyiha mualliflariga ekspertiza sharxlari asosida tuzilgan chizmalar va xarajatlar smetasi buyurtmachiga topshirish

6.6. Eskpert xulosasining amal qilish muddati - 2 yil

## **7. Xulosalar.**

7.1. "Samarqand viloyati Samarqand tumanidagi «Faroch» kanalini PK14+00dan PK23+00gacha betonlashtirish ishlari. II-bosqich» ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 4..01.16-09 SHNQ ga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

**Bosh mutaxassis:** Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

## СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ хужалиғи экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Самарканд вилояти Самарканд туманидаги «Фароч» каналини ПК14+00дан ПК23+00гача бетонлаштириш ишлари. II -босқич

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (ТЫС.СУМ)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	78 860,957
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	27 509,288
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	308 902,564
4	ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
5	<u>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ С ТРАНСПОРТНЫМИ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИМИ РАСХОДАМИ</u>	415 272,809
6	ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ	
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11%	75 205,906
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА	1 569,532
9	КОЭФФИЦИЕНТ ПРОГНОЗИРУЕМОГО РИСКА РОСТА ЦЕН	
10	СТОИМОСТЬ СМР (с учетом коэффициента риска и страхования строительства)	492 048,247
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ С НДС 15%	565 855,484
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА (в том числе)	14 835,000
	ПНР	13 800,00
	Экспертиза ПСД	1 035,000
13	<b>ВСЕГО:</b>	<b>580 690,484</b>

Главный инженер проекта



*Handwritten signature*

Т. Эсанов

**ТАС ДИҚЛАЙМАН**  
Самарканд тумани ирригация бўлими бошлиғи  
А. Расулов  
2022 йил

**«Самарканд вилояти Самарканд туманидаги «Фароч» канални ПК14+00дан  
ПК23+00гача бетонлаштириш ишлари» II- боскич объекти  
НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ.**

2022 йил 10-октябр

Гулобод курғони.

Биз куйидагилар:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Самарканд тумани ирригация бўлими ИЧБ бошлиғи -         | К. Туробов   |
| 2. Самарканд тумани сувдан фойдаланиш бўлими мутахассиси - | Х. Курбонов  |
| 3. Фароч канали бошлиғи -                                  | М. Мустафоев |
| 4. Фароч канали гидротехниги-                              | У. Мустафоев |

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда қўйилган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиғи экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарор ижросини таъминлаш мақсадида 2022 йил 15 октябр кунда Самарканд вилояти Самарканд туманидаги «Мотрид» ва «Ф. Қосимова» агрофирмаларининг 1240 гектар экин майдонига сув етказиб берувчи «Фароч» канали техник ҳолати ўрганиб чиқилди. Канал 1967 йилларда қўрилган бўлиб, сув олиш қобилияти ўртача 3.0 м<sup>3</sup>/сек ни ташкил этади.

Бугунги кунда каналнинг сув ўтказиш қобилияти пасайиб фойдали иш коэффициентини 0.62 % га тушиб қолган. Сабаби каналлар ўзинини лойқа босиб қолганлиги сабабли, каналдан талаб этилган сув сарфи микдорини ўтказишнинг имконияти бугунги кунда бўлмаган.

Айниқса «Фароч» канални ПК14+00дан ПК23+00гача бўлган қисми, яъни 900м масофадаги қисми ўта лойқа босиб қолган.

Юқоридагиларни ҳисобга олиб ушбу участкада тез ва қисқа фурсатда жорий таъмирлаш ишлари -бетонлаштириш ўтказилмасе каналнинг пастки қисмига талаб этилган сув микдорини ўтказиш имконияти бўлмади.


Юқоридаги ҳолатни олдини олиш мақсадида қисқа муддат ичида лойиха-смета ҳужжатлари тайёрланиши ва канални ПК14+00дан ПК23+00гача бўлган 900 метр масофада бетонлаштириш ишлари учун куйидаги иш хажмлари:

N п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами (срезка раш)	М3	4758,0
2	Устройство качественной насыпи	М3	1909,0
3	Уплотнение грунта трамбовками	М3	1909,0
4	Полив водой уплотняемого грунта	М3	1909,0
5	Разработка сечение канала экскаваторами емкостью ковша 0,5 м3 в грунтах 2 группы	М3	4706,5
6	Разработка грунта вручную	М3	327,0

7	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	M2	5220,0
8	Укладка бетона КЛ В15 в дно канала	M3	108,0
9	Устройство откосов бетонном КЛ-В15	M3	603,0
10	Уплотнение деформационного шва	M	1820,0
11	Мешковина	M	324,0
12	Рубероид РКП-350 длина 10мм в рулонах	M2	324,0


бажарилиши лозим деб хисоблаймиз.

Самарканд туман ирригация булими ИЧБ бошлиги -




К. Туробов

Самарканд тумани сувдан фойдаланиш булими мутахассиси -



Х. Курбонов

Фароч канали бошлиги -



М. Мустафоев

Фароч канали гидротехниги-



У. Мустафоев

УТВЕЖДАЮ

Начальник Отдела ирригации  
Самаркандского района

А. Расулов

2022 года



### ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Р.П. «Самарканд вилояти Самарканд туманидаги «Фароч» каналнинг ПК14+00дан ПК23+00гача бетонлаштириш ишлари. II- босқич»

№	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	Отдел ирригации Самаркандского района
2	Реквизит заказчика	Адрес: Самарканд тумани Гулобод кургони х/р 100022860182337042402170001 Бюджетдан маблағ олувчи СТИР 207264943 Газна х/р 23 402 000 300 1000 010 10 Марказий банк ХККМ Тошкент ш.бош. МФО 00014; ОКОНХ 01613 Газначилик бошқ. СТИР 201 122 919
3	Основания для разработки рабочего проекта	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида кишлок хужалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора- тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243- сонли қарори
4	Район строительства	Самаркандский район Самаркандской области
5	Генеральный проектировщик	Ч.П. «Зарафшонлойиха»
6	Генеральная подрядная организация	Определяется по тендеру
7	Вид строительства	Текущий ремонт
8	Стадия проектирования	Рабочий проект
9	Источник финансирования	Отдел ирригации Самаркандского района
10	Основные требования и положения	- Бетонирование канала Фароч с ПК 14+00 по ПК23+00; Всего-0,9 км.
11	Экологические условия и требования	В проекте отразить мероприятия согласно требований КМК и ШНК.
12	Сроки начала и окончания работ	По тендеру
13	Сроки сдачи проекта	30 октябрь 2022 года

Начальник производственного отдела:

К. Турабов