

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

14«12»2022 yil.

470-11-155-IB/2022-son

Икки томонлама хўжалик муносабатларини ифодоловчи мазкур низом асосида иш юритувчи “Бунёдкор Водий қурилиш” МЧЖ (кейинги ўринларда Пудратчи деб аталади) номидан раҳбар Б.Мамасидиқов биринчи томон ва иккинчи томон Ўзбекистон Республикаси Қонунчилиги ҳамда ўз Низомига асосан фаолият юритувчи Дангара туман ирригация булими номидан раҳбар С.Тожибоев (келгусида Буюртмачи деб аталади)

1. Шартнома предмети.

1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига асосан Дангара тумани Ирригация булимига карашли Октепасой каналини жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларига асосан амалга оширади.

2. Шартнома баҳоси.

2. Шартнома қиймати 185 000 000 (бир юз саксон беш миллион) сўмни ташкил этади. шундан қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС): 24 130 434,78 (йигирма турт миллион бир юз уттиз минг турт юз уттиз турт сум 78 тийин

2.1 Шартноманинг баҳоси тарафларнинг розилигага асосан ўзгариши мумкин.

3 Тўлов шартлари.

3.1 Ушбу шартнома бўйича тўлов пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

3.2 Буюртмачи ушбу шартномага асосан Пудратчининг ҳисоб рақами бажарилиш лозим бўлган ишлар қийматининг 30% дан кам бўлмаган қисмини олдиндан ўтказиб беради.

3.3 Олдиндан тўланган тўлов қиймати амалга оширилгандан сўнг бажарилган ишлар учун тўловлар ҳар ойнинг охирида топширилган далолатномалар (ф-2) асосида амалга оширилади.

3.4 Шартнома бўйича барча ҳисоб-китоблар қурилиш таъмирлаш ишлари тўлиқ тамаомлангандан сўнг 60 кундан кечиктирмай Буюртмачи томонидан амалга оширилади.

3.5 Шартномада белгиланган суммадан ортиқ қўшимча бажарилган таъмирлаш ишлари учун буюртмачи ўз маблағидан ёки хомийлар томонидан кўзда тутилаётган маблағлар ҳисобидан тўлайди.

3.6 «Пудратчи» ушбу шартномани 1-бўлимида назарда тутилган ишларни «Буюртмачи» томонидан 30% фоиз бўнак (аванс) ни амалга оширилгандан сўнг 30 иш куни ичида ишларни амалга оширади.

4 Томонлар ҳуқуқлари ва мажбуриятлари.

4.1 Буюртмачи Пудратчига ўз вақтида лойиха ҳужжатлари билан таъминлаши, шартномада кўрсатилган муддатда Пудратчига топшириши, Пудратчи томонидан бажарилган ишларни тўлиқ сифатини текшириб олиб қабул қилиб олиш.

4.2 Пудратчи ўз ишчи кучи билан ушбу шартномада ва иш режасида кўзда тутилган барча ишларни тўлиқ ҳажмда ва муддатида бажаришини ва тегишли лойиха ҳужжатларидаги ишларини Буюртмачига топшириши.

4.3 жорий-таъмирлаш объектлари учун зарур қурилиш материалларни конструкцияларни ташиш қабул қилиш ҳамда сақлашни Пудратчи томонидан амалга оширилади.

4.4 Пудратчи ушбу шартномада назарда тутилган бажарилиши лозим бўлган ишларни бажариш учун Буюртмачи билан келишилган ҳолда махсус ташкилотларни (субпудрат) жалб қилиши мумкин.

4.5 Давлат назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш, тафтиш ва ўрганиш натижасида бажарилган ишларнинг сифатсиз ва ўз вақтида бажарилмаганлиги аниқланса «Пудратчи» томонидан зарар қопланади.

5 Тарафларнинг жавобгарлиги.

5.1. «Пудратчи» хизмат кўрсатиш муддатларини кечиктирганда, шартнома бўйича ўз мажбуриятини лозим даражада бажармаган ҳолларда «Буюртмачи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0.5% миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган товарлар, бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни товарларни етказиб бериш муддатларини кечиктириб юбориш, тўлиқ етказиб бермаслик, ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. «Буюртмачи» кўрсатилган хизматлар ҳаққини ўз вақтида тўламаганлиги учун (етказиб берувчига) иш бажарувчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,1 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни товарларни етказиб бериш (Ишларни бажариш) муддатларини кечиктириб юбориш, тўлиқ етказиб бермаслик, ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди. Қурилиш-таъмирлаш ишларини бажариш давомида юзага келган камчиликлар пудратчи айби билан бўлса Пудратчи Буюртмачига зарар етказмаган ҳолда кўрсатилган муддатда камчиликларни бартараф этади.

6 Форс-мажор ҳолати.

- 6.1 Тарафларнинг бирортаси ҳам бошқа тарафнинг олдида ушбу шартнома бўйича олинган мажбуриятларни улар истагидан ташқари пайдо бўлган ва уларни олдиндан кўра билиши ёки бартараф этиши мумкин бўлмаган ҳолат бўйича уруш эълон қилиниши ёки амалда бошланганлиги фуқоролик тартибсизлиги, вабо тарқалиши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар билан боғлиқ ҳолда бажармаганликлари учун жавобгар бўлмайдилар.
- 6.2 Ўз мажбуриятларини бажармаган тараф бўйича мажбуриятини бажаришга унинг таъсир кўрсатиш ёки монелик қилиш тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезроқ хабар бериши лозим.

7 Шартнома муддати.

- 7.1 Мазкур шартнома иккитомонорқали имзоланиб ҳудудий Ҳазначилик бўлинмаси томонидан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга киради.
- 7.2 Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, 2022 йил “14” декабрдан 2023 йил “31” декабргача амал қилади.

8 Қўшимча шартлари.

- 8.1 Шартнома юзасидан келиб чиққан низолар ўзаро хал қилинади ўзаро хал қилинмаган тақдирда Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан иктисодий судлари орқали хал қилинади.
- 8.2 Шартнома икки нусхада тузилиб ҳар бир нусхаси тенг юридик кучга эга бўлиб томонларда бир нусхадан сақланади.
- 8.3 Шартномага барча ўзгаришлар икки томонлама келишилган ва шартномага қўшимча битим имзоланган ҳолда ва Газнатилик булинмасидан руйхатдан утгандан сунг қонуний деб ҳисобланади.

9 КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР

- 9.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатлар содир қилмасликка келишиб оладилар.
- 9.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.
- 9.3. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ўзи ёки унинг ижро органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга хилоф равишда пул, моддий қийматликлар берилмаганлигини, шартнома тузилиши эвазига норасмий пул ёки бошқа моддий қийматликлар олинishiга йўл қўйилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдааги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди. Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг (ёрдамчи пудратчи ташкилотлар, агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахсларнинг) юқоридаги ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.
- 9.4. Тарафлар давлат хизматчилари, сиёсий партиялар, шунингдек ўзларининг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан ҳар қандай вақт ва шаклда қуйидаги ҳаракатларни бевосита ёки восита (шу жумладан, учинчи шахслар орқали) содир этилишига йўл қўймайди:
- а) назорат қилувчи органлардан лицензия ва рухсатномалар олиш, солиқ солиш, божхона расмийлаштирувини амалга ошириш, судда иш кўрилиши, қонунчилик жараёни ва бошқа соҳаларда қонунга хилоф равишда тижорат ёки бошқа тусдаги устунликка эга бўлиш ёки сақлаб қолиш мақсадида юқоридаги шахслар фойдасига ёки улар томонидан моддий ёки номоддий наф олишнинг таклиф этилиши, ваъда қилиниши, берилишига;
- б) қонунга хилоф равишда олинган даромадларнинг легаллаштирилишига, шунингдек, агар мулк жиноий фаолиятдан олинган даромад эканлиги тарафларга маълум бўлса, уни ўтказиш, мулкка айлантириш, ёхуд алмаштириш йўли билан унинг келиб чиқишига қонуний тус бериш, бундай пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкнинг асл хусусиятини, манбаини, турган жойини тасарруф этиш, кўчириш усулини, пул маблағларига ёки бошқа мол-мулкка бўлган ҳақиқий эгалик ҳуқуқларини ёки унинг кимга қарашлилигини яширишга;
- в) коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик содир қилиш учун таъмагирлик қилиш, ундаш, тазйиқ ўтказиш ёки таҳдид қилиш. Ушбу ҳолат бўйича бир тараф иккинчи тарафни ҳамда ваколатли давлат органларини дарҳол хабардор қилиши шарт.
- 9.5. Тарафлар товарлар, ишлар ва хизматларни реализация қилиш ва ўтказишда битимлар тузиш бўйича музокаралар олиб боришда, лицензия, рухсатномалар ва бошқа рухсат этиш хусусиятига эга бўлган ҳужжатларни олишда ёки уларнинг манфаатларини кўзлаб бошқа ҳаракатларни амалга оширувчи тарафларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахсларга (шу жумладан, ёрдамчи пудратчилар, агентлар, савдо вакиллари, дистрибьюторлар, ҳуқуқшунослар, ҳисобчилар, улар номидан ҳаракат қилувчи бошқа вакилларларга) нисбатан қуйидаги ҳаракатларни амалга оширишлари шарт: - коррупциявий ҳаракатларга йўл қўйиб бўлмаслиги ва коррупциявий ҳаракатларга нисбатан муросасиз муносабатда бўлиши шартлиги ҳақида кўрсатмалар ва

тушунтиришлар бериш; - улардан коррупциявий ҳаракатларни амалга ошириш учун воситачи сифатида фойдаланмаслик; - уларни фақат тарафларнинг оддий кундалик фаолияти жараёнидаги ишлаб чиқариш зарурати доирасидан келиб чиқиб ишга жалб қилиш; - уларга қонунчилик доирасида амалга оширган хизматлари учун белгиланган ҳақ миқдоридан асоссиз равишда ортиқча тўловларни амалга оширмаслик.

9.6. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги ҳолатлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйиқ ўтказилмаслигини кафолатлайдилар.

7.7. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларнинг

7.4- ва 7.5-бандларида белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйилганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳақда зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаган ёки кўриб чиқиш натижалари ҳақида хабардор қилмаган тақдирда, ушбу тараф зарарни тўлиқ қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли

10 Томонлар ҳуқуқий манзили ва реквизитлари:

ПУДРАТЧИ:

«Бунёдкор Водий қурилиш» МЧЖ
Риштон тумани, Боғистон посёлкаси
Х/р: 20208000104841431001
"Алокабанк" Бош офиси Тошкент ш.
МФО: 00401 СТИР: 301563249
ОКОНХ: 61124

БУЮРТМАЧИ:

Дангара туман ирригация булими
Дангара тумани Дангара шаҳарчаси
Ш/хр: 100022860302367042402170001_
ИНН: 207263865 ОКОНХ:
Х/Р 23402000300100001010
Тошкент шаҳар марказий банки
ИНН:201122919 МФО:00014



Раҳбар:

Б.Мамасидиқов

Раҳбар:

С.Тожибоев

	Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	SAIDJON TOJIBOYEV SOLIYEVICH
	Imzolangan sana	14.12.2022 12:30
	Hujjat kodi	ZI46226413
	Hulosa kodi	TM3645658287

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

TM3645658287

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **PUDRAT ShARTNOMASI**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: Dang‘ara tuman irrigatsiya bo‘limi tomonidan 14.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Dang‘ara tumani
yuridik markazi
bosh yuristkonsulti:**



D.M.Kaxxorov
14.12.2022

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 10.05.2022 йилдаги 243-сонли қарорини ижросини таъминлаш бўйича "Оқтепасой" каналини таъмирлаш учун

НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ №

2022 йил

Манзили: Дангара тумани ирригация бўлими

Объект номи: Оқтепасой каналини жорий таъмирлаш

Бизлар ким қўлида имзо чекиб далолатнома тузувчилар Дангара тумани ирригация бўлими бош гидротехниги А.Дехконов, фойдаланиш ва таъмирлашни ташкил этиши бўйича бош муҳандис М.Мадалиева, фойдаланиш ва таъмирлашни ташкил этиши бўйича мутахасис Р.Пирматов, "Оқтепасой" муҳандис снротехник Х.Маматкулов, СТБ гидрометри Х.Маматкулов булиб эҳойиға бориб қўрганъиғизда 2022-йил Вазирлар маҳкамасининг 243 -қарори ижросини таъминлаш мақсадида "Оқтепасой" каналида қўйдаги ишлар бажарилиши лозим деб топилди.

Объект номи	Пикетлар	Жами микдори	тозаланадиган қисми км	Тупрок ва бетон иши		
				Ташини	эксковатор ва буллозер	Қул ишларир
				м.м3	м.м3	м.м3
Оқтепасой		2.55 км	2.55 км	7272	235	
жами		2.55 км	2.55 км	7272	235	

Имзо қўйувчилар:



[Signature]

А.Дехконов

[Signature]

М.Мадалиева

[Signature]

Р.Пирматов

[Signature]

Х.Маматкулов

[Signature]

Х.Маматкулов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 21-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 76160

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Dang'ara tumani irrigatsiya bo'limiga qarashli Oqtepasoy kanalini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Farg'ona Rahmatjon topograf" X/K

Bosh loyihachi - "Farg'ona Rahmatjon topograf" X/K

Litsenziya 07.10.2020yil AL-001399-sonli.

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari xisobidan.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 66776

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 10.05.2022-yil kungi 243-sonli qarori.

1.2. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani irrigatsiya bo'limi boshlig'i S.Tojiboyev tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani irrigatsiya bo'limiga qarashli Oqtepasoy kanalini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyiha topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani irrigatsiya bo'limi boshlig'i S.Tojiboyev tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 215 829,925 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 174 124,876 ming so'm

QQS 15% - 26 118,731 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 200 243,607 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 10 790,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 211 033,607 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 4 796,318 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi.

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani irrigatsiya bo'limiga qarashli Oqtepasoy kanalini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNQ 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

Частное предприятие
ЧП "Фаргона Рахматжон топограф"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

"Farg'ona viloyati Dang'ara tumani irrigatsiya bo'limiga qarashli "Oqtepasoy
kanalini joriy ta'mirlash (mexanizmlar bilan tozalash)

Сметная документация
Рекомендуемый расчет стартовой стоимости в текущих ценах

Директор ЧП



Рахматов З.

г.Фергана –2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	№ смет	Наименование	Страница
1		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	
2		РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	
3		СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	
4	1	"Oqtepasoy kanalini joriy ta'mirlash (mexanizmlar bilan tozalash)	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации

“Farg‘ona viloyati Dang‘ara tumani irrigatsiya bo‘limiga qarashli “Oqtepasoy kanalini joriy ta‘mirlash (mexanizmlar bilan tozalash)”

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ПНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации:

номенклатуре и количеству оборудования;

1763655,73

нормативной трудоемкости;

затратам на эксплуатацию машин и механизмов;

номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций;

прочим затратам и расходам.

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{п+пп} + C_{пз} + C_p) \times K_p,$$

где:

C₀ - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

C_{зп} - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

C_{эм} - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

C_п - прочие затраты производственного характера

C_{пп} - прочие затраты и расходы подрядчика;

C_{пз} - прочие затраты и расходы заказчика;

C_p - затраты на страхование строительства объектов;

K_p - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификаций с применением цен предприятий-производителей (поставщиков) или по банку данных, формируемому на основе мониторинга цен с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов (Письмо от 31 января 2011 года N 352/11-05 Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству) и отчислений в пенсионный и дорожный фонд, экологический и школьный налог для объектов «под ключ».

затраты на оборудование согласно ресурсной сметы в данной стройке	0.000	тыс.сум
---	-------	---------

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp},$$

где:

C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mp} - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций;

$$C_{mp} = N \times C_{cp},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

C_{cp} - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Цены на строительные материалы (изделия, конструкции), определенные в соответствии с законодательными нормами, включают в себя оптовые цены заводов-изготовителей, затраты на тару, транспортные расходы, наценки снабженческо-сбытовых организаций.

Стоимость материалов согласно ресурсной сметы в данной стройке	-	тыс.сум
--	---	---------

Расчет транспортных и заготовительно-складских расходов определен в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования в соответствии с Письмом от 31 января 2011 года N 352/11-05 Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству.

Затраты на заработную плату определены путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость одного человека-часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$Сзп = Т \times Сч \times Ксс,$$

где:

Т - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая в составе документации в чел.-часах;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих, исчислена исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование = 1,25.

Исчисление среднечасовой заработной платы произведено по формуле:

$$Сч = Змс : Ф,$$

где:

Змс - среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц;

Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан

Суммарные трудозатраты рабочих занятых на общестроительных работах в соответствии с ресурсной сметой составляют

	5 457.876	чел/час
Заработная плата этих рабочих в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование составляет:		
	10 865.791	тыс.сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов определены по данным заказчика.

эксплуатация машин и механизмов согласно ресурсной сметы в данной стройке	134 514.436	тыс.сум
--	--------------------	---------

Прочие затраты производственного характера (Сп) определяются в соответствии с установленным порядком ШНК4.01.16-09 и письма от 31 января 2011 года N 352/11-05 Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству.

Пп - прочие затраты производственного характера в соответствии с данными Заказчика в размере **0%** от суммы прямых затрат.

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Пп - прочие затраты подрядчика принимаются по итогам его производственной деятельности за предыдущие годы в соответствии с данными Заказчика в размере **19,1%** от суммы прямых затрат.

Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технического надзора, других расходов, связанных со строительством объекта.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика.

Рассчитанная стоимость строительства объекта после корректировки составила **тыс сум** и является рекомендуемой.

Оформление выполнено в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению ресурсной сметной документации и определению стоимости строительства в договорных текущих ценах.

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА.

“Farg‘ona viloyati Dang‘ara tumani irrigatsiya bo‘limiga qarashli “Oqtepasoy kanalini joriy ta‘mirlash (mexanizmlar bilan tozalash)

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	
1	2	4
1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	10 865.791
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	134 514.436
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	0.000
4	Оборудование	0.000
5	Транспортные расходы на перевозку материалов 5%	0.000
6	Транспортные расходы на перевозку оборудования 2%	0.000
7	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	0.000
8	Заготовительно-складские расходы на оборудования 1,2%	0.000
9	Итого прямые затраты с транспортными и заготовительно-складскими расходами	145 380.227
10	Прочие производственные затраты в том числе:	0.000
10.1	временные здания и сооружения	0.000
10.2	зимнее удорожание	0.000
10.3	(другие затраты по сметному расчету на основе ПОС)	0.000
11	Прочие затраты и расходы Подрядчика 19,39%	28 189.226
12	Затраты на страхование строительства объектов 0,32%	555.422
13	Итого стоимость строительства в текущих ценах	174 124.876
14	НДС 15%	26 118.731
15	Итого с прочими затратами подрядчика с НДС	200 243.607
16	Итого с прочими затратами заказчика	10 790.00
17	Затраты на разработку проектно-сметной документации	9 000.000
18	Затраты на экспертизу проектно-сметной документации	1 035.000
20	Вынос проекта в натуру	0.000
21	Затраты на проведение конкурсных торгов	0.000
22	Затраты на экспертизу конкурсных торгов	0.000
23	Затраты на разработку проекта ЗВОС	0.000
24	Затраты на экспертизу ЗВОС	0.000
25	Содержания ГАСН 0,2% от СМР	348.250
26	Содержания заказчика	0.000
27	Авторский надзор 1,3%	0.000
28	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС прочими затратами (Подрядчика и Заказчика)	211 033.607

Директор ЧП

Рахматов З.

Согласовано

Заказчик

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



“Farg‘ona viloyati Dang‘ara tumani irrigatsiya bo‘limiga qarashli “Oqtopasoy kanalini joriy ta‘mirlash (mexanizmlar bilan tozalash) ”

ОБЪЕКТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

№№№	Наименование объектов и смет	Наименование затрат				Всего	Затраты труда раб.- стр.чел.час
		Зарплата	Эксплуатация машин	Материалы	Оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	“Oqtopasoy kanalini joriy ta‘mirlash (mexanizmlar bilan tozalash) ”	10 865 791	134 514 436	0	0	145 380 227	800.800
	ВСЕГО	10 865 791	134 514 436	0	0	145 380 227	801

СОСТАВИЛА



“Farg‘ona viloyati Dang‘ara tumani irrigatsiya bo‘limiga qarashli “Oqtepasoy kanalini joriy ta‘mirlash (mexanizmlar bilan tozalash)

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

“Oqtepasoy kanalini joriy ta‘mirlash (mexanizmlar bilan tozalash)

(наименование работ)

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	145 380 227 сум
в том числе	
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0 сум
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	10 865 791 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	134 514 436 сум

ОСНОВАНИЕ: Таблица объемов работ

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	800.8	13568.67	10865790.94
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	793.4989796	0	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						10865790.94
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00163	АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ-ЧАС	375.702796	121105	45499487.11
2	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	7.1306	143820	1025522.892
3	00259	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	45.25246	143820	6508208.797
4	003425	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ JY 230ELD. С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0.8 М3	МАШ-ЧАС	324.05568	247307	80141238.05
5	00686	КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ 79 КВТ /108 Л.С/	МАШ-ЧАС	8.28	102586	849412.08
6	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	4.66	105272	490567.52
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						134514436.5

Составил: _____



“Farg‘ona viloyati Dang‘ara tumani irrigatsiya bo‘limiga qarashli “Oqtepasoy kanalini joriy ta‘mirlash (mexanizmlar bilan tozalash)

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1-1

“Oqtepasoy kanalini joriy ta‘mirlash (mexanizmlar bilan tozalash)

(наименование работ)

ОСНОВАНИЕ: Таблица объемов работ

№ п/п	Шифр номера	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу	по
1	2	3	4	5	6
1	E01-03-001-11	ОЧИСТКА КАНАЛОВ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.8 М3 ПРИ ОБЪЕМЕ ОЧИСТКИ НА 1 М КАНАЛА ДО 1 М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1	100 М3		24.7
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5.31	131.157
1.2	02259	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ Ю 230ELD. С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0.8 М3	МАШ-ЧАС	5.31	131.157
2	E01-03-001-12	ОЧИСТКА КАНАЛОВ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.8 М3 ПРИ ОБЪЕМЕ ОЧИСТКИ НА 1 М КАНАЛА ДО 1 М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2	100 М3		10.59
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6.08	64.3872
2.2	02259	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ Ю 230ELD. С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0.8 М3	МАШ-ЧАС	6.08	64.3872
3	E01-03-033-02 К98-01-04 КзТРС = 1.20 КэМ = 1.20	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ Ю 230 ELD ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0.8 М3 СЕЧЕНИЕМ ДО 4 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2#ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ В АВТОСАМОСВАЛЫ	100 М3 ГРУНТА		78
3.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1.9728	154.213776
3.2	003425	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ Ю 230ELD. С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0.8 М3	МАШ-ЧАС	1.644	128.51148
4	E310-1005	ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ	ТОННА		12508
4.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0.030037	375.702796
4.2	00163	АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ-ЧАС	0.030037	375.702796
5	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		5.2
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	800.8
6	E01-01-031-2 К21-01-04 КэМ = 1.06	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.). 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 М3		3.881
6.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	12.3596	47.9676076
6.2	00259	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С./ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	11.66	45.25246
7	E01-01-106-8	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ (ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.). 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 М3		1.412
7.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5.05	7.1306
7.2	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С./ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	5.05	7.1306

8	E01-02-105-2	КОРЧЕВКА ПНЕЙ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ НА ТРАКТОРЕ 79 (108) КВТ (Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 5 М. ДИАМЕТР ПНЕЙ: ДО 32 СМ	100 ШТ		2
8.1	00003	<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ</i>	ЧЕЛ-ЧАС	4.14	8.28
8.2	00686	<i>КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ 79 КВТ /108 Л.С/</i>	МАШ-ЧАС	4.14	8.28
9	E01-02-107-1	ЗАСЫПКА ЯМ ПОДКОРЕННЫХ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 79 (108) КВТ (Л.С.)	100 ШТ		2
9.1	00003	<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ</i>	ЧЕЛ-ЧАС	2.33	4.66
9.2	00258	<i>БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА</i>	МАШ-ЧАС	2.33	4.66
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС		800.8
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС		793.4989796
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	00163	АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ-ЧАС		375.702796
2	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС		7.1306
3	00259	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС		45.25246
4	003425	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ JY 230ELD. С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0.8 МЗ	МАШ-ЧАС		324.05568
5	00686	КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ 79 КВТ /108 Л.С/	МАШ-ЧАС		8.28
6	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС		4.66

Составил: _____

(должность, подпись - инициалы, фамилия)