

ДОГОВОР № 10/Х

г.Ташкент

«09» 12 2022 года

«ЧАПКИРГОК АМУДАРЬЁ И Т.Х.В. хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармаси» в лице начальника Х.Ргаханов, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и ООО «NALADKA MASTER STROY» в лице Ген.директора РАДЖАБОВА Б.А. действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в пп. 1.2. настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу:

№	Наименование товаров (работ и услуг)	Ед. изм.	Кол.	Цена	Стоимость поставки	НДС		Стоимость услуги с учетом НДС
						Ставка	Сумма	
1	Профилактика, пуско-наладочные и монтажные работы на насосных станциях и трансформаторных подстанциях	К-т	1	7	2 239 367,83	15%	2 351 336,22	18 026 911,00

Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется предоставить в срок до «__» _____ 2022 г. необходимую сметную документацию.

1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

1.4. Срок выполнения работы с «9» 12 2022г. до «31» декабря 2022г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. В течение 30 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.1.2. Оплатить Работу по цене, указанной в п.3 настоящего Договора, в течение 90 дней с момента приема результатов Работы.

2.1.3. Обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения заказа.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством.

2.3.2. Выполнить Работу в срок, указанный в п.1.4. настоящего Договора.

2.3.3. Передать результат работы Заказчику.

2.4. Подрядчик имеет право:

2.4.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п.3. настоящего Договора цену Подрядчик имеет право на удержание результата работ.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Цена настоящего договора составляет: **18 026 911 сум 00 тийин в том числе НДС:**

2 351 336 сум 22 тийин.

(Восемнадцать миллионов двадцать шесть тысяч девятьсот одиннадцать сум 00 тийин в том числе НДС: Два миллиона триста пятьдесят одна тысяча триста тридцать шесть сум двадцать два тийин.)

3.2. Оплата производится Заказчиком предварительной оплатой 30 % от стоимости работ и услуг перечислением на расчетный счет Подрядчика в течении 5 (пяти) банковских дней после регистрации настоящего договора в соответствующем отделении Казначейства.

3.3. Окончательный расчет производится по фактическим выполненным работам при предоставлении актов формы № 2.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. Споры по настоящему договору решаются путем переговоров между сторонами, либо в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, Гражданским кодексом РУз и Законом РУз от 29 августа 1998 года «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

5. ФОРС-МАЖОР.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения или других стихийных бедствий, войны решения правительства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

6.1. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в хозяйственном суде г.Ташкент.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

6.3. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах. Все три экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу.

6.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31 декабря 2022 года.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:

ООО «NALADKA MASTER STROY»
Адрес: г.Ташкент, ул. Кунаева дом 12
Телефон /факс: (71) 255 – 32 – 71
Р/счет: 20208000 2002 0817 4001
В Яккасарайский ф-л «НБУ» г.Ташкент
МФО: 00870 ИНН: 302 572 839
ОКЭД: 43210

ЗАКАЗЧИК:

«ЧАПКИРГОК АМУДАРЬЁ И Т.Х.В. хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармаси»
Гл.Упр. Центр банк г.Ташкент
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919
Казначейство Мин.Фин.РУз
Р/сч.: 2340 2000 3001 0000 1010
Л/сч.: 100021860334017042402170004
ИНН: 202 583 606 ОКЭД: 22100
Л/сч.: 40012186088401795010017004


Подпись, печать


Подпись, печать

Юрист 

Согласовано:

Ген.Директор ООО "NALADKA MASTER STROY"

Раджабов Б.А.



Начальник



Утверждаю:

"Хорезм ИС на Ёшкармаси"

СМЕТА

Объект: П/ст. Дехконобод ОГ-5, 1000 КВА

Шифр.ном норматива код ресур.	Наименование работ и затрат Характеристика оборудования и его масса	ед. изм.	Количество		В текущих уровнях	
			Ед. изм	по проек. данным	На един.	Общая сумма
01-02-003-01	Трансформатор трехфазный напряжением кВ до 11 Затраты труда человека / час	шт		1	14423,22	360 580,50
		ч/ч	25	25		
01-03-005-01	Разъединители трехполюсные до 20кВ Затраты труда человека / час	шт		1	14423,22	86 539,32
		ч/ч	6	6		
01-03-002-04	Аппараты напряжения до 1кВ. Выключ.трехполюсные до 50 А Затраты труда человека / час	шт		1	14423,22	28 846,44
		ч/ч	2	2		
01-12-024-01	Испытания опорный проход.и опорного изоляторов Затраты труда человека / час	шт		9	14423,22	389 426,94
		ч/ч	3	27		
ИТОГО:						865 393,04
Итого за одну трансформаторную подстанцию :						865 393,04
Количество трансформаторов			шт.	1		865 393,04
НДС 15%						129 808,96
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:						995 202,00

Сумма прописью: Девятьсот девяносто пять тысяч двести два сум 00 тийин.

Смету составил

Шоназаров Б.Х.

Согласовано:
Ген.Директор ООО "NALADKA MASTER STROY"
Раджабов Б.А.



Утверждаю:
Начальник "Хорезм ИС ва 9 бошкармаси"



СМЕТА

Объект: П/ст. Гагарин, 250 КВА

Шифр.ном норматива код ресур.	Наименование работ и затрат Характеристика оборудования и его масса	ед. изм.	Количество		В текущих уровнях	
			Ед. изм	по проек. данным	На един.	Общая сумма
01-02-003-01	Трансформатор трехфазный напряжением кВ до 11 Затраты труда человека / час	шт ч/ч		1 25	14423,22	360 580,50
01-03-005-01	Разъединители трехполюсные до 20кВ Затраты труда человека / час	шт ч/ч		1 6	14423,22	86 539,32
01-03-002-04	Аппараты напряжения до 1кВ. Выключ.трехполюсные до 50 А Затраты труда человека / час	шт ч/ч		1 2	14423,22	28 846,44
01-12-024-01	Испытания опорный проход.и опорного изоляторов Затраты труда человека / час	шт ч/ч		9 27	14423,22	389 426,94
ИТОГО:						865 393,04
Итого за одну трансформаторную подстанцию :						865 393,04
Количество трансформаторов			шт.	1		865 393,04
НДС 15%						129 808,96
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:						995 202,00

Сумма прописью: Девятьсот девяносто пять тысяч двести два сум 00 тийн.

Смету составил  Шоназаров Б.Х.

Согласовано
 Ген.Директор ООО "NALADKA MASTER STROY"
 Раджабов Б.А.



Утверждаю:
 Начальник "Хорезм ИС ва Э бошкармаси"



СМЕТА

Объект: П/ст. Гулистон, Ургенч тум, 1000 КВА 10/6

Шифр.ном норматива код ресур.	Наименование работ и затрат Характеристика оборудования и его масса	ед. изм.	Количество		В текущих уровнях	
			Ед. изм	по проек. данным	На един.	Общая сумма
01-02-003-01	Трансформатор трехфазный напряжением кВ до 11 Затраты труда человека / час	шт ч/ч		1 25	14423,22	360 580,50
01-02-016-02	Трансформаторы напряжения НТМИ 6 Затраты труда человека / час	шт ч/ч		1 16	14423,22	230 771,52
01-02-017-03	Трансформатор тока до 35 кВ Затраты труда человека / час	сит ч/ч		4 36	14423,22	519 235,92
01-03-005-01	Разъединители трехполюсные до 20кВ Затраты труда человека / час	шт ч/ч		4 24	14423,22	346 157,28
01-03-002-04	Аппараты напряжения до 1кВ. Выключ.трехполюсные до 50 А Затраты труда человека / час	шт ч/ч		1 2	14423,22	28 846,44
01-03-020-02	Схема вторичной комутации маслен.выключателя 11кВ. Пружинно-моторным или грузовым Затраты труда человека / час	сх ч/ч		2 48	14423,22	692 314,56
01-12-024-01	Испытания опорный проход.и опорного изоляторов Затраты труда человека / час	шт ч/ч		1 3	14423,22	43 269,66
01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин напряж.до 11кВ Затраты труда человека / час	исп ч/ч		1 9	14423,22	129 808,98
01-04-051-01	Защита минимального напряжения Затраты труда человека / час	ком ч/ч		1 14	14423,22	201 925,08
ИТОГО:						2 541 581,31
Итого за одну трансформаторную подстанцию :						2 541 581,31
Количество трансформаторов			шт.	1		2 541 581,31
НДС 15%						381 237,20
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:						2 922 818,50

Сумма прописью: Два миллиона девятьсот двадцать две тысячи восемьсот восемнадцать сум 50 тийин.

Смету составил _____

Шоназаров Б.Х.

Согласовано:
 Ген.Директор ООО "NALADKA MASTER STROY"
 Раджабов Б.А.

Утверждаю:
 Начальник "Хорезм ИС ва Э бошқармаси"



СМЕТА
На профилактику и наладку
Объект: Н/ст.СЧС (Сигма), 1 агр.

Шифр.ном норматива код ресур.	Наименование работ и затрат Характеристика оборудования и его масса	ед. изм.	Количество			
			Ед. изм.	по проек. данным	На един.	Общая сумма
01-07-001-03	Асинхронный эл.двигатель напряжением свыше 1кВ мощностью свыше 300квт Затраты труда человека/час	шт ч/ч		1 9	14423,22	129 808,98
01-09-011-01	Функциональная группа с общим числом элементов и органов настройки до 3 Внеш.блоком связи до 2х Затраты труда чел.	шт ч/ч		1 20	14423,22	288 464,40
01-03-002-06	Выключатель 3-х полюсный до 600 А Затраты труда человека/час	исп ч/ч		1 4	14423,22	57 692,88
01-03-002-04	Выключатель 3-х полюсный до 50 А Затраты труда человека/час	шт ч/ч		1 2	14423,22	28 846,44
01-12-003-04	Испытание статора обмотки электродвигателя Затраты труда человека/час	исп ч/ч		1 7	14423,22	100 962,54
01-13-011-01	Агрегат выключающий в себя механизмы количестве шт.до 2х (комплекс опробования) Затраты труда человека/час	ком ч/ч		1 108	14423,22	1 557 707,76
01-02-017-02	Испытание обмотки трансформатора тока Затраты труда человека/час	исп ч/ч		1 5	14423,22	72 116,10
01-04-004-01	МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с реле РТ-40 Затраты труда человека/час	к-т ч/ч		1 6	14423,22	86 539,32
01-12-024-01	Испытание вводов изолятора, опорный, отдельный одноэлементный Затраты труда человека / час	шт ч/ч		3 9	14423,22	129 808,98
01-03-005-01	Разъединитель 3х полюсный, напряжением кВ до 20 Затраты труда человека / час	шт ч/ч		1 6	14423,22	86 539,32
01-11-025-01	Измерения коэффициента обсорции Затраты труда человека/час	изм ч/ч		1 2	14423,22	28 846,44
01-12-010-01	Испытание обмотки трансформатора силового Затраты труда человека / час	шт ч/ч		1 3	14423,22	43 269,66
01-12-021-01	Испытание аппарата комутационного напряж.кВ до 1 Затраты труда человека / час	исп. ч/ч		1 2	14423,22	28 846,44
01-11-024-01	Фазировка схемы учета Затраты труда наладчиков	фазир ч/ч.		1 1	14423,22	14 423,22
01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегометром электропроводок и коммутационных аппаратов Затраты труда наладчиков	изм. ч/ч		2 0,4	14423,22	11 538,58
ИТОГО:						2 665 411,31
ИТОГО: За один агрегат асинхронного электродвигателя						2 665 411,31
Всего агрегатов			агр.	1		2 665 411,31
НДС 15%						399 811,70
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:						3 065 223,00

Сумма прописью: Три миллиона шестьдесят пять тысяч двести двадцать три сум 00 тийин.

Смету составил

Шоназаров Б.Х.

Согласовано:
 Ген. Директор ООО "NALADKA MASTER STROY"
 Раджабов Б.А.



Утверждаю:
 Начальник "Хорезм НС ва Э-бошкармаси"



СМЕТА
На профилактику и наладку
 Объект: Н/ст. Дехнобод (Чех), 2 агр.

Шифр.ном норматива код ресур.	Наименование работ и затрат Характеристика оборудования и его масса	ед. изм.	Количество			
			Ед. изм	по проек. данным	На един.	Общая сумма
01-07-001-03	Асинхронный эл.двигатель напряжением свыше 1кВ мощностью свыше 300квт Затраты труда человека/час	шт ч/ч		1 9	14423,22	129 808,98
01-09-011-01	Функциональная группа с общим числом элементов и органов настройки до 3 Внеш.блоком связи до 2х Затраты труда чел.	шт ч/ч		1 20	14423,22	288 464,40
01-03-002-06	Выключатель 3-х полюсный до 600 А Затраты труда человека/час	исп ч/ч		1 4	14423,22	57 692,88
01-03-002-04	Выключатель 3-х полюсный до 50 А Затраты труда человека/час	шт ч/ч		1 2	14423,22	28 846,44
01-12-003-04	Испытание статора обмотки электродвигателя Затраты труда человека/час	исп ч/ч		1 7	14423,22	100 962,54
01-13-011-01	Агрегат выключающий в себя механизмы количестве шт.до 2х (комплекс опробования) Затраты труда человека/час	ком ч/ч		1 108	14423,22	1 557 707,76
01-02-017-02	Испытание обмотки трансформатора тока Затраты труда человека/час	исп ч/ч		1 5	14423,22	72 116,10
01-04-004-01	МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с реле РТ-40 Затраты труда человека/час	к-т ч/ч		1 6	14423,22	86 539,32
01-12-024-01	Испытание вводов изолятора, опорный, отдельный одноэлементный Затраты труда человека / час	шт ч/ч		3 9	14423,22	129 808,98
01-03-005-01	Разъединитель 3х полюсный, напряжением кВ до 20 Затраты труда человека / час	шт ч/ч		1 6	14423,22	86 539,32
01-11-025-01	Измерения коэффициента обсорции Затраты труда человека/час	изм ч/ч		1 2	14423,22	28 846,44
01-12-010-01	Испытание обмотки трансформатора силового Затраты труда человека / час	шт ч/ч		1 3	14423,22	43 269,66
01-12-021-01	Испытание аппарата коммутационного напряж.кВ до 1 Затраты труда человека / час	исп. ч/ч		1 2	14423,22	28 846,44
01-11-024-01	Фазировка схемы учета Затраты труда наладчиков	фазир ч/ч.		1 1	14423,22	14 423,22
01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегометром электропроводок и коммутационных аппаратов Затраты труда наладчиков	изм. ч/ч		2 0,4	14423,22	11 538,58
ИТОГО:						2 665 410,87
ИТОГО: За один агрегат асинхронного электродвигателя						2 665 410,87
Всего агрегатов			агр.	2		5 330 821,74
НДС 15%						799 623,26
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:						6 130 445,00

Сумма прописью: Шесть миллионов сто тридцать тысяч четыреста сорок пять сум 00 тийин.

Смету составил  Шоназаров Б.Х.

Согласовано:
Ген.Директор ООО "NALADKA MASTER STROY"
Раджабов Б.А.



Утверждаю:
Начальник Хорезм НС ва Б.Боджармаси"



СМЕТА

Объект: П/ст. Узбекистон, 400 КВА

Шифр.ном норматива код ресур.	Наименование работ и затрат Характеристика оборудования и его масса	ед. изм.	Количество		В текущих уровнях	
			Ед. изм	по проек. данным	На един.	Общая сумма
01-02-003-01	Трансформатор трехфазный напряжением кВ до 11 Затраты труда человека / час	шт ч/ч		1 25	14423,22	360 580,50
01-03-005-01	Разъединители трехполюсные до 20кВ Затраты труда человека / час	шт ч/ч		1 6	14423,22	86 539,32
01-03-002-04	Аппараты напряжения до 1кВ. Выключ.трехполюсные до 50 А Затраты труда человека / час	шт ч/ч		1 2	14423,22	28 846,44
01-12-024-01	Испытания опорный проход.и опорного изоляторов Затраты труда человека / час	шт ч/ч		9 27	14423,22	389 426,94
ИТОГО:						865 393,04
Итого за одну трансформаторную подстанцию :						865 393,04
Количество трансформаторов			шт.	1		865 393,04
НДС 15%						129 808,96
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:						995 202,00

Сумма прописью: Девятьсот девяносто пять тысяч двести два сум 00 тийин.

Смету составил  Шоназаров Б.Х.

Согласовано:
 Ген.Директор ООО "NALADKA MASTER STROY"
 Раджабов Б.А.

Утверждаю:
 Начальник "Хорезм НС ва Э бошкармаси"



СМЕТА

Объект: П/ст.Уч учок, тум. 2500 КВА 10/6

Шифр.ном норматива код ресур.	Наименование работ и затрат Характеристика оборудования и его масса	ед. изм.	Количество		В текущих уровнях	
			Ед. изм	по проек. данным	На един.	Общая сумма
01-02-003-01	Трансформатор трехфазный напряжением кВ до 11 Затраты труда человека / час	шт ч/ч		1 25	14423,22	360 580,50
01-02-016-02	Трансформаторы напряжения НТМИ 6 Затраты труда человека / час	шт ч/ч		1 16	14423,22	230 771,52
01-02-017-03	Трансформатор тока до 35 кВ Затраты труда человека / час	сит ч/ч		4 36	14423,22	519 235,92
01-03-005-01	Разъединители трехполюсные до 20кВ Затраты труда человека / час	шт ч/ч		4 6	14423,22	346 157,28
01-03-002-04	Аппараты напряжения до 1кВ. Выключ.трехполюсные до 50 А Затраты труда человека / час	шт ч/ч		1 2	14423,22	28 846,44
01-03-020-02	Схема вторичной комутации маслен.выключателя 11кВ. Пружинно-моторным или грузовым Затраты труда человека / час	сх ч/ч		2 24	14423,22	692 314,56
01-12-024-01	Испытания опорный проход.и опорного изоляторов Затраты труда человека / час	шт ч/ч		1 3	14423,22	43 269,66
01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин напряждо 11кВ Затраты труда человека / час	исп ч/ч		1 9	14423,22	129 808,98
01-04-051-01	Защита минимального напряжения Затраты труда человека / час	ком ч/ч		1 14	14423,22	201 925,08
ИТОГО:						2 541 581,31
Итого за одну трансформаторную подстанцию :						2 541 581,31
Количество трансформаторов			шт.	1		2 541 581,31
НДС 15%						381 237,20
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:						2 922 818,50

Сумма прописью: Два миллиона девятьсот двадцать две тысячи восемьсот восемнадцать сум 50 тийин.

Смету составил  Шоназаров Б.Х.